

**REQUERIMIENTOS DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. : EI/20/23
Fecha: 22/12/2020
Req: 23

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y CARRERA
JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

Descripción resumida de lo que se requiere (explicación del porqué se necesita)	Reparaciones externas correspondiente a impermeabilización y mejoras 3 Garitas, techo pasillo externo fachada sur y pared externa oeste UPC, ya que están presentad filtraciones y deterioros debido a las inclemencias climaticas, a fin de evitar filtraciones dentro de las áreas de incidencias.				
Destino del requerimiento solicitado.	1er. Nivel y pared exterior fachada oeste, del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, Sede Central				
Descripción:	No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	
	1.00	DEMOLICIÓN Y DESMONTE			
	1.01	Desmonte y limpieza de la lona asfáltica existente.	1.00	P.A.	
	1.02	Desmonte de lampara o bombillo en casetas	3.00	Ud	
	1.03	Desmonte de ventana de celosías en las 3 casetas	8.00	Ud	
	1.04	Demolición de empañete dañado y violinado en pared exterior.	29.46	m2	
	1.05	Desinstalación de luces cenitales de exterior (incluye traslado hacia almacén o contenedor)	5.00	Ud	
	1.06	Demolición de techo dañado en vuelo del edificio central	135.58	m2	
	2.00	TECHOS Y PISOS			
	2.01	Suministro e instalación de impermeabilización en techo y ante pechos de la garita de cobro con lona asfáltica	5.00	m2	
	2.02	Suministro e instalación de techo en denglass (vuelo exterior).	135.58	m2	
	3.00	CERRAMIENTO			
	3.01	Suministro e instalación de ventanas proyectada de 0,70x1,30.	112.00	m2	
	4.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DATA Y ACCESORIOS			
	4.01	Suministro e instalación de interruptor sencillo para 1 bombillo	3.00	Ud	
	4.02	Suministro e instalación de panel led circular de superficie 24W CW / WW 110V.	3.00	Ud	
	4.03	Suministro e instalación de lamparas led cuadradas empotrables o superficiales de techo.	10.00	Ud	
	5.00	TERMINACIONES			
	5.01	Empañete de pared exterior con violinado.	29.46	m2	
	5.02	violinado en pared exterior	73.64	ml	
	5.03	Primer para el empañete nuevo (aplicar antes de impermeabilizar pared)	29.46	m2	
	5.04	Impermeabilización de pared exterior con material hidrófugo o elastomérico de calidad	419.75	m2	
	6.00	PINTURA			
	6.01	(interior)	34.28	m2	
	6.02	(interior)	9.45	m2	
	6.03	Suministro y mano de obra de pintura Semigloss (Exterior).	614.57	m2	
7.00	MISCELÁNEOS				
7.01	Andamios Metálicos	24.00	Ud		
7.02	Carguo de escombros y bote en camión	2.00	Ud		
7.03	Limpieza Final	1.00	Ud		
8.00	GASTOS INDIRECTOS				
8.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
8.02	Gastos Administrativos	3.00	%		
8.03	Transporte	3.00	%		
8.04	Seguro Social y Contra Accidentes	4.50	%		
8.05	Codia 1/1000	0.10	%		

	8.06	Ley Liquidación Laboral	1.00	%	
	8.07	ITBIS (18% del 10% del TOTAL, NORMA 07-2007)	18.00	%	
	8.08	Equipos de salud e higiene	1.00	%	
	8.09	Equipos de seguridad y protección personal	2.00	%	
	Especificaciones técnicas				
Criterio de calidad a considerar:	a) Impermeabilización Lona Asfáltica granulada de 5 kg. b) Utilización de paneles Led. c) Sustitución de techo pasillo por techo en Denglas. d) Instalación ventanas proyectada en garitas. e) Aplicación de Primer, antes de aplicación pañete. f) aplicación impermeabilizante de pared exterior con material hidrófugo o elastomérico de calidad. (TAMMOLASTIC O SUPERIOR). g) En la cotización deberán especificarse: cantidad y descripción (según los datos que les suministramos), precio unitario, precio total, ITBIS y Debe indicar la garantía de los trabajos propuestos.				
Estimación de costos RD\$:	925,579.21		Responsable:	Infraestructura	
ID O CENTRO COSTO	Jurisdicción Inmobiliaria, del Plan operativo para el año 2020.		LÍNEA ESTRATÉGICA		

Digitado y Revisado

Arq. Rafaelina Durán
Encargada
Infraestructura

Autorizado

Jhonatan Toribio
Administrador General

Autorizado

Lic. Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa