

INFORMACION DEL PROYECTO

FECHA: 17 Junio 2024
 NOMBRE DEL PROYECTO: Presupuesto para la sustitución de cristales rotos en fachada del edificio sede del Poder Judicial
 DIRECCION DEL PROYECTO: Distrito Nacional

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	CRISTALERIA					
1.01	Suministro e instalación de cristales fijos laminados, espesor de 3/8" (5+5), dimensiones de 1.50m x 1.00m. Incluye sellado de juntas con silicón uretano y tiras de goma. Debe contemplar el retiro, transporte y bote de los cristales existentes y el uso de andamios o guindola para trabajo en altura. Nota: Son quince (15) cristales fijos en diversas áreas y niveles de las fachadas del Edificio Sede del Consejo del Poder Judicial	242.1	p2	1,754.89	424,858.08	\$ 424,858.08
1.02	Suministro e instalación de cristales fijos laminados, espesor de 3/8" (5+5), dimensiones de 1.95m x 1.02m. Incluye sellado de juntas con silicón uretano y tiras de goma. Debe contemplar el retiro, transporte y bote de los cristales existentes y el uso de andamios o guindola para trabajo en altura. Nota: Son ocho (8) cristales fijos en diversas áreas y niveles de las fachadas del Edificio Sede del Consejo del Poder Judicial	176.25	p2	1,754.89	309,298.79	\$ 309,298.79
1.03	Suministro y colocación de laminado oscuro con rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. Debe contemplar el retiro del laminado existente y la limpieza del área	1129.8	p2	415.00	468,867.00	\$ 468,867.00
1.04	Limpieza continua y final	1.00	PA	7,500.00	7,500.00	\$ 7,500.00
Sub-Total (RD\$)						\$ 1,210,523.87
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						\$ 1,210,523.87
1.05	ITBIS (18%)			18%		\$ 217,894.30
SUB-TOTAL (RD\$)						\$ 217,894.30
TOTAL GENERAL (RD\$)						\$ 1,428,418.17