

## REQUERIMIENTOS DE COMPRA

No. : 2021-14  
Fecha : 01/03/2021



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

**Dirigido a:** **Alicia A. Tejada C.**  
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	X	CONSTRUCCION
EXTERNO		ADECUACIONES
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	X
NO	

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO		PLOMERIA
REFRIGERACION		PLANTA
MECANICO		EBANISTERIA
PINTURA		JARDINERIA
CIVIL		OTROS
EXPLIQUE		CORTINAS

<b>Labor requerida:</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN Y LAMINADO FROSTED EN EL CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL DE HIGUEY		
<b>Localidad/ Oficina/Tribunal:</b>	1ER NIVEL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY		
<b>Descripción:</b>	* SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN Y LAMINADO FROSTED EN EL CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY		
<b>Criterio de calidad a considerar:</b>	<b>Especificaciones técnicas</b>		<b>Especificaciones de calidad</b>
	*CORTINAS ROLLER SCREEN con poco paso de luz (3%)		Todos estos artículos deben ser de primera calidad, sin golpes, ralladuras, sin torceduras, con sus piezas funcionando correctamente, resistentes al alto tráfico y con <b>GARANTIA INCLUIDA</b>
	*Color <b>GRIS</b> (sin blanco)		
	*Dimensiones de los huecos de <b>ventana</b> a cubrir:		
	- 3 ventanas de 71"W (1.80m) x 61"H(1.56m) <b>(A CONFIRMAR EN VISITA)</b>		
	*LAMINADO FROSTED		
	*Dimensiones de los <b>vidrios</b> de ventana a laminar:		
	*2 paños de 0.83(W) x 1.42(H)m = 33" x 56" de Laminado FROSTED <b>(A CONFIRMAR EN VISITA)</b>		
	*6 paños de 0.54(W) x 1.42(H)m = 21" x 56" de Laminado FROSTED <b>(A CONFIRMAR EN VISITA)</b>		
	*Entrega máxima <b>15 días</b> laborables luego de adjudicada la orden de compras		
<b>LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR MUESTRA ANTES DE ADJUDICADA LA ORDEN PARA VER DISPONIBILIDAD Y SI CUMPLE CON EL COLOR EXIGIDO</b>			
<b>Estimación de costos RD\$:</b>	RD\$ 100,000.00 (cien mil pesos con 00/100)	<b>Responsable:</b>	Arq. Carmen Peynado
<b>Anexos (Plano/ Presupuesto):</b>	Disponibilidad Financiera.	<b>Estimado de ejecución</b>	25/03/2021