



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Especificaciones Técnicas Perforación de un (1) pozo Tubular para abastecimiento de agua de ocho (8") diámetro en tubería PVC de doscientos diez pies (210).

Item	Descripción	Cantidad
1	<p>Perforación de un (1) pozo tubular para abastecimiento de agua en ocho (8") de diámetro en tubería PVC de doscientos diez (210) pies de profundidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• La perforación debe ser en 10" para encamisar en 8".• El encamisado debe ser completo los doscientos diez pies.• El proveedor es responsable del bote del material extraído.• No incluye equipo de extracción de agua (Bomba).• Serán verificados por el supervisor la profundidad del pozo y la calidad del agua.	1

- **Garantía:** No aplica garantía.
- **Tiempo de entrega:** luego de emitida y remitida la orden compras 10 días laborables.
- **Forma de pago:** se realizarán en pesos dominicanos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del orden solicitado.
- **Lugar de ejecución del trabajo:** Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, calle Pedro Livio Cedeño #66 D.N.

Rafael A. Lopez Supervisor Unidad de Servicios y Mantenimiento
Ramón Aníbal Vargas Supervisor Unidad de Servicios y Mantenimiento
Ing. Julio Liriano. Coordinador Unidad de Servicios y Mantenimiento.
Arq. Roció A. Altagracia Aquino, Gerente de Diseño y Planificación de la Dirección de Infraestructura Física

Ramón A. Vargas 274

*Rafael Lopez
16093*

