

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****1. Objetivo:**

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación del servicio correspondiente al suministro e instalación de cocina modular en kitchenette del 7mo nivel del edificio sede SCJ.

2. Descripción y especificaciones del servicio

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	Desinstalación luminarias existentes.	4,00	Und.
2	Desinstalación panel de acceso plástico en techo.	3,00	Und.
3	Demolición techo en sheetrock. Incluye estructura soporte.	22,00	m2
4	Suministro e instalación tomacorriente empotrado. Incluye ranura en pared y terminación de superficie.	3,00	Und.
5	Suministro e instalación panel de distribución eléctrica de superficie, modelo europeo, 1-4 circuitos, incluye brakers, ductería para canalización y conductores AWG 10.	1,00	Und.
6	Confección de pasante de 4" de diámetro en pared.	1,00	P.A.
7	Suministro e instalación techo en sheetrock. Incluye estructura 1 5/8"cal. 22.	22,00	m2
8	Suministro e instalación panel de acceso europeo en techo, formato 2' x 2'.	3,00	Und.
9	Suministro e instalación extractor de aire de plafón de 13", 240CFM. Incluye ductería flexible, piezas y accesorios para conexión en tubería de extracción existente.	1,00	Und.
10	Suministro e instalación luminarias tipo panel LED empotrables, circulares, 8 1/2" de diámetro, 18W, 110VAC, 50-60Hz, 6500K.	4,00	Und.
11	Suministro e instalación gabinetes de piso en MDF hidrófugo melaminado en ambas caras (ver planos).	11,65	PI
12	Suministro e instalación gabinetes de pared en MDF hidrófugo melaminado en ambas caras (ver planos).	11,65	PI
13	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal.	4,85	m2
14	Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45) m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación.	1,00	Und.
15	Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada.	1,00	Und.
16	Suministro e instalación trampa de grasa portatil, en material plástico. Incluye piezas y accesorios para su instalación.	1,00	Und.
17	Suministro y aplicación pintura acrílica superior en techos.	22,00	m2
18	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada (sin olor) en muros.	45,00	m2
19	Bote de escombro. Incluye acarreo interno.	1	P.A
20	Limpieza continua y final.	1	P.A



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 2 de 8

UNIDAD DE OBRA

10 de septiembre 2024

**SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN
KITCHENETTE DEL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ**

2024-048 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. Criterios de aceptación de los bienes/servicios/obras

- Todas las áreas deberán estar limpias.
- El material utilizado debe ser del tipo especificado, resistente a la humedad y con un espesor adecuado según las especificaciones del diseño.
- Los accesorios y herrajes deben ser de calidad adecuada, como bisagras, correderas y tiradores, fabricados con materiales resistentes a la oxidación y al desgaste por uso.
- Las medidas de los módulos de la cocina deben cumplir con las dimensiones exactas indicadas en el diseño o planos proporcionados.
- Los bordes deben estar perfectamente alineados y cubiertos con canto de PVC o material resistente al desgaste y humedad.
- Las superficies deben ser lisas y uniformes, sin manchas, rayaduras ni abolladuras.
- Las uniones entre paneles deben ser precisas y sin huecos.
- La cocina debe estar correctamente nivelada y fijada de forma segura a las paredes y suelo.
- Los módulos deben estar correctamente alineados entre sí, tanto en horizontal como en vertical.
- Las puertas y cajones deben abrirse y cerrarse suavemente, sin roces ni atascos.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 3 de 8

UNIDAD DE OBRA

10 de septiembre 2024

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN
KITCHENETTE DEL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ

2024-048 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. Documentación técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.
- b) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en servicios similares.
- c) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando mínimo tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades descritas.
- d) Muestra física del panel MDF hidrófugo melaminado.
- e) Muestra física del granito galaxy negro.

5. Documentación económica para presentar

- a) Cotización de los trabajos a realizar.
- b) Análisis de costos de los trabajos a realizar.

Notas:

- La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****6. Visita técnica**

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendamos hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.

7. Criterios de evaluación/adjudicación

La adjudicación será decidida a favor de un único oferente cuya propuesta:

- 1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
- 2) Presente el menor precio.

8. Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD\$).

9. Forma de pago

Crédito a 30 días luego de la recepción conforme del servicio.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 5 de 8

UNIDAD DE OBRA

10 de septiembre 2024

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN
KITCHENETTE DEL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ

2024-048 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10. Lugar de instalación

Edificio Sede de La Suprema Corte de Justicia, ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N.

11. Tiempo de entrega

El tiempo para la ejecución del servicio es: **Máximo 2 meses.**

12. Horarios de trabajo

- De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.
- Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de la localidad).
- Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física.

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Condiciones del Servicio.

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:

- a) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta contratación de obra.
- b) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.
- c) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.
- d) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
- e) El Contratista deberá, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendándose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
- f) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física luego de que se efectuó el pago del anticipo y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Página 7 de 8

UNIDAD DE OBRA

10 de septiembre 2024

**SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN
KITCHENETTE DEL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ**

2024-048 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- g) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas las medidas de seguridad de lugar.
- h) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas municipales.
- i) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).
- j) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)
- k) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.
- l) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Página 8 de 8

UNIDAD DE OBRA

10 de septiembre 2024

**SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA MODULAR EN
KITCHENETTE DEL 7MO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE SCJ**

2024-048 S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

15. Peritos designados

Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

16. Firmado por

Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física