



## Consejo del Poder Judicial

### Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

## ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>CLIMACA GROUP S.R.L. 004135</b>	<b>Número : OC00030805</b>
Contribuyente: 132644174	Fecha Orden : 09/27/2022
Teléfono : 809-797-4040 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: AV. RÓMULO BETANCOURT #1420, BELLA VISTA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO MANEJADORA DE CINCO (5) TONELADAS  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"><li>• CINCO (5) TONELADAS, EFICIENCIA MÍNIMA SEER 18.</li><li>• VOLTAJE A 220 V, MONOFÁSICO, FRECUENCIA 60HZ.</li><li>• REFRIGERANTE R-410.</li><li>• CONEXIÓN HIDRÁULICA DE LAS TUBERÍAS DE DRENAJE CON VASCOCEL Y BOMBA DE DRENAJE.</li><li>• CONEXIÓN EN TUBERÍAS DE COBRE A 300 PIES LINEALES PARA AMBOS EQUIPOS.</li><li>• PROTECCIÓN ANTICORROSIVA AL CONDENSADOR (GOLD FIN DE FABRICA Y ADICIONAL).</li><li>• GARANTÍA: DOS (2) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS Y 5 AÑOS EN COMPRESOR.</li></ul>	UND	2.00	275,423.7300	550,847.4600
00-00000	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 160 PIES LINEALES DE DUCTOS PARA MANEJADORAS SUMINISTRADAS  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"><li>• LA DESINSTALACIÓN DE DUCTOS EXISTENTES Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 160 PIES A TODO COSTO DE NUEVOS DUCTOS PARA EVAPORADORA TIPO MANEJADORA DE 5 TONELADAS, CON 12 REJILLAS DE SUMINISTRO PLATEADAS DE CUATRO VÍAS 12" X 12" DISTRIBUIDOS EN TRES ÁREAS.</li><li>• EN PLANCHAS DE POLIURETANO (PANELES "SANDWICH" FORMADOS POR UN COMPONENTE AISLANTE DE POLIURETANO EXPANDIDO RÍGIDO Y REVESTIDO EN AMBOS LADOS CON LÁMINAS DE ALUMINIO) Y DUCTOS FLEXIBLES CON AISLANTE.</li><li>• REJILLAS DE RETORNO COLOR BLANCO CON FILTRO VEGETAL (RETORNO POR DUCTO).</li><li>• TRABAJOS A TODO COSTO (INCLUYEN SUPERVISIÓN, DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PLAFÓN EN ÁREA A TRABAJAR, ALBAÑILERÍA, E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, GENERADAS EN ESTE TRABAJO; ASÍ COMO EL BOTE DE ESCOMBROS).</li><li>• ENTREGA E INSTALACIÓN EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS.</li><li>• GARANTÍA: DOS (2) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS.</li></ul>	UND	1.00	194,915.2500	194,915.2500



## Consejo del Poder Judicial

### Republica Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo

Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.

Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

## ORDEN DE COMPRA

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>CLIMACA GROUP S.R.L. 004135</b>	<b>Número : OC00030805</b>
Contribuyente: 132644174	Fecha Orden : 09/27/2022
Teléfono : 809-797-4040 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: AV. RÓMULO BETANCOURT #1420, BELLA VISTA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

00-00000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) ACONDICIONADORES DE AIRE CONSOLA PISO TECHO DE CINCO TONELADAS	UND	2.00	215,254.2400	430,508.4800
----------	--	-----	------	--------------	--------------

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- CINCO (5) TONELADAS, EFICIENCIA MÍNIMA SEER 17.
- VOLTAJE A 220 V, FRECUENCIA 60HZ, MONOFÁSICO.
- REFRIGERANTE R-410.
- CONEXIÓN EN TUBERÍA DE COBRE A 100 PIES LINEALES PARA CADA EQUIPO.
- PROTECCIÓN ANTICORROSIVA AL CONDENSADOR, (GOLD FIN DE FABRICA Y ADICIONAL).
- GARANTÍA: DOS (2) AÑOS DE GARANTÍA EN PIEZAS Y SERVICIOS Y 5 AÑOS EN COMPRESOR.

Cotización: P/ EDIF. DE LA SCJ Y P.J. CORTE DE APELACION D.N.

SOL UNID. DE SERV. Y MANTENIMIENTO

VER OFERTA D/F. 09/09/2022 (MIPYME)

Comentario Pago:

G.: VER DESC. /E.: 5 DIA HABILES

Observaciones :

FORM.: USM 14 D/F 25/08/2022, DE UNID. DE SERV. Y MANTENIMIENTO,  
PROC. CSM-2022-202, NRD 2022-008691, LOTE ÚNICO

Total Mercadería:

1,176,271.19

Descuento: 0. %

0.00

ITBIS:

211,728.81

**Total :RD\$**

**1,388,000.00**

Revisado Por

Autorizado Por