

14 de mayo 2021

Presupuesto

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.00	ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS				
1.01	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En Sotano, dimensiones: 3.10m x 0.87m	30.02	p2	700.00	21,014.00
1.02	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 1er nivel, dimensiones: 3.10m x 1.07m	36.69	p2	700.00	25,683.00
1.03	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 2do nivel, dimensiones: 3.10m x 1.00m	34.36	p2	700.00	24,052.00
1.04	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 3er nivel, dimensiones: 3.10m x 1.20m	41.03	p2	700.00	28,721.00
1.05	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 4to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.02m	35.02	p2	700.00	24,514.00
1.06	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 5to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.12m	38.36	p2	700.00	26,852.00

1.07	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio fijo, en perfilera de 1.3/4"x4" y felpa, incluye laminado Frost. En 6to nivel, dimensiones: 3.10m x 1.04m	35.69	p2	700.00	24,983.00	
Subtotal						RD\$ 175,819.00
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ 175,819.00
2.00	ITBIS (18%)			18.00%		RD\$ 31,647.42
SUB-TOTAL ITBIS (RD\$)						RD\$ 31,647.42
TOTAL GENERAL (RD\$)						207,466.42

Atentamente,


Ing. Juan Odalis Martínez Báez
Gerente General.



Especificaciones Técnicas:

- El servicio se entregará en días (7) días calendario
- Seis meses de garantía del servicio en general
- Crédito a 30 días

Atentamente,


Ing. Juan Odalis Martínez Báez •
Gerente General.

