



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

UBIC.: SAN JUAN DE LA MAGUANA

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.
1.00	PARTIDAS		
1.01	Demolición de hormigón armado en piso	1.00	m3
1.02	Exacavacion en tierra a mano	3.50	m3
1.03	Relleno de reposicion	2.30	m3
1.03	Hormogon en zapata de muro de 6"-45x25 Hormigon1:3:5	1.20	m3
1.04	Demolición de muros de blocks de 8"	4.00	m2
1.05	Acarreo de material para bote	12.00	m3
1.06	Bote de escombros (camion de 6 m3)	2.00	viajes
1.07	H.A. losa de techo H=12 ,3/8 @ 0.22 Hormigon 1:3:5	2.10	m3
1.08	H.A. viga de amarre 20x20 (acero 4 de 1/2) Hormigon 1:3:5	1.00	m3
1.09	H. A. losa piso H=.10 (1:3:5) con acero malla 20x20	16.05	m2
1.10	H.A. plataforma H=10 (1:3:5) con acero malla 20x20	2.60	m2
1.11	Muro bloques de 6" , acero 3/8" a 40	48.00	m2
1.12	Fraguache en losa y viga	35.00	m2
1.13	Pañete maestreado interior y exterior	84.00	m2
1.14	Pañete maestreado techo	16.05	m2
1.15	Cantos en general	90.00	ml
1.16	Fino en techo plano	16.05	m2
1.17	Zabaleta de techo	15.50	ml
1.18	Salidas Cenitales	2.00	ud
1.19	Lámpara LED, Instaladas, 55 W , 6000 K	2.00	ud
1.20	Interruptores sencillos color crema	1.00	ud
1.21	Tomacorrientes 110v color crema	1.00	ud
1.22	Ventana en rejilla de tola galvanizada acústica (huecos de 2.1*1.1y 1.30*2.3 con fibra de vidrio)	5.32	m2
1.23	Pintura acrílica superior de area de caseta	100.50	m2
1.24	Pintura interior epoxica en piso	18.00	m2
1.25	Impermeabilizante de techo lona asfaltica 3mm granulada	25.00	m2
1.26	Bajante pluvial de 3"PVC	1.00	ud
1.27	Readecuacion puertas metalica existente adaptar en caseta y almacen	2.00	p.a
1.28	Limpieza final y bote	1.00	p.a
SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS			



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

**OBRA: PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE PLANTA ELECTRICA
EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**

UBIC.: SAN JUAN DE LA MAGUANA

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.
2.00 GASTOS INDIRECTOS			
2.01	Dirección técnica	10.00%	
2.02	Gastos administrativos	3.00%	
2.03	Transporte	2.00%	
2.04	ITBIS (18% Norma 07-2007)	18.00%	
2.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	
2.06	Ley de Pensiones y Jubilación	1.00%	
2.07	CODIA	0.01%	
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS			
3.00	Imprevistos	5.00%	
TOTAL GENERAL (RD\$)			