

OBRA: Remodelación de Centro de Servicio Presencial en el edificio de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede 1er nivel de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desinstalación de vidrios en fachada en marco de aluminio	75.97	p2		-	
1.02	Desinstalación de Puerta en aluminio y vidrio	1.00	ud		-	
1.03	Desinstalación de puerta en caoba y vidrio	1.00	ud		-	
1.04	Limpieza intermedia, acarreo de materiales removidos y preparación de espacio.	1.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-
2.00 ESTRUCTURAS EN VIDRIOS						
2.01	Suministro e instalación de mamparas en vidrio templado flotante, lado interior, espesor de 3/8", medidas y detalles en plano anexo.	6.00	ud		-	
2.02	Suministro e instalación de mamparas en vidrio templado flotante, lado exterior, espesor de 3/8", medidas y detalles en plano anexo.	6.00	ud		-	
2.03	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas, medidas y detalles en plano anexo.	7.00	ud		-	
2.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 2.20m x 2.00m (ancho x alto)	1.00	ud		-	
2.05	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor de 3/8"	81.78	p2		-	
2.06	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-
3.00 PINTURA						
3.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	70.00	m2		-	
3.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	90.00	m2		-	
Subtotal					RDS	-
4.00 INSTALACIONES ELECTROMECAICAS Y ELECTRICAS						
4.01	Suministro e instalación de A/A de 2 tons de Piso-Techo.	1.00	ud		-	
4.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas 2"x 2" mate, incluye tubos led.	4.00	ud		-	
4.03	Suministro e instalación de lámparas redondas Led de 8"	8.00	ud		-	
4.04	Suministro e instalación de tomacorriente 110v, por canaleta	9.00	ud		-	
4.05	Suministro e instalación de salida de Data, por canaleta	9.00	ud		-	
Subtotal					RDS	-
5.00 MISCELANEOS						
5.01	Suministro e Instalación de Laminado Frosted de vidrios fijos frontal	13.49	p2		-	
5.02	Corte de tope de granito existente (ver detalles en planos)	1.00	pa		-	
5.03	Reducción de altura de muro en madera y Sheetrock (Counter)	1.00	pa		-	
5.04	Mantenimiento de techo en madera (Resane, Masillado, lijado y pintura)	50.00	m2		-	
5.05	Adecuación de hueco de lámparas 2"x 2" en techo de Sheetrock	5.00	ud		-	
5.06	Suministro e instalación de puerta en madera caoba y vidrio, medidas (1.00m x 2.40m), incluye jambas.	1.00	ud		-	
5.07	Suministro e instalación de letrero en aluminio compuesto (ACM) color plateado, con 8" de altura y 3/8" de espesor. Letrero (CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL)	1.00	pa		-	
5.08	Suministro e instalación de números en aluminio compuesto (ACM) color plateado, con 6" de altura y 3/8" de espesor. Números del 1 al 7	1.00	pa		-	
5.09	Suministro e instalación de letrero en aluminio compuesto (ACM) color plateado, de 6 - 8 mm de espesor, dimensiones 3.90m (153.5")W x 0.40m (15.7")	1.00	pa		-	
5.10	Suministro e instalación de piso en vinyl machimbrado	25.00	m2		-	
5.11	Suministro e instalación de zócalo en vinyl	27.00	ml		-	
5.12	Suministro e instalación de rejilla de 6" para hablado natural de voz en vidrio fijo flotante frontal de estaciones.	7.00	ud		-	

OBRA: Remodelación de Centro de Servicio Presencial en el edificio
de la Suprema Corte de Justicia

UBIC.: Edificio sede 1er nivel de la Suprema Corte de Justicia

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.13	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
--	--	--	--	--	------	---

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
6.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					10.00%	RD\$ -
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
6.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
--	--	--	--	--	------	---

6.10	Imprevistos			5%		-
------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						-
----------------------	--	--	--	--	--	---