IOCYM
INFRAESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

INFRAESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS, SRL
IOCYM, SRL
RNC: 131-92463-8

OBRA: **Remodelación de Centro de Servicio Presencial en el edificio de la Suprema Corte de Justicia**

UBIC.: **Edificio sede 1er nivel de la Suprema Corte de Justicia**

Fecha : 3 de mayo de 2021
Solicitado por : Poder Judicial
Preparado por : IOCYM,SRL

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)		
1.00	**PRELMINARES**						
1.01	Desinstalación de vidrios en fachada en marco de aluminio	75.97	p2	46.08	3,500.70		
1.02	Desinstalación de Puerta en aluminio y vidrio	1.00	ud	900.00	900.00		
1.03	Desinstalación de puerta en caoba y vidrio	1.00	ud	500.00	500.00		
1.04	Limpieza intermedia, acarreo de materiales removidos y preparación de espacio.	1.00	ud	6,400.00	6,400.00		
	Subtotal					**RD$**	**11,300.70**
2.00	***ESTRUCTURAS EN VIDRIOS***						
2.01	Suministro e instalación de mamparas en vidrio templado flotante, lado interior, espesor de 3/8", medidas y detalles en plano anexo.	6.00	ud	18,545.29	111,271.77		
2.02	Suministro e instalación de mamparas en vidrio templado flotante, lado exterior, espesor de 3/8", medidas y detalles en plano anexo.	6.00	ud	15,666.51	93,999.07		
2.03	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas, medidas y detalles en plano anexo.	7.00	ud	26,239.84	183,678.91		
2.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante pivotante, bordes canteados, vidrio 3/8", soportes de acero inoxidable, 2.20m x 2.00m (ancho x alto)	1.00	ud	57,037.50	57,037.50		
2.05	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante, espesor de 3/8"	81.78	p2	850.00	69,513.00		
2.06	Limpieza continua y final	1.00	ud	3,750.00	3,750.00		
	Subtotal					**RD$**	**519,250.25**
3.00	**PINTURA**						
3.01	Suministro y aplicación de pintura acrilica en techos	70.00	m2	160.60	11,242.00		
3.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	90.00	m2	234.85	21,136.50		
	Subtotal					**RD$**	**32,378.50**
4.00	**INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y ELECTRICAS**						
4.01	Suministro e instalación de A/A de 2 tons de Piso-Techo.	1.00	ud	112,524.78	112,524.78		
4.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas 2"x 2" mate, incluye tubos led.	4.00	ud	6,085.07	24,340.28		
4.03	Suministro e instalación de lámparas redondas Led de 8"	8.00	ud	1,079.70	8,637.60		
4.04	Suministro e instalación de tomacorriente 110v, por canaleta	9.00	ud	2,369.35	21,324.15		
4.05	Suministro e instalación de salida de Data, por canaleta	9.00	ud	1,394.56	12,551.04		
	Subtotal					**RD$**	**179,377.85**
5.00	**MISCELANEOS**						
5.01	Suministro e Instalación de Laminado Frosted de vidrios fijos frontal	13.49	p2	195.09	2,631.77		
5.02	Corte de tope de granito existente (ver detalles en planos)	1.00	pa	3,800.00	3,800.00		
5.03	Reducción de altura de muro en madera y Sheetrock (Counter)	1.00	pa	2,500.00	2,500.00		
5.04	Mantenimiento de techo en madera (Resane, Masillado, lijado y pintura)	50.00	m2	681.44	34,072.00		
5.05	Adecuación de hueco de lámparas 2"x 2" en techo de Sheetrock	5.00	ud	165.00	825.00		

C/ Rafael Ramos esq. patin maceo #30,
San Geronimo, Santo Domingo, D.N.
Dr.iocym@gmail.com
Tel.: 809-508-6599 / RNC: 131-92463-8

IOCYM
INFRAESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS, SRL
RNC: 131-92463-8

IOCYM
INFRAESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

INFRAESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS, SRL
IOCYM, SRL
RNC: 131-92463-8

OBRA: Remodelación de Centro de Servicio Presencial en el edificio de la Suprema Corte de Justicia

Fecha : 3 de mayo de 2021

UBIC.: Edificio sede 1er nivel de la Suprema Corte de Justicia

Solicitado por : Poder Judicial
Preparado por : IOCYM,SRL

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
5.06	Suministro e instalación de puerta en madera caoba y vidrio, medidas (1.00m x 2.40m), incluye jambas.	1.00	ud	32,130.00	32,130.00	
5.07	Suministro e instalación de letrero en aluminio compuesto (ACM) color plateado, con 8" de altura y 3/8" de espesor. Letrero **(CENTRO DE SERVICIO PRESENCIAL)**	1.00	pa	21,210.00	21,210.00	
5.08	Suministro e instalación de números en aluminio compuesto (ACM) color plateado, con 6" de altura y 3/8" de espesor. Números del **1 al 7**	1.00	pa	6,396.90	6,396.90	
5.09	Suministro e instalación de letrero en aluminio compuesto (ACM) color plateado, de 6 - 8 mm de espesor, dimensiones 3.90m (153.5")W x 0.40m (15.7")	1.00	pa	29,610.00	29,610.00	
5.10	Suministro e instalación de piso en vinyl machimbrado	25.00	m2	2,169.44	54,236.00	
5.11	Suministro e instalación de zócalo en vinyl	27.00	ml	683.62	18,457.74	
5.12	Suministro e instalación de rejilla de 6" para hablado natural de voz en vidrio fijo flotante frontal de estaciones.	7.00	ud	1,155.00	8,085.00	
5.13	Limpieza continua y final	1.00	ud	8,700.00	8,700.00	
	Subtotal					**RD$ 222,854.41**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$**	**965,161.71**

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	*Dirección técnica y responsabilidad*			10.00%		RD$	96,516.17
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$	28,954.85
6.03	Transporte			2.50%		RD$	24,129.04
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$**	**149,600.06**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$**	**1,114,761.77**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$**	**111,476.18**
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$	20,065.71
6.05	*Seguro Social y Contra accidentes*			4.50%		RD$	43,432.28
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$	9,651.62
6.07	CODIA			0.10%		RD$	965.16
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$	9,651.62
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD$	19,303.23
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$**	**103,069.62**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$**	**252,669.68**

6.10	Imprevistos			5%		**48,258.09**

	TOTAL GENERAL (RD$)					**1,266,089.48**

IOCYM
INFRAESTRUCTURAS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS, SRL
RNC: 131-92463-8

C/ Rafael Ramos esq. patin maceo #30,
San Geronimo, Santo Domingo, D.N.
Dr.iocym@gmail.com
Tel.: 809-508-6599 / RNC: 131-92463-8