

PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecanicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690

C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE

Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atencion: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE DE TRABAJO: Adecuación del baño público del Palacio de Justicia de Villa Mella

Santo Domingo, D.N.

16 de Marzo del 2021

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

PRIMER NIVEL

1.00 Preliminares

1.01	Desmante de inodoro existente	1.00	ud	800.00	800.00
1.02	Desmante de lavamanos existentes	1.00	ud	600.00	600.00
1.03	Repique de paredes y aplicación de aditivo adherente	14.42	m2	199.38	2,875.06
1.04	Relleno con material grueso para nivelación en pared	7.68	m2	610.00	4,684.80
1.05	Demolición de cerámica de pisos	5.57	m2	215.00	1,197.55
Sub-total					RD\$ 10,157.41

2.00 Terminación

2.01	Suministro y Colocación de cerámicas de pared	22.10	m2	1,326.59	29,317.64
2.02	Suministro y Colocación de cerámicas de piso	5.57	m2	1,271.59	7,082.76
2.03	Suministro y colocación de Inodoro blanco elongado	1.00	und	11,000.00	11,000.00
2.04	Suministro y colocación de lavamanos blanco de pedestal (incluye llave monomando)	1.00	und	9,500.00	9,500.00
2.05	Suministro y colocación de plafón vinil yeso (incluye refuerzo en estructura)	5.57	m2	1,018.08	5,670.71
2.06	Suministro e Instalación de desagüe de piso	1.00	ud	5,600.00	5,600.00
2.07	Suministro e instalación de lampara led redonda de 10"	1.00	und	2,500.00	2,500.00
2.08	Reparación de escalones frontales en hormigón	1.00	pa	4,000.00	4,000.00
2.09	Suministro e instalación de accesorios de baños (Papelera y Jabonera)	2.00	ud	7,000.00	14,000.00
2.10	Traslado y Bote de escombros	1.00	pa	4,000.00	4,000.00
2.11	Limpieza continua y final	1.00	pa	3,500.00	3,500.00
Sub-total					RD\$ 96,171.11
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ 106,328.52

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ 10,632.85
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ 3,189.86
3.03	Transporte			2.50%	RD\$ 2,658.21
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ 16,480.92
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$ 122,809.44

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%	RD\$ 12,280.94
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%	RD\$ 2,210.57
3.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%	RD\$ 4,784.78
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%	RD\$ 1,063.29
3.07	CODIA		0.10%	RD\$ 106.33
3.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%	RD\$ 1,063.29
3.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal		2.00%	RD\$ 2,126.57
SUB-TOTAL (RD\$)				RD\$ 11,354.83


SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)				RD\$27,835.75
---	--	--	--	----------------------

3.10	Imprevistos		5%	RD\$ 5,316.43
------	-------------	--	----	----------------------

TOTAL GENERAL (RD\$)				RD\$ 139,480.70
-----------------------------	--	--	--	------------------------

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 2 Semanas
- b) Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Días
- c) Garantía de la Oferta: 1 Año
- d) Valides de la Oferta: 30 días a partir de su recepción



Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141



PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecanica

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690

C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE

Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,.: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Atencion: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA


NOMBRE DE TRABAJO: Adecuación del baño público del Palacio de Justicia de Villa Mella

Santo Domingo, D.N.
15 de Marzo del 2021

Analisis de Costos

	Repique de paredes y aplicación de aditivo adherente	Cant.	Ud	P.U.	Valor
	Aditivo de Adherencia de Mortero Viejo con Nuevo	0.0500	GALON	3,500.00	175.00
	Brochas	0.0125	GALON	150.00	1.88
	Ayudante (Para repicado de Pared)	0.0250	JORNADA	900.00	22.50
				Precio/M2	199.38
	Relleno con material grueso para nivelación en pared	Cant.	Ud	P.U.	Valor
	Suministro de Relleno Grueso	0.2000	M3	650.00	130.00
	Ayudante	0.2000	JORNADA	900.00	180.00
	Herramientas y equipos	0.2000	JORNADA	1,500.00	300.00
				Precio/M2	610.00
	Demolición de cerámica de pisos	Cant.	Ud	P.U.	Valor
	Alquiler Taladro demoedor	0.0500	M2	2,500.00	125.00
	Ayudante	0.1000	JORNADA	900.00	90.00
				Precio/M2	215.00
	Suministro y Colocación de cerámicas de pared	Cant.	Ud	P.U.	Valor
	Ceramica de Pared	1.10	M2	900.00	990.00
	Pegador Gris 50 Lb	0.17	Fda	290.00	48.33
	Derretido Blanco Lanco 25LB	0.05	UD	335.00	15.08
	Estopa	0.05	LB	63.56	3.18
	Operario 1ra Categoría (OP. 1ra) (AP)	0.05	JORNADA	3,500.00	175.00
	Trabajador Calificado (TC)	0.05	JORNADA	1,900.00	95.00
				Precio/M2	1,326.59
	Suministro y Colocación de cerámicas de pared	Cant.	Ud	P.U.	Valor
	Ceramica de Pared	1.10	M2	850.00	935.00
	Pegador Gris 50 Lb	0.17	Fda	290.00	48.33
	Derretido Blanco Lanco 25LB	0.05	UD	335.00	15.08
	Estopa	0.05	LB	63.56	3.18
	Operario 1ra Categoría (OP. 1ra) (AP)	0.05	JORNADA	3,500.00	175.00
	Trabajador Calificado (TC)	0.05	JORNADA	1,900.00	95.00
				Precio/M2	1,271.59
	Suministro y colocación de plafón vinil yeso (incluye refuerzo en estructura)	Cant.	Ud	P.U.	Valor
	Plafon 2' x 2'	2.7700	UND	180.00	498.60
	Croste	0.2000	UND	120.00	24.00
	Mainte	0.2000	UND	180.00	36.00
	Angular	0.2000	UND	190.00	38.00
	Durmientes	0.2000	UND	210.00	42.00
	Tornillos de Plancha	0.0100	LB	50.00	0.50
	Tornillos de Estructura	0.0100	LB	50.00	0.50
	Clavos	2.0000	UND	5.00	10.00
	Tiros	2.0000	UND	10.00	20.00
	Mano de obra	1.0000	M2	300.00	300.00
	Andamios y equipos de altura	5.0000	%	969.60	48.48
				Precio/M2	1,018.08





Gerente General

Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

PROCITROM.SRL

Proyectos Civiles y Electromecánicos

RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Atencion: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE DE TRABAJO: Adecuación del baño público del Palacio de Justicia de Villa Mella


Santo Domingo, D.N.
16 de Marzo del 2021

Part.	Descripción	1RA SEMANA	2DA SEMANA
PRIMER NIVEL			
1.00 Preliminares			
1.01	Desmante de inodoro existente		
1.02	Desmante de lavamanos existentes		
1.03	Repique de paredes y aplicación de aditivo adherente		
1.04	Relleno con material grueso para nivelación en pared		
1.05	Demolición de cerámica de pisos		
2.00 Terminación			
2.01	Suministro y Colocación de cerámicas de pared		
2.02	Suministro y Colocación de cerámicas de piso		
2.03	Suministro y colocación de Inodoro blanco elongado		
2.04	Suministro y colocación de lavamanos blanco de pedestal (incluye llave monomando)		
2.05	Suministro y colocación de plafón vinil yeso (incluye refuerzo en estructura)		
2.06	Suministro e Instalación de desagüe de piso		
2.07	Suministro e instalación de lampara led redonda de 10"		

2.08	Reparación de escalones frontales en hormigón		
2.09	Suministro e instalación de accesorios de baños (Papelera y Jabonera)		
2.10	Traslado y Bote de escombros		
2.11	Limpieza continua y final		

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 2 Semanas
- b) Forma de Pago: 100% Contra-Entrega a 30 Días
- c) Garantía de la Oferta: 1 Año
- d) Valides de la Oferta: 30 días a partir de su recepción



Gerente General
 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

