REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PEEX-CPJ-10-2023
Fecha de Evaluación:	19/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				PROVEEDORES	
				ODESA SRL	
No.	**Cant.**	**UND**	**Artículo**	**Evaluación**	**Comentario**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRABAJOS DE MANEJADORAS PARA CLIMATIZAR EL AUDITORIO PRIMER NIVEL					
1	**1**	**PA**	Desmonte e instalación de dos (2) puertas de madera principales para acceder al área de trabajo.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
2	**5**	**UND**	Desmonte e instalación de lámparas panel LED.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
3	**40**	**M2**	Desmonte e instalación de plafón vinyl yeso 2´x 2.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
4	**1**	**PA**	Desinstalación de dos (2) unidades existentes de 40RMS014-600 GC.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
5	**3**	**UND**	Fabricación de base nuevas para las manejadoras nuevas en acero.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
6	**1**	**PA**	Aislamiento térmico para la tuberías e instrumentación.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
7	**1**	**PA**	Suministro e instalación de dos (2) manejadora de agua helada 40RUSA25 características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz y con sus variadores de frecuencia. Incluye alimentación eléctrica desde el cuarto eléctrico.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
8	**1**	**PA**	Suministro e instalación de dos (2) manejadora de agua helada 40RUSA16 características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz y con sus variadores de frecuencia. Incluye alimentación eléctrica desde el cuarto eléctrico.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
9	**1**	**PA**	Suministro e instalación de una (1) manejadora de agua helada 40RUSA08 con características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz y con sus variadores de frecuencia. Incluye alimentación eléctrica desde el cuarto eléctrico.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PEEX-CPJ-10-2023
Fecha de Evaluación:	19/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

10	**1**	**PA**	Instalación y acople de tubería desde la toma de servicio principal de agua helada, con válvula de cierre rápido electromecánica.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
11	**1**	**PA**	Fabricación de ducterías en P3 y accesorios en general para la instalación de los ductos de suministros y retornos correspondientes.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
12	**3**	**UND**	Suministro e instalación de bandeja de agua. Incluye aplicación de pintura marítima y bomba de drenaje.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
13	**1**	**PA**	Limpieza de ducterías de suministro y distribución del sistema de climatización.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
14	**1**	**PA**	Limpieza continua y final.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 87/158 de la oferta técnica presentada.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRABAJOS PARA CLIMATIZAR EL ÁREA DE OFICINAS PRIMER NIVEL					
15	**1**	**PA**	Desmonte e instalación de cuatro (4) puertas de madera principales para acceder al área de trabajo.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
16	**5**	**UND**	Desmonte e instalación de lámparas panel LED.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
17	**25**	**M2**	Desmonte e instalación plafón vinyl yeso 2´x 2´.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
18	**1**	**PA**	Desinstalación de dos (2) unidades existentes de 40RMS014-600 GC.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
19	**10**	**M2**	Demolición y confección de una pared de block de 6'', con anclajes de varillas de ½'', terminación en pañete liso y pintando de color similar al existente de base satinada.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.

REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PEEX-CPJ-10-2023
Fecha de Evaluación:	19/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

20	**3**	**UND**	Fabricación de base nuevas para las manejadoras nuevas en acero.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
21	**1**	**PA**	Aislamiento térmico para la tuberías e instrumentación.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
22	**1**	**PA**	Suministro e instalación de una (1) manejadora de agua helada 40RUSA08 con características eléctricas 208/230/460V/3HP/60Hz y con sus variadores de frecuencia. Incluye alimentación eléctrica desde el cuarto eléctrico	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
23	**1**	**PA**	Instalación y acople de tubería desde la toma de servicio principal de agua helada, con válvula de cierre rápido electromecánica.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
24	**1**	**PA**	Fabricación de ducterías en P3 y accesorios en general para la instalación de los ductos de suministros y retornos correspondientes.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
25	**3**	**UND**	Suministro e instalación de bandeja de agua. Incluye aplicación de pintura marítima y bomba de drenaje.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
26	**3**	**UND**	Limpieza de ducterías de suministro y distribución del sistema de climatización.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
27	**1**	**PA**	Limpieza continua y final.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 88/158 de la oferta técnica presentada.
28	**1**	**DOC**	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en instalaciones electromecánicas.	No cumple	La información se encuentra en la página# 3/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 90-93/158 de la oferta técnica presentada, el contratista muestra evidencia en trabajo de montos similares desde el 2022 al 2023. Solicitamos subsanar, debido a que el registro de proveedor del estado del contratista fue creado el 14/02/2006 de la página #6/158.
29	**1**	**DOC**	Fichas de especificaciones técnicas de: • Manejadora de agua helada 40RUSA08 • Manejadora de agua helada 40RUSA16 • Manejadora de agua helada 40RUSA25	Cumple	La información se encuentra en la página# 3/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 97-123/158 de la oferta técnica presentada.

REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PEEX-CPJ-10-2023
Fecha de Evaluación:	19/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

30	**1**	**DOC**	Carta indicando la garantía de fábrica de dieciocho (18) meses y doce (12) meses a partir del arranque (lo que ocurra primero) por defectos de fábrica.	Cumple	La información se encuentra en la página# 3/7 de las especificaciones técnicas. La información se encuentra en las páginas # 125/158 de la oferta técnica presentada.
31	**1**	**DOC**	Carta indicando la garantía de doce (12) meses en piezas y servicios. El tiempo de garantía será contado a partir de la recepción conforme de la Dirección de Infraestructura Física.	Cumple	La información se encuentra en la página# 3/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 128/158 de la oferta técnica presentada.
32	**1**	**DOC**	Carta o certificado de proveedor calificado de marca Carrier en República Dominicana.	Cumple	La información se encuentra en la página# 3/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 130/158 de la oferta técnica presentada.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRABAJOS PARA LA INSTALACION DEL CHILLER DE 170 TONELADAS					
33	**1**	**UND**	Chiller de enfriamiento por aire, 170 toneladas 30RB170, con serpentines cobre – cobre. Debe incluir tratamiento anticorrosivo, compresores Scroll R-410, a 460v 3ph/60hz.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
34	**3**	**UND**	Bombas centrifugas vertical, 408GPM, motor de 25 hp a 1800 RPM, 208 / 230 /460V 3PH / 60hz.Para intemperie.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
35	**1**	**UND**	Tanque de expansión D80, horizontal / vertical precargado con diafragma a 34.5 GL.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
36	**3**	**UND**	Válvulas multipropósito 3DS-6B de 6" con sus conexiones de platillo.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
37	**3**	**UND**	Difusores de succión GE-3X de 4"x 6" platillo-platillo.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
38	**1**	**UND**	Tanque dosificador de químicos generales de 5 galones con conexión de 2" NPT	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
39	**1**	**UND**	Separador RL-6F con conexión platillo –platillo a 6" y 850 GPM.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PEEX-CPJ-10-2023
Fecha de Evaluación:	19/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

40	**2**	**UND**	Válvulas mariposa tipo Lug, disco inoxidable de 6" con actuador electrónico de dos posiciones a 24 VAC.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
41	**1**	**PA**	Accesorios generales tales como: tubería de PVC SCH-80 de 6", con aislante térmico, soportada con anclajes galvanizados.	Cumple	La información se encuentra en la página #1/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
42	**1**	**PA**	Sistema de reposición de agua en tubería de hierro negro de 1-1/2", con los siguientes accesorios: tubería, codos, tee, manómetros, platillos, reducciones tipo mariposa, termómetros, soportes para tubería y materiales menores para la correcta instalación.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
43	**1**	**PA**	Cañuela de uretano, codos, fibra de vidrio, blanca, mastico, aerosol de uretano y accesorios menores para la correcta instalación.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
44	**1**	**PA**	Alimentadores eléctricos tales como: alambre AWG THHN, breaker, conectores y accesorios menores para la correcta instalación.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
45	**1**	**PA**	Servicio de grúa para colocar el chiller en el sexto nivel del edificio Sede del Consejo del Poder Judicial.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 132/158 de la oferta técnica presentada.
46	**1**	**PA**	Servicio de mano de obra para la instalación y funcionamiento de los ítems descritos (desde el ítem 1 – hasta el ítem 14) y todos sus componentes.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.El oferente se compromente al servicio de instalación en el primer párrafo de la página # 5/158.
47	**1**	**DOC**	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	No cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.En las páginas # 135-136/158 de la oferta técnica presentada, el contratista muestra evidencia de trabajo de montos similares desde el 2019 y el 2022. Solicitamos subsanar, debido a que el registro de proveedor del estado del contratista fue creado el 14/02/2006 de la página #6/158. También el registro de proveedor del estado del contratista fue creado el 14/02/2006 de la página #6/158.
48	**1**	**DOC**	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a cincuenta (50) semanas calendario, tiempo estimado de la duración del servicio.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en las páginas # 138/158 de la oferta técnica presentada.

REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

Nombre del Proceso:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Referencia del Proceso:	PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR EXCLUSIVIDAD PEEX-CPJ-10-2023
Fecha de Evaluación:	19/6/2023
Evaluador - Tipo de evaluación	Evaluación Técnica Individual

49			Fichas de especificaciones técnicas de: • Ficha de especificaciones técnicas del chiller indicando todo lo solicitado en el ítem 1 del numeral 4.	No cumple	La información se encuentra en la página # 2/7 de las especificaciones técnicas. Solicitamos que el serpertin sea cobre (fins) - cobre (tubo) y el presentado es aluminio cobre en la pág #143/158 , sin embargo el oferente en el item #1 de la oferta técnica presentada de la pág # 132/158 nos ofertó el serpertin cobre - cobre. Solicitamos que el oferente nos aclare este contexto.
50	**1**	**DOC**	Fichas de especificaciones técnicas de: • Ficha de especificaciones técnicas de las bombas centrifugas indicando todo lo solicitado en el ítem 2 del numeral 4.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información de la bomba de suministro se encuentra en la página # 153/158.
51	**1**	**DOC**	Carta indicando la garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios.	Cumple	La información se encuentra en la página #2/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 156/158 de la oferta técnica presentada.
52	**1**	**DOC**	Carta o certificado de proveedor calificado de marca Carrier en República Dominicana.	Cumple	La información se encuentra en la página #3/7 de las especificaciones técnicas.La información se encuentra en la página # 158/158 de la oferta técnica presentada.

En nuestra calidad de perito técnico designado para el **proceso ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MANEJADORAS PARA EL PRIMER (1ER) NIVEL EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CHILLER DE (CIENTO SETENTA) 170 TONELADA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:
Ramon Anibal Vargas..... Supervisor de la Unidad de Servicios y Mantenimiento.
Erickson de los Santos... Ingeniero Supervisor de Mantenimiento.

Revisado por:
Julio Liriano... Coordinador de la Unidad de Servicios y Mantenimientos.
Rocío Altagracia... Gerente de Diseño y Planificación.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon A. Vargas Rosario
Erickson F. De los Santos Guzman
Julio H. Liriano Corporan
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/85a39417-fdbb-4fd1-a3f8-2941c63bdb47