PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS NAVE 4,173 M² (2DA. FASE).

REFERENCIA: CP-CPJ-BS-50-2023.

CIRCULAR NÚMERO 1

Fecha: Miércoles 20 de diciembre de 2023.

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de comparación de precios para la **adquisición de sistema de detección de incendios nave 4,173 m² (2da. fase)**, referencia: **CP-CPJ-BS-50-2023**, actuando de conformidad con lo establecido en ficha técnica, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I - PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de seis (6) página.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Argelis R. Olivero Rosado (En nombre de Yerina Reyes Carrazana)
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ed212101-c981-46b0-97ba-81626d2d8656

20-12-2023

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS NAVE 4,173 m² (2DA FASE).

Referencia: CP-CPJ-BS-50-2023

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTA 1

El sistema instalado actualmente en el almacén se realizó con perforaciones en le zinc, lo cual evidentemente es un punto de posibles filtraciones de agua, e inclusive si el tornillo fuera para instalaciones de zinc al instalarse de forma contraria de adentro hacia afuera no hará su función pal cual fue diseñado.

Se está solicitando continuar con la instalación en zinc como fue mencionada en el punto anterior, esta no es recomendable ya que puede ocasionar daño en los detectores de humos, los documentos existentes y equipos electrónicos.

Se utilizó una sola canalización para el sistema de detección de incendio y control de acceso, lo cual no cumple con el Reglamento R032 y la NFPA 72, esta debe ser canalizaciones independientes.

Se propone la instalación de:

- 3 detectores de haz proyectado OSID beam en el área de almacén en cumplimiento de la NFPA 72 y estos dispositivos se instalan sin hacer perforaciones en el techo y el costos de materiales, mano de obra, y mantenimiento sería menor.
- 3 pulsadores manuales, dos para la salida del área de almacén y uno para la escalera del segundo piso.
- Desinstalación de todos los detectores puntuales en el almacén (aproximadamente 45 unidades)
- reinstalación de los detectores de almacén en área de oficina (aproximadamente primer piso 6 detectores segundo piso 11).
- 6 sirenas con luz estroboscópica a 177 CD en el área de almacén.
- 1 sirenas con luz estroboscópica a 15 CD en el segundo piso.
- 4 mini-sirena en el área de los baños.

- Instalación de modulo relay para deshabilitar las cerraduras magnéticas de control de acceso.

RESPUESTA 1

En las especificaciones técnicas no se indica el modo de instalación, por lo tanto, cada proveedor debe proporcionar el proceso de instalación de acuerdo a las mejores prácticas del mercado.

Además, en estos momentos y para este proceso de compra, debemos ceñirnos a las especificaciones técnicas proporcionadas.

PREGUNTA 2
En caso de continuar con la propuesta inicial tenemos estas interrogantes

¿Se puede migrar todo el sistema del panel existente **ES-50x** (área de oficina) al panel existente **MS-9600LS** (área de almacén) e incluir una tarjeta expansora de laso **SLC-2LS,** con el objetivo de tener un solo sistema, instalar un solo anunciador remoto en el lobby, y un solo Comunicador opcional para monitoreo remoto? con esta solución queda disponible un panel **ES-50x** para una instalación futura en otra localidad.

RESPUESTA 2

Las especificaciones técnicas no indican modificaciones al sistema ya instalado y sus componentes.

PREGUNTA 3
¿Por favor de confirmar que los anunciadores serán instalados en el lobby de la nave?

RESPUESTA 3

Afirmativo, los dos (2) anunciadores serán instalados en el lobby.

PREGUNTA 4
¿El cable para el anunciador remoto debe ser 18/4 STR y no está en la partida de materiales de la licitación, por favor de confirmar la existencia de este cable? de lo contrario debe ser agregado 500Ft de cable en el presupuesto

RESPUESTA 4
Cualquier material que requiera para la instalación, debe ser agregado en su propuesta técnica.

PREGUNTA 5
¿Confirmar el horario para fines de instalación del sistema (instalación, configuración y puesta en marcha) es de 8:00 Am a 4:00 Pm?

RESPUESTA 5

Lunes a viernes: 8:00 am – 4:30 pm. Para horarios de sábados y domingos y después de las 4:30 pm se requiere realizar previa coordinación con la Dirección de Servicio Judicial.

PREGUNTA 6
¿Confirmar si van a proveer una plataforma tipo tijerilla existente para los trabajos en el almacén?

RESPUESTA 6

Afirmativo.

PREGUNTA 7
¿Confirmar cuál es la posible ubicación de la instalación de las 17 luz estroboscópica?

RESPUESTA 7

Serán distribuidas en la nave, conforme a las mejores prácticas de instalación de estos equipos.

PREGUNTA 8
¿por favor de confirmar cual es la posible ubicación de la instalación de los 6 pulsadores manuales?

RESPUESTA 8
Lunes a viernes: 8:00 am – 4:30 pm. Para horarios de sábados y domingos y después de las 4:30 pm se requiere realizar previa coordinación con la Dirección de Servicio Judicial.

PREGUNTA 9
¿Por favor de confirmar cual es la posible ubicación de la instalación de los 2 módulos relay y cuál es su requerimiento de integración?

RESPUESTA 9

Los módulos Relay proporciona dos salidas de relevador de forma C para activar una variedad de dispositivos auxiliares, como ventiladores, compuertas, soportes de puerta, equipos de control, etc.

PREGUNTA 10
¿Por favor de confirmar si el Comunicador opcional para monitoreo remoto será por una línea telefónica análoga o IP?

RESPUESTA 10

Por cualquiera de las dos opciones.

PREGUNTA 11
¿El tiempo de entrega es de 60 días calendario o 60 días laborables?

RESPUESTA 11

Laborables.

PREGUNTA 12
Se contempla independizar las canalizaciones del sistema de detección de incendio y de control de acceso

RESPUESTA 12

Afirmativo.

PREGUNTA 13
¿Disponen de un plano con las ubicaciones de cada dispositivo?

RESPUESTA 13

No contamos con dichos planos, por lo que recomendamos ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas.

PREGUNTA 14
¿Porque la cantidad de detectores excede lo vistos en el recorrido?

RESPUESTA 14

Las cantidades fueron contempladas conforme a un levantamiento realizado por una empresa experta.

PREGUNTA 15
¿Cual es la finalidad de los Módulos relay direccionable?

RESPUESTA 15

Los módulos Relay proporciona dos salidas de relevador de forma C para activar una variedad de dispositivos auxiliares, como ventiladores, compuertas, soportes de puerta, equipos de control, etc.

PREGUNTA 16
¿Los módulos de comunicación requieren un pago anual de soporte y servicio, cuantos años se deben contemplar en la propuesta?

RESPUESTA 16

No contemplar ese costo por servicio.

PREGUNTA 17

¿Se puede colocar un módulo que administre ambos paneles? (los equipos modernos ya vienen con más de 2 entradas)

RESPUESTA 17

Recomendamos tomar en cuenta los dispositivos plasmados en las especificaciones técnicas.

PREGUNTA 18

Luego del recorrido, pudimos observar que la cantidad de materiales y cableado excede a lo visto en el recorrido, por favor puntualizar en un plano las rutas previstas por ustedes y validad si se instalara lo necesario y se entregue el excedente

RESPUESTA 18

No contamos con dichos planos, por lo que recomendamos ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas.

Atentamente:

Adonis Rubio
Encargado Administrativo

Selito E. Antidor De La Cruz
Ingeniero Supervisor

Ulises Medrano
Gerente del Centro de Gestión Documental