

OBRA: IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE VARIAS LOCALIDADES

Fecha :

UBIC.: Juzgado de Paz El Valle y Corte de Trabajo, Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

LOTE NO. 2

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
JUZGADO DE PAZ EL VALLE						
1.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	2.00	ud		-	
1.02	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud		-	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud		-	
1.04	Retiro de lona asfáltica existente	300.00	m2		-	
1.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	300.00	m2		-	
1.06	Bote de escombros	1.00	viajes		-	
1.07	Limpieza final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

CORTE DE TRABAJO, DISTRITO NACIONAL

2.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO						
2.01	Retiro de lona asfáltica existente	690.00	m2		-	
2.02	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud		-	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud		-	
2.04	Movimiento y reubicación de cableado	1.00	pa		-	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	581.37	m2		-	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)- en vuelo perimetral	108.63	m2		-	
2.07	Suministro y aplicación de pintura acrílica superior Blanco 00 de techo	80.00	m2		-	
2.08	Bote de escombros	2.00	viajes		-	
2.09	Limpieza final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	-
---------------------------------	--	--	--	--	-------------	----------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						
	ITBIS (18%)			18.00%		-
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	-
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	----------