

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia de Samaná.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
PRIMER NIVEL						
1.00 BAÑOS PRIVADOS						
BAÑOS 101-102						
1.01	Desmante de inodoros existente	2.00	ud		-	
1.02	Desmante de lavamanos existente	2.00	ud		-	
1.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2		-	
1.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.60	m2		-	
1.05	Desmante de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2.00	ud		-	
1.06	Desmante de espejo existente	1.00	ud		-	
1.07	Desmante de lámparas existentes	2.00	ud		-	
1.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
1.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
1.12	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de porcelanato romano de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2		-	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato romano de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m	48.56	m2		-	
1.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2		-	
1.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2		-	
1.20	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2		-	
1.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
1.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálico con tranzo, con llavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2.00	ud		-	
1.24	Bote de escombros y limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

2.00 BAÑOS 103-104

BAÑOS PUBLICOS

2.01	Desmante de inodoros existentes	4.00	ud		-
2.02	Desmante de lavamanos existentes	3.00	ud		-
2.03	Desmante de orinal existente	1.00	ud		-
2.04	Demolición de cerámica de pisos existente (Incluye mortero)	20.65	m2		-

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.05	Demolición de cerámica de pared existente	48.20	m2		-	
2.06	Desmante de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2.00	ud		-	
2.07	Demolición de muros de block de 8" y dintel para ampliar los huecos en puerta de baño	2.00	ud		-	
2.08	Terminación de Dintel para hueco de puertas (0.20 x 0.20 *1.20) m	2.00	ud		-	
2.09	Resane de muros de block de 8" de huecos para puertas de baños (pañete, cantos)	2.00	ud		-	
2.10	Desmante de espejos existente	2.00	ud		-	
2.11	Desmante de lámparas existentes	8.00	ud		-	
2.12	Desmante de tope de marmolite existente	2.00	ud		-	
2.13	Demolición de divisiones existentes (Incluye puertas)	18.20	m2		-	
2.14	Traslado de material retirado a lugar de acopio	11.85	m3		-	
2.15	Suministro e instalación de inodoros alargados blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
2.16	Suministro e instalación de orinales ovalados, con indicador óptico de cambio, color blanco, manual de palanca (incluye piezas y M.O)	1.00	ud		-	
2.17	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	3.00	ud		-	
2.18	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	3.00	ud		-	
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	4.00	ud		-	
2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-	
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
2.22	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	20.65	m2		-	
2.23	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m	73.16	m2		-	
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
2.25	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	4.00	ud		-	
2.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8.00	ud		-	
2.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25 m)	43.47	p2		-	
2.28	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2.00	ud		-	
2.29	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	21.00	m2		-	
2.30	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70) m con marco de aluminio de 1"	22.60	p2		-	
2.31	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
2.32	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
2.33	Suministro e instalación de divisiones y puertas de plástico sólido, bisagras de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero inoxidable de 3" (ver planos de detalles) h=2.00 m	18.80	m2		-	

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia de Samaná.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.34	Suministro e instalación de Tuberías y piezas para tuberías de drenaje (Curvas, tubería, accesorios.)	1.00	pa		-	
2.35	Suministro e instalación de Puerta de polimetálica con tranzo, con llavín de palanca de buena calidad (1.00 x 2.45) m	2.00	ud		-	
2.36	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	pa		-	
2.37	Bote de escombros y limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

ACCESIBILIDAD

3.00 RAMPA SALA DE ENTREVISTA

3.01	Retiro de pisos en vibraxos existentes	17.81	m2		-	
3.02	Desmante de puerta metálica en entrada principal	1.00	ud		-	
3.03	Desmante de hierros en verja perimetral	1.00	ud		-	
3.04	Demolición de hormigón en piso de vibraxo	1.78	m3		-	
3.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2		-	
3.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.50	m3		-	
3.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	1.88	m3		-	
3.08	Colocación de pisos en vibraxos	17.81	m2		-	
3.09	Suministro e instalación de zócalos de vibraxo	9.50	m		-	
3.10	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30.00	p2		-	
3.11	Baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	15.50	ml		-	
3.12	Señalización en rampas de acceso	2.00	ud		-	
3.13	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)	1.00	pa		-	
3.14	Suministro y aplicación de pintura en hierros exteriores	344.32	p2		-	
3.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral	114.66	m2		-	
3.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1.00	pa		-	
3.17	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias,3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca,2 m3 tierra negra y m/o)	1.00	pa		-	
3.18	Bote y Limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

4.00 RAMPA ENTRADA PRINCIPAL

4.01	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2		-	
4.02	Desmante de hierros en verja perimetral	1.00	ud		-	
4.03	Excavación y nivelación para rampa	4.67	m3		-	
4.04	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms con ligadora	1.80	m3		-	
4.05	Suministro y colocación de pisos en vibraxos	15.58	m2		-	
4.06	Suministro e instalación de zócalos de vibraxos	9.75	ml		-	
4.07	Suministro y colocación de puerta corrediza metálica en entrada principal	24.21	p2		-	
4.08	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	24.00	ml		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.09	Señalización en rampas de acceso principal	2.00	ud		-	
4.10	Resane de Verja (pañete y cantos)	1.00	pa		-	
4.11	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1.00	pa		-	
4.12	Jardinería (14 palmas areca mediana, 13 trinitarias,3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca,2 m3 tierra negra y m/o)	1.00	pa		-	
4.13	Bote y Limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RDS	-

5.00 PARQUEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5.01	Demolición de verja de bloques (Lado frontal y lateral)	0.93	m3		-	
5.02	Demolición de columnas en verja (Lado frontal)	2.34	m3		-	
5.03	Demolición de acera de hormigón simple (Área de parqueo)	0.82	m3		-	
5.04	Demolición de escalera existente	1.00	ud		-	
5.05	Bote de material	7.64	m3		-	
5.06	Retiro de protectores y banco eléctrico existente	3.00	ud		-	
5.07	Retiro de verja metálica en muros a demoler	7.43	ml		-	
5.08	Relleno compactado con material de mina (e=0.30m)	11.68	m3		-	
5.09	Piso de H.A. E=0.10m Malla electrosoldada 10 x 10 (Incluye terminación) F'c= 210 kg/cm2	39.00	m2		-	
5.10	Hormigón armado en acera frontal	0.82	m3		-	
5.11	Terminación de muro de verja frontal	1.00	p.a		-	
5.12	Suministro e Instalación de puerta corredizas entrada de parqueo	140.47	p2		-	
5.13	Suministro e instalación de Paragomas	2.00	ud		-	
5.14	Señalización horizontal de parqueo para personas con Discapacidad	1.00	pa		-	
5.15	Señalización de parqueo	1.00	ud		-	
5.16	Colocación de muro de bloques 6" en paños de verja	11.20	m2		-	
5.17	Terminación de pañete en muro de bloques 6" paños de verja (Incluye cantos y mochetas)	24.96	m2		-	
5.18	Confección viga de amarre 0.15m x 0.20m en verja perimetral lateral derecho frente a la puerta de entrevista.	0.19	m3		-	
5.19	Hormigón 1:3:5 en acera perimetral (para sobreechanco)	30.00	m2		-	
5.20	Jardinería (8 palmas areca mediana, 8 trinitarias,3 m2 grama, 3 m2 gravilla blanca,2 m3 tierra negra y m/o)	1.00	pa		-	
5.21	Bote y Limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RDS	-

6.00 SALA DE LACTANCIA

6.01	Demolición de pisos	8.50	m2		-	
6.02	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	8.50	m2		-	
6.03	Mantenimiento Puertas (reparación y pintura)	1.00	m2		-	
6.04	Suministro y aplicación de pintura paredes interiores satinada	50.00	m2		-	
6.05	Salidas cenitales	3.00	ud		-	

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia de Samaná.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
6.06	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.50	m2		-	
6.07	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
6.08	Suministro e Instalación de fregadero acero inoxidable pequeño con su mueble	1.00	ud		-	
6.09	Suministro e instalación de Llave monomando para fregadero	1.00	ud		-	
6.10	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	pa		-	
6.11	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-	
6.12	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
6.13	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	1.00	ud		-	
6.14	Mano de obra del plomero	1.00	ud		-	
6.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	3.00	ud		-	
6.16	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
6.17	División de vidrio y aluminio P65 (h=1.7) y puerta corrediza de vidrio de 1.00 m de ancho y 1.70 de alto	42.00	p2		-	
6.18	Jardínera de block , h=40 cms (demolición y excavación, zapata muro, block 4", pañete, cantos y pintura)	1.00	ud		-	
6.19	Jardinería (4 palmas areca mediana, 4 trinitarias, 3 m2 gravilla blanca, 1 m3 tierra negra y m/o)	1.00	ud		-	
6.20	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

7.00 SEGUNDO NIVEL

BAÑOS PUBLICOS

BAÑOS 201-202

7.01	Desmote de inodoros existente	2.00	ud		-	
7.02	Desmote de lavamanos existente	2.00	ud		-	
7.03	Demolición de cerámica de pisos existente	9.24	m2		-	
7.04	Demolición de cerámica de pared existente	35.60	m2		-	
7.05	Desmote de puertas existentes (0.80 x 2.45) m	2.00	ud		-	
7.06	Desmote de espejo existente	1.00	ud		-	
7.07	Desmote de lámparas existentes	2.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
7.10	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
7.11	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
7.12	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-	
7.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
7.14	Suministro e instalación de porcelanato rde piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	9.24	m2		-	
7.15	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=2.60m	48.56	m2		-	

OBRA: ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
7.16	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" níquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
7.17	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
7.18	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	9.24	m2		-	
7.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	32.87	p2		-	
7.20	Suministro e Instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	15.06	p2		-	
7.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	2.00	ud		-	
7.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos TecnoTecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
7.23	Suministro e instalación de puerta de polimetálico con trazo, con llavín de palanca de buena calidad (0.80 x 2.45) m	2.00	ud		-	
7.24	Bote de escombros y limpieza	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

8.00 MISCELANEOS

8.01	Suministro y aplicación de pintura exterior (incluye resane de imperfecciones en pañete)	1,250.00	m2		-	
8.02	Suministro y aplicación de pintura interior en pasillos dos niveles (incluye resane de imperfecciones en pañete)	500.00	m2		-	
8.03	Mantenimiento y pintura de puerta	10.00	ud		-	
8.04	Confección e instalación de escalera para subir al techo en metal (columnas de 4", huellas de tola corrugada y angular 1" x 1/4", Chancel de 6" y pasamanos en tubos de 2 y 1 pulgadas ver en planos)	1.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
9.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-

OBRA: **ACCESIBILIDAD Y DIGNIFICACIÓN PALACIO DE JUSTICIA SAMANÁ**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia de Samaná.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$	-
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
9.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
9.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00	
9.10	Imprevistos			5.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	-