

OBRA: Adecuaciones de espacio para el Tribunal de Tierras I y II Palacio de Justicia de la Vega.

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
TRIBUNAL DE TIERRA I y II					
1.00 PRIMER NIVEL					
1.01	Desmante de plafón existente (Incluye estructuras)	76.00	m²		-
1.02	Desmante de puerta existente incluye marcos	2.00	ud		-
1.03	Desmante de plataforma de estrado existente	1.00	ud		-
1.04	Desmante de luminarias existentes	10.00	ud		-
1.05	Apertura de hueco en muros de sheetrock para puerta 1 x 2.10 mts (Incluye resane)	1.00	ud		-
1.06	Demolición de muro de block	12.00	m²		-
1.07	Resane de piso	1.00	pa		-
1.08	Suministro y colocación de sheetrock 2 caras con insolación acústica, estructuras de 3 5/8" galvanizada	14.00	m²		-
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insolación acústica, doble estructura de 3 5/8" galvanizada, (1 .00 x 2.50 mts)	1.00	ud		-
1.10	Suministro e instalación de plafón vinil yeso con lamina de protección lado superior metalizado 2" x 2" , incluye sistema de suspensión estándar	76.00	m²		-
1.11	Salidas cenitales para lámparas	21.00	ud		-
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	21.00	ud		-
1.13	Salidas de Data	16.00	ud		-
1.14	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pies		-
1.15	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	16.00	ud		-
1.16	Interruptor sencillo, color blanco	2.00	ud		-
1.17	Suministro y colocación de puerta apanelada en caoba (Incluye llavín tipo palanca)	2.00	ud		-
1.18	Suministro y colocación de plataforma para estrado en Pino tratado y Plywood de 3/4"	1.00	ud		-
1.19	Suministro y colocación de piso de vinil en plataforma para estrado	13.50	m²		-
1.20	Mantenimiento de puerta de caoba existente	8.00	ud		-
1.21	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	339.12	m²		-
1.22	Limpieza profunda de pisos	76.00	m²		-
1.23	Suministro e instalación de zócalos de cerámica	7.86	m		-
1.24	Traslado de material y bote	2.00	viajes		-
1.25	Limpieza continua	1.00	pa		-
	Sub-total				RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ -
---	--	--	--	--	---------------

2.00 GASTOS INDIRECTOS					
2.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ -
2.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ -
2.03	Transporte			2.50%	RD\$ -

OBRA: Adecuaciones de espacio para el Tribunal de Tierras I y II Palacio de Justicia de la Vega.

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
2.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
2.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
2.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
2.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
2.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
2.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
2.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -