

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN JUZGADO DE PAZ DE LUPERON, PUERTO PLATA

UBIC.: Luperon, Puerto Plata

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE LUPERON, PUERTO PLATA

1.00 PRELIMINARES

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	524.16	m2		-
1.02	Confección de cantos	30.00	ml		-
1.03	Confección de Zabaleta	30.00	ml		-
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes		-
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo, corrección de pendiente (incluye subida de materiales)	20.00	m2		-
1.06	Movilización de compresores de aire	4.00	und		-
1.07	Movilización y limpieza de tinaco	1.00	und		-
1.08	Confección de desagüe pluvial en techo (Incluye materiales, resane y actividades relacionadas) Incluye parrilla de desagüe de techo	2.00	und		-
1.09	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

2.00 IMPERMEABILIZACION Y GENERALES

2.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	524.16	m2		-
2.02	Corrección de sellado de desagüe pluvial en techo tubería de 3", (En zona de impermeabilización)	3.00	und		-
2.03	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	350.00	m2		-
2.04	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en muros (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	650.00	m2		-
2.05	Resane exterior en fachada	6.00	m2		-
2.06	Limpieza final	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	---------------

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
3	Transporte	2.5%	-
Sub-total			RD\$ -

Sub-total Gravado			RD\$ -
--------------------------	--	--	---------------

Base Imponible de ITBIS		10%	RD\$ -
--------------------------------	--	------------	---------------

4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
7	CODIA	0.1%	-
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
Sub-total			RD\$ -

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ -
------------------------------------	--	--	---------------

Imprevistos

5.000%

-