

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
A Tribunal de la 7ma Sala Civil y 5to juzgado de la Inspección						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmote de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
1.02	Desmote de counter de madera y flexiglasss existente	1.00	PA		-	
1.03	Demolición de muros de bloque	5.50	m2		-	
1.04	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	1.00	PA		-	
1.05	Demolición de pisos en granito	5.70	m2		-	
1.06	Desmote de plafon existente	140.00	m2		-	
1.07	Desmote de luminarias existentes	22.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-
2.00 TERMINACION DE MUROS						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	144.00	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de Dens-glass	9.50	m2		-	
Sub-total					RD\$	-
3.00 TERMINACION DE TECHO						
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	185.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-
4.00 TERMINACION DE PISO						
4.01	Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros de bloques demolidos	2.50	ml		-	
4.02	Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al existente H=0.07	56.00	ml		-	
4.03	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	212.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-
5.00 TERMINACION DE MADERA						
5.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	ud		-	
5.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	4.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	7.00	ud		-	
5.04	Suministro e instalación de plataforma en madera de pino tratado y plywood 3/4"	1.00	pu		-	
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera	9.00	m2		-	
5.06	Suministro e instalación de zocalos de vinil H=0.10 m color madera	8.60	ml		-	
Sub-total					RD\$	-
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
6.01	Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas	8.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalacion de lamparas 2x2 parabolicas con tubos led	30.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v	10.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110v	7.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono	10.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalacion de preinstalacion de A/A (Registro 8X8, drenaje y energia 220V)	2.00	ud		-	

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
Sub-total						RD\$ -

7.00 TERMINACION SANITARIA						
7.01	Suministro e instalacion de porcelanato de pared de 0.30x0.60 m	27.00	m2		-	
7.02	Suministro e instalacion de piso en porcelanato 0.60x0.60 m	4.50	m2		-	
7.03	Suministro e instalacion de inodoro elongado con tanque integrado, tapa de caida lenta	2.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalacion de lavamanos blanco 20x18" con sifon metalico	2.00	ud		-	
7.05	Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable de una boca 25"x22" 6' (Incluye llave)	1.00	ud		-	
7.06	Suministro e instalacion de desagüe de piso	2.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalacion de llave monomando para lavamanos	2.00	ud		-	
7.08	Suministro de tuberías y piezas	1.00	PA		-	
7.09	Confeccion de registro sanitario 0.60x0.60 m	1.00	ud		-	
7.10	Confeccion de trampa de grasa 0.70x1.00 m	1.00	ud		-	
7.11	Suministro e instalacion de espejos 0.70 x1.00 m con marco de aluminio y sujetadores en acero inoxidable	2.00	ud		-	
7.12	Suministro e instalacion de dispensador de papel toalla de rollo en acero inoxidable	2.00	ud		-	
7.13	Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable jumbo	2.00	ud		-	
7.14	Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable	2.00	ud		-	
7.15	Mano de obra de plomería	1.00	pu		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 PINTURA						
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	425.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 MISCELANEOS						
9.01	Suministro e instalacion de base de hierro para soporte de tope de granito	11.50	p2		-	
9.02	Suministro e instalacion de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10	15.50	p2		-	
9.03	Traslado y bote de escombros	2.00	Viajes		-	
9.04	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	
Sub-total						RD\$ -

B Área Administrativa

10.00 PRELIMINARES						
10.01	Desmonte de plafón existente	225.00	m2		-	
10.02	Desmonte de plafón existente en area de tecnologia de la informacion	90.00	m2		-	
10.03	Desmonte de luminarias existentes	18.00	ud		-	
10.04	Desmonte de luminarias existentes area de tecnologia de la informacion	12.00	ud		-	
10.05	Desmonte de puertas de madera existentes	5.00	ud		-	
10.06	Desmonte de counter de madera existente	1.00	ud		-	
10.07	Desmonte de vidrio de counter existente	43.00	p2		-	
10.08	Demolicion de muros de Sheet-Rock	10.00	m2		-	
10.09	Demolicion de muros de bloques	30.00	m2		-	
10.10	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	1.00	pa		-	
10.11	Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet-rock.	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
11.00 TERMINACION DE MUROS						
11.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	50.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00 TERMINACION DE TECHO						
12.01	Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	225.00	m2		-	
12.02	Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) en area de tecnología de la informacion	90.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

13.00 TERMINACION DE MADERA						
13.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	3.00	ud		-	
13.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	5.00	ud		-	
13.03	Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	2.00	ud		-	
13.04	Mantenimiento de gabinete de piso y pared en cocina (Pulimento, Masillado y Pintura)	8.00	pl		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
14.01	Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas	14.00	ud		-	
14.02	Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led	32.00	ud		-	
14.03	Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led	14.00	ud		-	
14.04	Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v	6.00	ud		-	
14.05	Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110v	4.00	ud		-	
14.06	Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono	4.00	ud		-	
14.07	Reacondicionamiento de ductería y rejillas de aires acondicionados	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

15.00 PINTURA						
15.01	Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	525.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

16.00 MISCELANEOS						
16.01	Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros demolidos	22.00	ml		-	
16.02	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	225.00	m2		-	
16.03	Colocacion de zocalos de granito similar al existente h=0.07 m	30.00	ml		-	
16.04	Tralado de escombros	1.00	pa		-	
16.05	Bote de escombros	3.00	Viaje		-	
16.06	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	
Sub-total						RD\$ -

C Área de Jueces de las 7ma Camara Civil y Comercial

17.00 PRELIMINARES						
17.01	Desmote de puertas de madera existentes	3.00	ud		-	
17.02	Desmote de cristal fijo en recepción	15.00	p2		-	
17.03	Demolición de muros de Sheet-Rock	8.50	m2		-	

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
17.04	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	1.00	pu		-	
17.05	Apertura de huecos de puertas en muros de Sheet-Rock	3.00	pa		-	
17.06	Cierres de huecos de puertas en Sheet-rock	1.00	pa		-	
17.07	Desmote de plafon existente	55.00	m2		-	
17.08	Desmote de luminarias existentes	10.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

18.00 TERMINACION DE MUROS						
18.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	55.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

19.00 TERMINACION DE TECHO						
19.01	Suministro e Instalación de Plafón 2'x2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	96.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

20.00 TERMINACION DE PISO						
20.01	Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros demolidos	1.00	ml		-	
20.02	Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al existente h=0.07m	43.00	ml		-	
20.03	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	96.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

21.00 TERMINACION DE MADERA						
21.01	Mantenimiento y reinstalacion de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	6.00	ud		-	
21.02	Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	3.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
22.01	Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas	2.00	ud		-	
22.02	Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led	12.00	ud		-	
22.03	Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v	3.00	ud		-	
22.04	Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110v	3.00	ud		-	
22.05	Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono	3.00	ud		-	
22.06	Suministro e instalacion de preinstalacion de salidas de A/A (Registro 8"x8", drenaje de 3/4", cableado para energia 220V, etc)	6.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

23.00 PINTURA						
23.01	Suministro y aplicacion de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	341.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

24.00 MISCELANEOS						
24.01	Desmote de tope de marmolite con fregadero integrado	1.00	PA		-	
24.02	Desmote de gabinete de piso y pared	10.00	pl		-	
24.03	Suministro de tuberías de drenaje y agua potable	1.00	pu		-	
24.04	Suministro e instalacion de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10 m	11.00	p2		-	
24.05	Suministro e instalacion de gabinete de piso y pared en pino tratado	10.00	pl		-	
24.06	Mano de obra de plomería	1.00	pu		-	

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
24.07	Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de una boca 25x22" 6' (Incluye llave)	1.00	ud		-	
24.08	Traslado y bote de escombros	1.00	Viajes		-	
24.09	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	
Sub-total						RD\$ -

D Área 2da Sala Civil y Comercial

25.00 PRELIMINARES						
25.01	Desmote de plafon existente	74.00	m2		-	
25.02	Desmote de luminarias existentes	16.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

26.00 TERMINACION DE MUROS						
26.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	54.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

27.00 TERMINACION DE TECHO						
27.01	Suministro e Instalación de Plafón 2x2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	79.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

28.00 TERMINACION DE PISO						
28.01	Suministro y colocación de zocalos de granito similares a los existentes	27.00	ml		-	
28.02	Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante	120.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

29.00 TERMINACION DE MADERA						
29.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	ud		-	
29.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	5.00	ud		-	
29.03	Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	5.00	ud		-	
29.04	Mantenimiento a counters de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	pu		-	
Sub-total						RD\$ -

30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
30.01	Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas	6.00	ud		-	
30.02	Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led	22.00	ud		-	
30.03	Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v	8.00	ud		-	
30.04	Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110v	5.00	ud		-	
30.05	Suministro e instalacion de salidas de datats y/o telefono	8.00	ud		-	
30.06	Suministro e instalacion de extractores de baño 106CFM 18W 127V de A/A de pared, de plastico 10"	2.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

31.00 PINTURA						
31.01	Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al existente, 2 manos	230.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

32.00 MISCELANEOS						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
32.01	Traslado y bote de material	1.00	Viajes		-	
32.02	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

33.0 GASTOS INDIRECTOS						
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			-
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			-
33.03	Transporte		2.5%			-
SUB-TOTAL						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			-
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			-
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			-
33.07	CODIA		0.1%			-
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			-
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Imprevistos 5.000% -

TOTAL GENERAL						RD\$ -
----------------------	--	--	--	--	--	---------------

Preparado por :

Ing. Rafael Yvan Pichardo
Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Director de Infraestructura Física