**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

**OBRA: Readecuación del Juzgado de Paz de Jánico**

**FECHA: 03/01/2023**

**UBIC.: Jánico, Santiago**

**Solicitado por :** **Arq. Rocio Altagracia**
**Preparado por :** **Ing. Massiel Estévez**

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD$) | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.00** | **Demoliciones** | | | | | |
| 1.01 | Desmantelamiento de techo de zinc. (Incluye desmantelar estructura de soporte) | 1.00 | PA | | - | |
| 1.02 | Desmantelamiento de instalaciones eléctricas | 1.00 | PA | | - | |
| 1.03 | Desmonte de aparatos sanitarios | 1.00 | PA | | - | |
| 1.04 | Desmantelamiento de puertas y ventanas | 1.00 | PA | | - | |
| 1.05 | Desmantelamiento de muros de madera y plywood | 1.00 | PA | | - | |
| 1.06 | Demolición de muros de bloques | 24.00 | $m^2$ | | - | |
| 1.07 | Demolición de torta de piso | 105.00 | $m^2$ | | - | |
| 1.08 | Demolición de acera y contén | 5.70 | $m^3$ | | - | |
| 1.09 | Bote y traslado de escombros | 1.00 | PA | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| **2.00** | **MOVIMIENTOS DE TIERRA** | | | | | |
| 2.01 | Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora | 181.50 | $m^3$ | | - | |
| 2.02 | Bote de material no clasificado | 229.32 | $m^3$ | | - | |
| 2.02 | Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno de reposición (Caliche) con compactador manual (Previo y sobre la platea) | 145.20 | $m^3$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| **3.00** | **HORMIGÓN ARMADO** | | | | | |
| 3.01 | Confección de losa de cimentación (Platea) con un espesor de H:0.30 m, refuerzo estructural superior e inferior de Ø ½" @ 0.20 m y Hormigón Armado industrial de planta de 240 kgs/cms² | 37.00 | $m^3$ | | - | |
| 3.02 | Confección de viga de amarre 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/$cm^2$ | 6.88 | $m^3$ | | - | |
| 3.03 | Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con ligadora | 0.44 | $m^3$ | | - | |
| 3.04 | Confección de dinteles de 20x40 cm, acero longitudinal 4 Ø 1/2", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con ligadora | 1.48 | $m^3$ | | - | |
| 3.05 | Confección de Columna 20x20 cm refuerzo de 4 ϕ1/2" - EST 3/8"@0.10m Hormigón Industrial 240 Kg/$cm^2$ | 1.04 | $m^3$ | | - | |
| 3.06 | Confección de Columna 20x30 cm, refuerzo de 6 ϕ1/2" - EST 3/8"@0.10m Hormigon Industrial 240 Kg/$cm^2$ | 0.70 | $m^3$ | | - | |
| 3.07 | Confección de Columna 20x45 cm, refuerzo de 8 ϕ1/2" - EST 3/8"@0.10m Hormigón Industrial 240 Kg/$cm^2$ | 0.33 | $m^3$ | | - | |
| 3.08 | Confección de Muro de Hormigon Armado E=0.25 m EST longitudinal 3/8"@0.15m Y 1/2"@0.20m A.C. Grapas 3/8"@0.20m Hormigon Ind. 240 Kg/cm2 | 2.89 | $m^3$ | | - | |
| 3.09 | Confección de Muro de Hormigon Armado E=0.25 m EST longitudinal 3/8"@0.15m Y 1/2"@0.175m A.C. Grapas 3/8"@0.20m Hormigón Ind. 240Kg/$cm^2$ | 0.76 | $m^3$ | | - | |
| 3.10 | Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" @ 25 cm, ambas direcciones | 8.85 | $m^3$ | | - | |
| 3.11 | Confección de Losa de hormigón armado espesor = 15 cm, Acero Ø 3/8" @ 25 cm, ambas direcciones | 5.40 | $m^3$ | | - | |
| 3.12 | Confección de acera, Torta de piso Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón 1:2:4 con ligadora | 4.49 | $m^3$ | | - | |
| 3.13 | Confección de contén, Hornigón pulido de h = 20 cm - hormigón 1:2:4 con ligadora. (Incluye pintura) | 26.07 | m | | - | |
| 3.14 | Confección de rampa para discapacitados en acera. (Incluye el suministro de los materiales y pintura). Ver detalles en plano. | 1.00 | PA | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| **4.00** | **MUROS DE BLOQUES** | | | | | |
| 4.01 | Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura | 180.98 | $m^2$ | | - | |
| 4.02 | Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.20 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.40 m de altura | 41.43 | $m^2$ | | - | |
| 4.03 | Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura | 46.90 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

**OBRA: Readecuación del Juzgado de Paz de Jánico**

**FECHA: 03/01/2023**

**UBIC.: Jánico, Santiago**

**Solicitado por :** **Arq. Rocio Altagracia**
**Preparado por :** **Ing. Massiel Estévez**

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD$) | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.00** | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIES** | | | | | |
| 5.01 | Suministro y colocación de fraguache con llana en losa, vigas y columnas. Mortero 1:4 | 145.20 | $m^2$ | | - | |
| 5.02 | Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. | 319.33 | $m^2$ | | - | |
| 5.03 | Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. | 219.56 | $m^2$ | | - | |
| 5.04 | Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. | 88.52 | $m^2$ | | - | |
| 5.05 | Confección de cantos. Mortero 1:4 | 157.10 | m | | - | |
| 5.06 | Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4 | 94.20 | m | | - | |
| 5.06 | Confección de zabaleta de techo. Mortero 1:3 | 39.84 | m | | - | |
| 5.07 | Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 5 cm. | 104.88 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.00** | **PINTURA** | | | | | |
| 6.01 | Suministro y aplicación pintura satinada interior/exterior en muros, columnas, vigas y techos. 2 manos. (Incluye preparación de superficie). Ver especificacion de colores en plano. | 627.41 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.00** | **OBRA CIVIL SANITARIA** | | | | | |
| 7.01 | Confección de registro sanitario (CI) con una dimensión de 70x70x70 cm, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3. | 1.00 | UD | | - | |
| 7.02 | Confección de trampa de grasa con una dimensión de 1.00x1.00x1.00 m, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3. (Incluye excavación a mano). | 1.00 | UD | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.00** | **CONSTRUCCION LIGERA** | | | | | |
| 8.01 | Suministro e instalación de muros de sheetrock, a dos caras, con insulacion acústica (fibra de vidrio, incluye estructura). | 2.97 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.00** | **PISOS** | | | | | |
| 9.01 | Confección de torta de piso de hormigón armado, espesor de 10 cm, malla electrosoldada D=2.3 mm 10X10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora. (Incluye el suministro de los materiales). | 10.26 | $m^3$ | | - | |
| 9.02 | Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie. | 83.24 | $m^2$ | | - | |
| 9.03 | Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie. | 6.10 | $m^2$ | | - | |
| 9.04 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.07x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie. | 95.20 | m | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.00** | **REVESTIMIENTOS** | | | | | |
| 10.01 | Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm. | 21.52 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

**OBRA: Readecuación del Juzgado de Paz de Jánico**

**FECHA: 03/01/2023**

**UBIC.: Jánico, Santiago**

**Solicitado por :** **Arq. Rocio Altagracia**
**Preparado por :** **Ing. Massiel Estévez**

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD$) | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.00** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | |
| 11.01 | Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 19.00 | UD | | - | |
| 11.02 | Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 7.00 | UD | | - | |
| 11.03 | Suministro e instalación de interruptor rectangular triple de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 1.00 | UD | | - | |
| 11.04 | Suministro e instalación de interruptor rectangular 3 way sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 2.00 | UD | | - | |
| 11.05 | Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 23.00 | UD | | - | |
| 11.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 20A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 2.00 | UD | | - | |
| 11.07 | Suministro y colocación de salidas de telecomunicacion doble - voz y data. Accesorio de tapa ciega rectangular color blanco. Incluye salida con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y alambre dulce no.18 para sondeo. | 10.00 | UD | | - | |
| 11.08 | Suministro y colocación de panel de distribución de 24 espacios (incluye breakers de 15 y 20A). Certificación UL. Ver especificacion en plano | 1.00 | PA | | - | |
| 11.09 | Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") | 50.00 | pie | | - | |
| 11.10 | Suministro y colocación de Alambre #12 TW para instalaciones electricas varias | 500.00 | pie | | - | |
| 11.10 | Suministro e Instalación de acometida eléctrica general. Ver especificaciones en planos | 30.00 | pie | | - | |
| 11.11 | Suministro y colocación de canalización para instalación de aires acondicionados (Incluye salida de drenaje, salida de conducción eléctrica y salida de tuberías de cobre). | 100.00 | pie | | - | |
| 11.11 | Suministro y colocacion de Bombillos Led A60/9W/E27/720LM/4500K | 19.00 | UD | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.00** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | |
| 12.01 | Suministro e instalación de llave de chorro, rosca manguera 1/2", acabado bronce, con maneral de orejas. Incluye la salida | 1.00 | UD | | - | |
| 12.02 | Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salida y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación | 2.00 | UD | | - | |
| 12.03 | Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye salida y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación | 2.00 | UD | | - | |
| 12.04 | Suministro e instalación de fregadero sencillo cuadrado en acero inoxidable de 0.45x0.45m, con una profundidad de 0.20 m sin hoyo para mezcladora, color plateado y acabado pulido, instalación bajo tope. Mezcladora monomando de acero inoxidable para fregadero, tipo de cierre en palanca, color plateado y acabado pulido. Sifón rígido para fregadero de PVC color blanco de 1 ½" | 1.00 | UD | | - | |
| 12.05 | Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2" | 3.00 | UD | | - | |
| 12.06 | Suministro e instalación de arrastre tuberia de agua potable de 3/4¨ (Incluye piezas y Mano de obra) | 12.50 | Ml | | - | |
| 12.07 | Suministro e instalación de arrastre tuberia de agua potable de 1¨ (Incluye piezas y Mano de obra) | 9.77 | Ml | | - | |
| 12.08 | Suministro e instalación de arrastre tuberia de aguas negras de 4" (Incluye piezas y Mano de obra) | 13.82 | Ml | | - | |
| 12.09 | Suministro e instalación de arrastre tuberia de aguas pluviales de 4" (Incluye piezas y Mano de obra) | 11.77 | Ml | | - | |
| 12.10 | Suministro e instalación de columna desague pluvial de 3" (Incluye piezas y Mano de obra) | 15.20 | Ml | | - | |
| 12.11 | Suministro e instalación de columna de Ventilacion de 3" (Incluye piezas y Mano de obra) | 6.60 | Ml | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

**OBRA: Readecuación del Juzgado de Paz de Jánico**

**FECHA: 03/01/2023**

**UBIC.: Jánico, Santiago**

**Solicitado por :** **Arq. Rocio Altagracia**
**Preparado por :** **Ing. Massiel Estévez**

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD$) | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.00** | **PUERTAS Y VENTANAS** | | | | | |
| 13.01 | Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apaneladas color marrón, h = 210 cm, a = 80 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel. | 1.00 | UD | | - | |
| 13.02 | Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apaneladas color marrón, h = 210 cm, a = 90 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel. | 5.00 | UD | | - | |
| 13.03 | Suministro y colocacion puerta plegable de pvc. Ver detalle en tabla de puertas y ventanas. | 1.00 | UD | | - | |
| 13.04 | Confección y colocación de puertas de roble, con paneles de cristales según detalle. h = 210 cm, a = 100 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel. | 3.00 | UD | | - | |
| 13.05 | Confección y colocación de ventanas corredera de aluminio, Vidrio laminado de seguridad de 6 mm. Ver detalles en tabla de puertas y ventanas. | 35.52 | pie$^2$ | | - | |
| 13.06 | Confección y colocación de ventanas salomónicas de aluminio. Ver detalles en tabla de puertas y ventanas. | 94.94 | pie$^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| **14.00** | **MISCELÁNEOS** | | | | | |
| 14.01 | Confección e instalación de puerta de hierro en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro. | 67.81 | pie$^2$ | | - | |
| 14.02 | Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro. | 130.46 | pie$^2$ | | - | |
| 14.03 | Suministro e instalación de tope para cocina de sobre poner, con reengruese de 2cm en bordes y salpicadero de 10 cm, fabricado en cuarzo de color gris clásico o similar, debidamente sellado y encerado. | 12.60 | pie$^2$ | | - | |
| 14.04 | Confección, suministro e instalación de gabinetes de piso en piezas de soporte de madera comprimida de M.D.F Hidrofugo de 2x2", revestidas en melamina de 0.08 mm en todas sus caras vistas. Ver detalles en planos. | 6.39 | pie | | - | |
| 14.05 | Confección, suministro e instalación de gabinetes de pared en piezas de soporte de madera comprimida de M.D.F Hidrofugo de 2x2", revestidas en melamina de 0.08 mm en todas sus caras vistas. Ver detalles en planos. | 6.39 | pie | | - | |
| 14.06 | Confección de bases en hormigón para astas de banderas. | 2.00 | UD | | - | |
| 14.07 | Suministro y colocación de astas para banderas. Tubos redondos galvanizados de 2". | 2.00 | UD | | - | |
| 14.08 | Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24'' de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado con cubre faltas. | 2.00 | UD | | - | |
| 14.09 | Suministro y colocación de dispensadoras de jabón líquido en baños. Acero inoxidable. | 2.00 | UD | | - | |
| 14.10 | Suministro y colocación de dispensadores de papel en rollos grandes en baños. Acero inoxidable. | 2.00 | UD | | - | |
| 14.11 | Suministro y colocación de espejos en baños. Marco metálico de aluminio de 1", 100 cm x 70 cm. | 2.00 | UD | | - | |
| 14.12 | Suministro y colocación de papelera para rollos de papel higiénico. Acero inoxidable. | 2.00 | UD | | - | |
| 14.13 | Suministro y confeccion de counter de entrada. Ver detalles en plano. | 1.00 | PA | | - | |
| 14.14 | Suministro e instalación de tinaco. 500 galones. | 1.00 | UD | | - | |
| 14.15 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con "tejido no tejido" de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo. | 115.91 | m$^2$ | | - | |
| 14.16 | Suministro y colocación de paneles fabricados en madera sintética (WPC) de alta resistencia en muros exteriores, con una apariencia similar a la madera natural. Ver especificaciones en planos. | 89.93 | pie$^2$ | | - | |
| 14.17 | Suministro y regado de grava 1/4" en patio. | 4.20 | m$^3$ | | - | |
| 14.18 | Limpieza constante y final. | 1.00 | PA | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| | **SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)** | | | | | **RD$ -** |

**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

**OBRA: Readecuación del Juzgado de Paz de Jánico**

**FECHA: 03/01/2023**

**UBIC.: Jánico, Santiago**

**Solicitado por :** **Arq. Rocio Altagracia**
**Preparado por :** **Ing. Massiel Estévez**

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | PU | Valor (RD$) | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.00** | **GASTOS INDIRECTOS** | | | | | |
| 15.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | | RD$ - |
| 15.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | | RD$ - |
| 15.03 | Transporte | | | 2.50% | | RD$ - |
| | **SUB-TOTAL** | | | | | **RD$0.00** |
| | **SUB-TOTAL GRAVADO** | | | | | **RD$0.00** |
| | **BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS** | | | **10.00%** | | **RD$ -** |
| 15.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | | RD$ - |
| 15.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | | RD$ - |
| 15.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | | RD$ - |
| 15.07 | CODIA | | | 0.10% | | RD$ - |
| 15.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | | RD$ - |
| 15.09 | Equipo de Seguridad y Protección Personal | | | 2.00% | | RD$ - |
| | **SUB-TOTAL (RD$)** | | | | | **RD$ -** |
| | **SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)** | | | | | **RD$0.00** |
| 16.00 | Imprevistos | | | 5% | | - |
| | **TOTAL GENERAL (RD$)** | | | | | **RD$ -** |

**Preparado por :**

**Ing. Massiel Estévez**
**Ingeniero Supervisor**

**Revisado por :**

**Ing. Carlos J. Espinal Diaz**
**Gerente de Proyectos**

**Revisado por :**

**Arq. Rocio Altagracia**
**Gerente de Diseño y Planificación**

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman
Carlos J. Espinal Diaz
Rocio A. Altagracia Aquino