

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA

UBIC.: Monte Plata

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA

1.00 PRELIMINARES

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	754.33	m2		-
1.02	Confección de cantos	20.00	ml		-
1.03	Confección de Zabaleta	30.00	ml		-
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2		-
1.06	Mantenimiento de ventanas (Incluye limpieza, cambio de felpa y cambio de operador)	737.10	m2		-
1.07	Sellado en juntas y perímetro de ventanas de vidrio en zonas de la fachada (sellador de silicona resistente a la intemperie) de 2mm a 3.5 mm	538.35	m		-
1.08	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

2.00 IMPERMEABILIZACION Y GENERALES

2.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	754.33	m2		-
2.02	Corrección de sellado de desagüe pluvial en techo tubería de 3", (En zona de impermeabilización)	1.00	pa		-
2.03	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	150.00	m2		-
2.04	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en muros (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	250.00	m2		-
2.05	Desinstalación de buzones empotrados en muros de 20 cm x 50 cm muros, resane de hueco, masillado y pintura.	2.00	und		-
2.06	Resane exterior en fachada	10.00	m2		-
2.07	Limpieza final	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	---------------

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
3	Transporte	2.5%	-
Sub-total			RD\$ -
Sub-total Gravado			RD\$ -
Base Imponible de ITBIS		10%	RD\$ -
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
7	CODIA	0.1%	-
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
Sub-total			RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ -

Imprevistos

5.000%

-