



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA

UBIC.: Boca chica

Fecha : 10 de junio de 2022

Solicitado por : Arq. Edgar de la Rosa

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN EN BOCA CHICA

1.00 PRELIMINARES

1.01	Demolición de muros de block de 8"	297.60	m2		-	
1.02	Desmante de plafon 2x 2 (incluye estructura)	45.00	m2		-	
1.03	Retiro de fino de techo existente	30.00	m2		-	
1.04	Retiro de lona asfáltica existente	57.60	m2		-	
1.05	Confección de cantos	60.00	ml		-	
1.06	Confección de Zabaleta	60.00	ml		-	
1.07	Pañete en antepecho	50.00	m2		-	
1.08	Suministro y confección de bajante pluvial en tubería 2", rejilla de desagüe para techo (Incluye materiales gastables, mano de obra y actividades relacionadas).	5.00	ud		-	
1.09	Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud		-	
1.10	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
1.11	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud		-	
1.12	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	230.00	m2		-	
1.13	Suministro e instalación de lamparas para luminarias led 2x2 de plafon parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certificación	3.00	und		-	
1.14	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE DAÑOS

1.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color gris	224.25	m2		-	
1.02	Suministro y aplicación de pintura interior satinada en pasillos y áreas afectadas (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	170.00	m2		-	
1.03	Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	250.00	m2		-	
1.04	Suministro y aplicación de pintura exterior en verja perimetral (Incluye preparación de superficie y óxido rojo como base anticorrosiva)	30.00	m2		-	
1.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores en zona de pasillos (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	200.00	m2		-	
1.04	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	45.00	m2		-	
1.05	Mantenimiento y pintura de estrados y bancos en segundo nivel (Incluye preparación de superficie, masillado y pintura)	1.00	pa		-	
1.06	Pulido de piso de granito (Incluye brillado y cristalizado)	200.00	m2		-	
1.07	Limpieza final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA

UBIC.: Boca chica

Fecha : 10 de junio de 2022

Solicitado por : Arq. Edgar de la Rosa

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			-
2	Gastos administrativos y de obra		3.0%			-
3	Transporte		2.5%			-
Sub-total						RD\$ -
Sub-total Gravado						RD\$ -
Base Imponible de ITBIS						RD\$ -
			10%			-
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			-
5	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			-
7	CODIA		0.1%			-
8	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			-
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
	Imprevistos		5.000%			-
TOTAL GENERAL						RD\$ -

Preparado por:
Ing. Iris Arnaut De Los Santos
Ingeniero Supervisor

Revisado por
Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Revisado por:
Ing. Carlos Espinal
Gerente de proyectos

Aprobado por:
Arq. Rocio Altigracia.
Gerente de Planificación y Control