

OBRA: READECUACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO NACIONAL

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Retiro de mosaicos en granito existentes	70.00	m ²		-	
1.02	Demolición a mano de escaleras existentes (Huellas, contra huellas y descansos)	31.02	m ²		-	
1.03	Demolición a mano de pasamanos en granito existentes	35.50	m ²		-	
1.04	Retiro de revestimiento en marmol de muros	29.88	m ²		-	
1.05	Demolición y desmonte de counters existentes	1.00	pa		-	
1.06	Desmonte de plafones existentes	83.52	m ²		-	
1.07	Desmonte de luminaria existente	10.00	ud		-	
1.08	Demolición de falsa columna en densglass	12.10	ml		-	
1.09	Retiro de ventana rota en baño	1.00	ud		-	
1.10	Traslado y bote de escombros (Incluye el traslado hasta el punto de acopio)	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

2.00	REVESTIMIENTOS					
2.01	Suministro y colocación de piso en granito 30x30 cm fondo verde, similar al existente	3.00	m ²		-	
2.02	Suministro y colocación de piso en granito 30x30 cm fondo negro, similar al existente	3.00	m ²		-	
2.03	Suministro y colocación de escaleras en granito fondo gris huellas 0.30m. Contra huella 0.17m, similar al existente	66.00	ml		-	
2.04	Suministro y colocación de escaleras en granito fondo crema huellas 0.30m. Contra huella 0.17m, similar al existente	425.00	ml		-	
2.05	Suministro y colocación de escaleras en granito fondo negro huellas 0.30m. Contra huella 0.17m, similar al existente	59.00	ml		-	
2.06	Suministro y colocación de piso en granito 30x30 cm fondo crema, para descansos de escaleras	48.00	m ²		-	
2.07	Suministro y colocación de pasamanos en granito, fondo negro 0.25 m de ancho y 7 cm de espesor.	142.00	ml		-	
2.08	Suministro y colocación de mosaicos vibrado 40x40 cm en granito, fondo verde, similares a los existentes	70.00	m ²		-	
2.09	Suministro y colocación de revestimiento en muros de marmol 30x60 cm, colores claros similares a los existentes	29.88	m ²		-	
2.10	Pulido y cristalizado de revestimiento en muros de marmol con pulidora manual y discos de resina de diamante (Incluye limpieza y preparación de superficie y protección de superficie al finalizar)	876.82	m ²		-	
2.11	Lavado profundo con equipo de pisos en mosaicos vibrado en granito	670.00	m ²		-	
					RD\$	-

2.00	CONSTRUCCION LIGERA					
2.01	Suministro e Instalación de Plafón 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	68.00	m ²		-	
2.02	Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. tabloncitos de 5x84".	15.52	m ²		-	
2.03	Suministro e instalación de falsa columna de Dens-glass, una cara	12.10	ml		-	
Sub-total					RD\$	-

OBRA: READECUACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

Fecha :

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO NACIONAL

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.00	MISCELANEOS					
2.01	Suministro y colocacion de cristal roto en ventana de baño de caballeros 35x90 cm	1.00	ud		-	
2.02	Ajuste de cristal de fachada de ascensor despegado	1.00	pa		-	
2.03	Reparación de puerta de entrada existente. Puerta abatible de cristal con marco de aluminio color negro.	1.00	ud		-	
2.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2x2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	16.00	ud		-	
2.05	Suministro y colocación de cinta antideslizante negra en escaleras	1.00	pa		-	
2.06	Suministro e instalacion de lamparas LED de riel, incluye un riel de 8 pies, color negro con 4 lamparas LED negras de 20 W, color de luz blanco natural (4000 K), con un voltaje de 100 a 260 v. (Incluye salidas electricas)	4.00	ud		-	
2.07	Suministro y colocacion de baranda en hierro negro, barra redonda de 1 1/2" para mural en lobby	20.00	ml		-	
2.08	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, 2 manos (incluye preparacion de superficies)	40.00	m²		-	
2.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$	-
-----------------------------	-------------	----------

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
3	Transporte	2.5%	-
Sub-total			RD\$ -
Sub-total Gravado			RD\$ -
Base Imponible de ITBIS			RD\$ -
		10%	
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
7	CODIA	0.1%	-
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
Sub-total			RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ -
	Imprevistos	5.0%	-
TOTAL GENERAL			RD\$ -