	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PRESUPUESTO**	**Documento Núm.:** **FOR-GDI-GPI-000** **Versión: 01**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	11 de Febrero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-019
NOMBRE DEL PROYECTO	**READECUACION DE BANOS PUBLICOS, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CON DISCAPACIDAD Y OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**MONTE PLATA**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	PRIMER NIVEL					
1.00	**Oficina de Juez**					
1.01	Desmonte de plafón existente incluye estructuras	37.72	m^2		-	
1.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock, con insolación acústica y estructura de 3 5/8" galvanizada, hasta fondo losa de techo	47.30	m^2		-	
1.03	Suministro y colocación de zócalos de madera hidrófuga con altura de zócalos existentes	36.19	m		-	
1.04	Desmonte de luminarias existentes de plafón (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2).	4.00	und		-	
1.05	Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	37.72	m^2		-	
1.06	Reinstalación de lámparas 2' x 4' de plafón existentes (Solo instalación, no incluye suministro)	4.00	und		-	
1.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	4.00	ud		-	
1.08	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado	2.00	und		-	
1.09	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	und		-	
1.10	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	2.00	und		-	
1.11	Suministro y colocación de salida telefónica (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und		-	
1.12	Suministro y colocación de salidas eléctricas preinstalación de aire acondicionado tipo Split (Incluye cajas 2" x 4", ranurado y terminación canalización desde accesorio hasta la salida, incluye alambrado)	2.00	und		-	
1.13	Suministro y colocación de puertas de caoba de 0.90m x 2.10m similar a las existentes (Incluye jambas similares a las existente, llavín tipo palanca, botella hidráulica)	2.00	und		-	
1.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	200.00	m^2		-	
1.15	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total=					**-**
2.00	**OFICINISTAS**					
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock, con aislamiento acústico y estructura de 3 5/8" galvanizada, hasta fondo losa de techo	12.00	m^2		-	
2.02	Suministro y colocación de zócalos de madera hidrófuga con altura de zócalos existentes	5.00	m		-	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	11 de Febrero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-019
NOMBRE DEL PROYECTO	**READECUACION DE BANOS PUBLICOS, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CON DISCAPACIDAD Y OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**MONTE PLATA**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.03	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	1.00	und		-	
2.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, de acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	und		-	
2.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und		-	
2.06	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2'x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL.	2.00	ud		-	
2.07	Recolocación de puerta existente de caoba existente, (Incluye mantenimiento, llavín tipo palanca)	1.00	und		-	
2.08	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	150.00	m^2		-	
2.09	Canalización eléctrica en tuberías PVC 3/4" en muro de bloques (Incluye ranurado, terminación)	30.00	m		-	
2.10	Colocación de cajas eléctricas 2" x 4" en muro de bloques (Incluye ranurado y terminación)	4.00	und		-	
2.11	Limpieza continua, traslado y bote final	1.00	pa		-	
	Sub-total=					**-**
3.00	**BANOS DE JUECES**					
3.01	Retiro de puertas batientes de madera A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	2.00	und		-	
3.02	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	4.00	und		-	
3.03	Demolición de cerámicas en muros existentes (Incluye material de colocación)	36.80	m^2		-	
3.04	Demolición de pisos de granito (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	6.43	m^2		-	
3.05	Retiro de salidas sanitarias existentes	1.00	p,a		-	
3.06	Desmonte de luminarias de plafón 2" x 4" existentes	2.00	und		-	
3.07	Desmonte de plafón existente (Incluye estructuras)	6.43	m^2		-	
3.08	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 60cmx60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris (incluye mortero y preparación de la superficie).	6.43	m^2		-	
3.09	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	36.80	m^2		-	
3.10	Suministro e Instalación de Plafón 2'x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	6.43	m^2		-	
3.11	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	2.00	und		-	
3.12	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	2.00	und		-	
3.13	Recolocación de puertas de caoba existentes. A=0.80m , H = 2.10m . Incluye mantenimiento, cerradura, tipo de manija en palanca con llave, botella hidráulica.	2.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	11 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-019
NOMBRE DEL PROYECTO	READECUACION DE BANOS PUBLICOS, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CON DISCAPACIDAD Y OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MONTE PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.14	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	und		-	
3.15	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	und		-	
3.16	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	und		-	
3.17	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	2.00	und		-	
3.18	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	2.00	und		-	
3.19	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	2.00	und		-	
3.20	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	2.00	und		-	
3.21	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	2.00	und		-	
3.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	2.00	und		-	
3.23	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías de arrastres sanitarias, salidas sanitarias, salidas de agua potable en tuberías PPR 3/4" piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	p.a.		-	
3.24	Traslado y bote de material producto de intervenciones	4.06	m^3		-	
3.25	Limpieza continua y final	1.00	und		-	
	Sub-total=					-
4.00	**BANOS PÚBLICOS DAMAS Y CABALLEROS**					
4.01	Retiro de puertas batientes de madera A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	5.00	und		-	
4.02	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	11.00	und		-	
4.03	Desmonte de divisiones livianas (separadores de cubículos, incluye puertas)	17.89	m^2		-	
4.04	Desmonte de tope de lavamanos (Incluye base metálica, zócalos de 0.10m y falda de 0.25m)	2.00	und		-	
4.05	Demolición de muros de bloques revestidos en cerámicas	8.38	m^3		-	
4.06	Demolición de cerámicas en muros existentes (Incluye material de colocación)	43.71	m^2		-	
4.07	Demolición de pisos de granito (Incluye torta de mortero e< 0.10m)	38.77	m^2		-	
4.08	Retiro de salidas sanitarias existentes	1.00	pa		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	11 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-019
NOMBRE DEL PROYECTO	READECUACION DE BANOS PUBLICOS, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CON DISCAPACIDAD Y OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MONTE PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.09	Desmonte de luminarias de plafón 2" x 4" y 2' x 2' existentes	6.00	und		-	
4.10	Desmonte de plafón existente (Incluye estructuras)	38.77	m^2		-	
4.11	Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros	4.70	m^3		-	
4.12	Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora	1.38	m^3		-	
4.13	Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.60m	32.02	m^2		-	
4.14	Viga de amarre BNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.34	m^3		-	
4.15	Viga de amarre SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.34	m^3		-	
4.16	Dintel 15X20 3 f 1/2" Y 2 f 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.10	m^3		-	
4.17	Pañete maestrado en muros para colocación de porcelanatos de pared	43.55	m^2		-	
4.18	Pañete maestrado en muros terminado para pintura	22.32	m^2		-	
4.19	Suministro y colocación de llaves de paso para entrada de agua portable en tuberías PPR de 3/4 registrada	2.00	und		-	
4.20	Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye estructuras, refuerzos de maderas en huecos para soportar puertas, esquineros metálicos).	25.38	m^2		-	
4.21	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 60cmx60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris (incluye mortero y preparación de la superficie).	38.77	m^2		-	
4.22	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	149.81	m^2		-	
4.23	Suministro y colocación de zócalos desde porcelanatos h=0.10m	17.44	m		-	
4.24	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	38.77	m^2		-	
4.25	Suministro e instalación luminarias de plafón LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	11.00	und		-	
4.26	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	27.75	m^2		-	
4.27	Suministro y colocación de interruptores sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	6.00	und		-	
4.28	Confección y colocación de puertas de caoba, similar a las existentes. A=1.00m @ 1.00m, H = 2.10m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica.	3.00	und		-	
4.29	Suministro y colocación de puertas de caoba, A= 0.70m H = 1.90m. Incluye, cerradura para cubículos)	2.00	und		-	
4.30	Suministro y colocación de puertas de caoba, A= 0.90m H = 2.10m. Incluye, cerradura para cubículos de personas con condiciones especiales)	2.00	und		-	
4.31	Recolocación de puertas de caoba, A= 0.80m H = 2.10m. Incluye, mantenimiento, cerradura para cubículos de vertedero)	1.00	und		-	
4.32	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	4.00	und		-	
4.33	Suministro e instalación de orinal color blanco en porcelanato, . Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	11 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-019
NOMBRE DEL PROYECTO	READECUACION DE BANOS PUBLICOS, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CON DISCAPACIDAD Y OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MONTE PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.34	Suministro e instalación de lavamanos bajo meseta, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	4.00	und		-	
4.35	Suministro y colocación de base en hierro negro para tope de granito pintado con pintura antioxidante industrial (para tope de 2.00m x 0.60m)	2.00	und		-	
4.36	Suministro y colocación de tope de granito Galaxy . SNPT=0.85M, falda 0.25M + zócalo 0.10 M. hueco para lavamanos)	3.91	m^2		-	
4.37	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	und		-	
4.38	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	6.00	und		-	
4.39	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	6.00	und		-	
4.40	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	6.00	und		-	
4.41	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	4.00	und		-	
4.42	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	4.00	und		-	
4.43	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	4.00	und		-	
4.44	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, montaje en tope de granito.	4.00	und		-	
4.45	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	2.00	und		-	
4.46	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías de arrastres sanitarias, salidas sanitarias, salidas de agua potable en tuberías PPR 3/4" piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	pa		-	
4.47	Traslado y bote de material producto de intervenciones	32.33	m^3		-	
4.48	Limpieza continua y final	1.00	und		-	
	Sub-total=					**-**
4.00	**MISCELÁNEOS**					
4.01	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva.	12.00	m		-	
4.02	Señalización horizontal para personas con condiciones especiales (Logo)	1.00	und		-	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PRESUPUESTO**	**Documento Núm.:** **FOR-GDI-GPI-000** **Versión: 01**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	11 de Febrero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-019
NOMBRE DEL PROYECTO	**READECUACION DE BANOS PUBLICOS, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CON DISCAPACIDAD Y OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**MONTE PLATA**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	Sub-total=					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					-
9.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
9.03	Transporte			2.50%		0.00
	SUB-TOTAL					-
	SUB-TOTAL GRAVADO					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		-
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
9.07	CODIA			0.10%		0.00
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					-
9.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					-

Presupuesto elaborado por:

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Melvin Hernandez Mendez
Carlos J. Espinal Diaz
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/189b3499-abd5-4abe-bb3f-febe0d99526e