DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	26 de enero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-006 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	**Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	**PEDERNALES**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Oficina de Juez**					
1.01	Reubicación de compresor de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)	1.00	und	3,500.00	3,500.00	
1.02	Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2)	3.00	ud	250.00	750.00	
1.03	Demolición de muro para ampliación de hueco existente (Incluye terminación)	3.29	m2	250.00	822.50	
1.04	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	3.00	und	3,800.00	11,400.00	
1.05	Cierre de hueco de puerta en muros de bloques de 0.15m (Incluye anclajes con acero 3/8`` (Hueco de 0.80m x 2.50m)	1.00	und	3,500.00	3,500.00	
1.06	Pañete en muros de bloques	8.60	m2	525.00	4,515.00	
1.07	Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	1.00	und	850.00	850.00	
1.08	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	21.37	m2	270.00	5,769.90	
1.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	69.15	m2	290.00	20,053.50	
	Sub-total=					**51,160.90**
2.00	**Baño oficina de Juez**					
2.01	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und	250.00	250.00	
2.02	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	2.00	und	250.00	500.00	
2.03	Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m)	4.48	m2	329.13	1,474.50	
2.04	Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m	0.66	m2	250.00	165.00	
2.05	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und	3,800.00	3,800.00	
2.06	Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	1.00	und	850.00	850.00	
2.07	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	4.48	m2	1,971.35	8,831.65	
2.08	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	23.14	m2	2,100.00	48,594.00	
2.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	9.29	M2	290.00	2,694.10	
2.10	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	4.69	m2	270.00	1,266.30	
2.11	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und	42,000.00	42,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	26 de enero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-006 O

NOMBRE DEL PROYECTO: **Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales**

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: **PEDERNALES**

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.12	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	12,000.00	12,000.00	
2.13	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	5,500.00	5,500.00	
2.14	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und	4,500.00	4,500.00	
2.15	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und	1,500.00	1,500.00	
2.16	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2".	1.00	und	2,500.00	2,500.00	
2.17	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	
2.18	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und	4,500.00	4,500.00	
2.19	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	3,600.00	3,600.00	
2.20	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	5,200.00	5,200.00	
2.21	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	p.a.	3,000.00	3,000.00	
2.22	Traslado y bote de material producto de intervenciones	1.00	p.a.	2,500.00	2,500.00	
2.23	Limpieza continua y final	1.00	und	1,500.00	1,500.00	
	Sub-total=					**163,225.55**
3.00	**CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL**					
3.01	Desmonte de luminarias existentes de superficies (Lámparas 2 x 4, Lámparas 2 x 2)	1.00	und	250.00	250.00	
3.02	Reubicación de compresor y evaporador de aire acondicionado de 36,000 kbtu (levantar A/A de piso al techo, incluir mantenimiento)	1.00	und	4,200.00	4,200.00	
3.03	Demolición de muro de block de 0.20m para ampliación de hueco existente (Incluye terminación)	3.31	m2	250.00	827.50	
3.04	Desmonte de ventanas existente	1.00	ud	350.00	350.00	
3.05	Apertura de hueco en muro de block de 0.20m (Ampliación de hueco de ventana), Incluye terminación	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
3.06	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	2.00	und	3,800.00	7,600.00	
	Sub-total=					**17,227.50**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	26 de enero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-006 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	**Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	**PEDERNALES**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	**Baño privados**					
5.01	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	1.00	und	250.00	250.00	
5.02	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales)	2.00	und	250.00	500.00	
5.03	Demolición de pisos de granito (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m)	4.86	m2	250.00	1,215.00	
5.04	Demolición de bordillos de muros de bloques de 0.15m	0.60	m2	250.00	150.00	
5.05	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	1.00	und	3,800.00	3,800.00	
5.06	Suministro y colocación para reposición de interruptores sencillo color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	1.00	und	850.00	850.00	
5.07	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	4.86	m2	1,971.35	9,580.76	
5.08	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la preparación de superficie.	27.43	m2	2,100.00	57,603.00	
5.09	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	9.71	M2	290.00	2,815.90	
5.10	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	4.86	m2	270.00	1,312.20	
5.11	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	und	42,000.00	42,000.00	
5.12	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	12,000.00	12,000.00	
5.13	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	und	5,500.00	5,500.00	
5.14	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	1.00	und	4,500.00	4,500.00	
5.15	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und	1,500.00	1,500.00	
5.16	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2”, acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2”.	1.00	und	2,500.00	2,500.00	
5.17	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9” con núcleo de 2.5” para montaje en pared con cerradura	1.00	ud	6,500.00	6,500.00	
5.18	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	und	4,500.00	4,500.00	
5.19	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 ½” diámetro de barra, acabado satinado color plateado, con cubre faltas.	1.00	ud	3,600.00	3,600.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	26 de enero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-006 O

NOMBRE DEL PROYECTO: **Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales**

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: **PEDERNALES**

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.20	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	5,200.00	5,200.00	
5.21	Mano de Obra Plomero (Instalación de tuberías, piezas, conexiones y modificaciones)	1.00	p.a.	3,000.00	3,000.00	
5.22	Traslado y bote de material producto de intervenciones	1.00	p.a.	2,500.00	2,500.00	
5.23	Limpieza continua y final		und	1,500.00	-	
	Sub-total=					**171,376.86**
6.00	**NUEVO CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL**					
6.01	Replanteo de nuevo módulo	66.24	m2	45.00	2,980.80	
6.02	Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros y columnas	15.03	m3	550.00	8,266.50	
6.03	Relleno de reposición (Con material libre de contaminación)	10.61	m3c	350.00	3,713.50	
6.04	Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km)	28.85	m3c	1,200.00	34,620.00	
6.05	Zapatas muros 8" 0.60m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora	3.15	m3	12,645.20	39,832.38	
6.06	Zapatas de columnas 5 de 1/2" A.D. e= 0.25m Hormigón con ligadora 1:2:4	1.50	m3	12,434.61	18,651.92	
6.07	Columna 20x30 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano	2.05	m3	54,505.47	111,736.21	
6.08	Viga de amarre 20x20 de 3/8", estr. 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora	1.09	m3	34,487.05	37,590.88	
6.09	Vigas HA 0.20m x 0.30m 8 de 1/2" y estr. 3/8" @ 0.20m	1.63	m3	34,907.55	56,899.31	
6.10	Viga para vuelo frontal 0.20m x 0.20m 4 de 1/2`` y estr. 0.20m	0.21	m3	28,500.00	5,985.00	
6.11	Hormigón armado en vuelo frontal (ver detalles)	0.11	m3	19,800.00	2,178.00	
6.12	Dintel 0.20m x 0.20m, 4 de 1/2" y 3/8"@0.20m 1:2:4 a mano	0.36	m3	45,188.45	16,267.84	
6.13	Losa ha e=0.12m 3/8"@0.25m en a.d. - 1:2:4 con ligadora y winche	4.75	m3	22,854.76	108,560.11	
6.14	Fraguache con llana	72.62	m3	88.22	6,406.54	
6.15	Bloques hormigón BNP, SNP de 8" - 3/8" @ 0.60m	117.12	m2	1,857.13	217,507.07	
6.16	Pañete en muros, vigas y losa	197.87	m2	525.00	103,881.75	
6.17	Cantos	130.00	ml	214.74	27,916.20	
6.18	Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora (Chapapote)	3.23	m3	12,451.53	40,218.44	
6.19	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	35.54	m2	1,971.35	70,061.78	
6.20	Zócalos granito 7x30, fondo gris	25.59	ml	307.79	7,876.35	
6.21	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base	197.87	m2	150.00	29,680.50	
6.22	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	41.33	m2	190.00	7,852.70	
6.23	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	99.00	m2	250.00	24,750.00	
6.24	Suministro y colocación de muro en denglass (Incluye aislante acústico y estructuras, refuerzos de maderas en huecos)	35.61	m2	1,950.00	69,439.50	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	26 de enero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-006 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	**Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	**PEDERNALES**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.25	Confección y colocación de puertas de caoba, según detalle. A= 0.80m @ 1.00m, H = 2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, incluye botella hidráulica	1.00	und	42,000.00	42,000.00	
6.26	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	7.00	und	3,800.00	26,600.00	
6.27	Fino de techo plano	45.46	und	784.42	35,659.73	
6.28	Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg	138.41	m2	750.00	103,807.50	
6.29	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro)	73.74	p2	650.00	47,931.00	
6.30	Registros sanitarios (Incluye conexión a línea existente)	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
6.31	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	Ud.	2,200.00	8,800.00	
6.32	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye salida en tubería).	5.00	Ud.	1,765.34	8,826.70	
6.33	Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida.	4.00	Ud.	1,934.84	7,739.36	
	Sub-total=					**1,345,237.57**
7.00	**ACERA PERIMETRAL**					
7.01	Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros	5.74	m3	550.00	3,157.00	
7.02	Relleno de reposición (Con material libre de contaminación)	6.01	m3c	350.00	2,103.50	
7.03	Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km)	15.71	m3c	680.00	10,682.80	
7.04	Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora	2.51	m3	12,645.20	31,739.45	
7.05	Acera en hormigón violinada e=0.10m - 1:2:4 con ligadora	25.00	M2	1,092.69	27,317.25	
7.06	Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m	26.19	m2	1,657.13	43,400.23	
7.07	Pañete en muro de bloques	26.19	m2	525.00	13,749.75	
	Sub-total=					**132,149.98**
8.00	**ENTRADA VEHICULAR**					
8.01	Demolición de verja existente en muros de bloques de 0.15m	5.55	m2	250.00	1,387.50	
8.02	Terminación en muros de bloques (Pañete, cantos y mochetas)	4.00	ml	350.00	1,400.00	
8.03	Puerta corrediza en hierro negro pintada con pintura antióxido industrial), diseño similar a la existente	118.36	p2	480.00	56,812.80	
	Sub-total=					**59,600.30**
9.00	**RAMPA DE ACCESO**					
9.01	Excavación a mano en material no clasificado para zapatas de muros	4.83	m3	550.00	2,656.50	
9.02	Relleno de reposición (Con material libre de contaminación)	2.94	m3c	350.00	1,029.00	
9.03	Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 3km)	5.74	m3c	1,200.00	6,888.00	
9.04	Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón 1:3:5 con ligadora	2.14	m3	12,645.20	27,060.73	
9.05	Hormigón armado en rampa con malla electrosoldada 20 x 20 con terminación estriada	1.37	m3	12,651.53	17,332.60	
9.06	Bloques hormigón BNP, SNP de 6" - 3/8" @ 0.40m	8.58	m2	1,657.13	14,218.18	
9.07	Pañete en muro de bloques	5.73	m2	525.00	3,008.25	
9.08	Confección e instalación de baranda de tubos de 2" y 1" de diámetro en hierro negro, incluye pintura epoxica y anticorrosiva	33.20	ml	3,400.58	112,899.26	
	Sub-total=					**185,092.52**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	26 de enero de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-006 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	**Baños y servicios Centro de Servicio Presencial en el Palacio De Justicia de Pedernales**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:	**PEDERNALES**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.00	**PARQUEO**					
10.01	Relleno compactado con material calificado (acarreo libre 5km)	259.65	m3c	1,100.00	285,615.00	
10.02	Suministro y colocación de grava de 1/2` @ 3/4`` (e=0.05 m)	24.59	m3	2,600.00	63,934.00	
	Sub-total=					**349,549.00**
10.00	**MISCELANEOS**					
10.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	178.75	m2	325.00	58,093.75	
	Sub-total=					**58,093.75**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**2,532,713.94**
9.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		253,271.39
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		75,981.42
9.03	Transporte			2.50%		63,317.85
	SUB-TOTAL					**392,570.66**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**2,925,284.60**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**292,528.46**
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		52,655.12
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		113,972.13
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		25,327.14
9.07	CODIA			0.10%		2,532.71
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		25,327.14
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		50,654.28
	SUB-TOTAL (RD$)					**270,468.52**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**663,039.18**
9.10	Imprevistos			5.00%		126,635.70
	TOTAL GENERAL (RD$)					**3,322,388.81**

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Melvin Hernández	**Ing. Carlos J. Espinal**	**Arq. Rocio A. Aquino**
Ingeniero Supervisor	Gerente de Proyectos	Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Melvin Hernandez Mendez
Carlos J. Espinal Diaz
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4d676160-154b-4348-8fa8-5e7bee8133fe