

OBRA: Presupuesto Adecuación de Espacios, Sala de Audiencias y Oficina Jueces
Palacio de Justicia de Higüey.

FECHA:

UBIC.: Provincia La Altagracia.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	------	-------	----	--------------	----------

1.00 Preliminares

1.01	Desinstalación de puertas existentes	ud	3.00		-	
1.02	Desinstalación de ventanilla de cristal existente	ud	2.00		-	
1.03	Desinstalación de Counter existente	ud	1.00		-	
1.04	Desinstalación de Ventanas proyectables existentes.	ud	4.00		-	
1.05	Desinstalación de Ventana existente Oficina Juez.	ud	1.00		-	
1.06	Desinstalación de luminarias existentes	ud	15.00		-	
1.07	Demolición muros de block de 8"	m ²	39.90		-	
1.08	Ampliación de hueco de ventana en muros de block (oficina Juez) (1.10 x 1.10 m) (Incluye terminación, cantos y mocheta)	ud	1.00		-	
1.09	Traslado de escombros	pa	1.00		-	
1.10	Bote de escombros	viaje	4.00		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 Instalaciones Eléctricas

2.01	Suministro e instalación de Salidas de Data	ud	26.00		-	
2.02	Interruptor doble color blanco	ud	2.00		-	
2.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco por canaletas	ud	26.00		-	
2.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	ud	20.00		-	
2.05	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	pies	100.00		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 Muros

3.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra Acústica (Incluye estructura calibre 22)	m ²	35.00		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 Terminación de Techos

4.01	Suministro e instalación de plafón vinil yeso con lamina de protección lado superior metalizado 2`x 2` , incluye sistema de suspensión estándar	m ²	110.00		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 Pintura

5.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Igual a la existente).	m ²	230.00		-	
5.02	Suministro y aplicación de pintura Acrílica en techos.	m ²	50.00		-	
Sub-total						RD\$ -

OBRA: Presupuesto Adecuación de Espacios, Sala de Audiencias y Oficina Jueces
Palacio de Justicia de Higüey.

FECHA:

UBIC.: Provincia La Altagracia.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
6.00 Misceláneos						
6.01	Reinstalación de zócalos existentes	m	6.83		-	
6.02	Resane de pisos	pa	1.00		-	
6.03	Pintura, mantenimiento y reinstalación de puerta sencilla existente	ud	2.00		-	
6.04	Suministro e instalación de ventana en oficina Juez igual a las existentes.	ud	1.00		-	
6.05	Suministro e instalación de Cerámica de piso similar a la existente	m ²	5.00		-	
6.06	Resane de pañete de techo	pa	1.00		-	
6.07	Limpieza continua y final	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
7.00 GASTOS INDIRECTOS						
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
7.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
7.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
7.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
7.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -