



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



ORIGINAL SOBRE B





**LUAMCI
COMPANY**

Expertos en proyectos de ingeniería

INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE B

Presentación de la Documentación Contendida en el "Sobre B"

- A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).**
- B) Garantía de la Seriedad de la Oferta,** correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria.
- C) Presupuestos.**
- D) Análisis de costos.**





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).



SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-06-2025

11 de septiembre de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: LUAMCI COMPANY, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE NO. 1 - Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial Santo Domingo Este	UND	1	RD\$15,742,436.69	RD\$253,512.98	RD\$15,995,949.67
2	LOTE NO. 2 - Readecuación en la dirección de tecnología de la información y comunicación en el 3er nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.	UND	1	RD\$1,931,185.21	RD\$31,099.41	RD\$1,962,284.62

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$17,958,234.29

Valor total de la oferta en letras: Diecisiete millones novecientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro con veintinueve centavos.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL.

Firma



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Garantía de la Seriedad de la Oferta



FIANZA

Fianza número: 1-700-21513

Moneda: Peso Dominicano

LICITACIÓN



1.- POR CUANTO: LUAMCI COMPANY, S.R.L., documento de identidad número RNC-131965881 ha solicitado en fecha 09 de Septiembre de 2025 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., una fianza por una suma nunca mayor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (RD\$224,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CP-CPJ-06-2025 CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL, CERRAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD JUDICIAL DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 11 de Septiembre de 2025 hasta el 11 de Septiembre de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

LHA

FIANZA

Fianza número: 1-700-21513

Moneda: Peso Dominicano

LICITACIÓN

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable, bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.



FIANZA

Fianza número: 1-700-21513

Moneda: Peso Dominicano

LICITACIÓN

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (RD\$224,000.00).

Exigida a: LUAMCI COMPANY, S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 11 de Septiembre de 2025 hasta el 11 de Septiembre de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Presupuesto Lote No. 1



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN MALLA CICLÓNICA (L=450 ml)

1.01	Replanteo de verja	1.00	pa	56,860.84	56,860.84	
1.02	Excavación para zapatas en muros y columnas (En caliche), H=0.75 mts	220.00	m3	470.52	103,515.28	
1.03	Vaciado de zapata de columnas 1.00 x 1.00 mts , f'c=180kg/cm2, 4 de 3/8" AD, Espesor 0.30 mts.con hormigón industrial	24.00	m3	11,143.57	267,445.71	
1.04	Vaciado de zapata muros de blocks, 0.60x0.25, f'c=180kg/cm2, 3 de 3/8", 3/8"@0.25, con hormigón industrial	48.00	m3	10,957.50	525,960.00	
1.05	Suministro y colocación de muros de bloques de 6", bastones a 0.60 mts.	440.00	m2	1,415.77	622,938.80	
1.06	Relleno de reposición	80.00	m3	196.05	15,684.13	
1.07	Vaciado de columnas de hormigón armado, sección 0.15 mts x 0.30mts, 4 de 1/2", estribos 3/8"@0.20. hormigón 1:2:4 con ligadora	11.00	m3	38,735.28	426,088.06	
1.08	Fraguache de elementos de hormigón	145.00	m2	95.82	13,893.90	
1.09	Terminaciones de pañete maestreado	580.00	m2	447.85	259,753.00	
1.10	Terminaciones de cantos y mochetas	1,580.00	ml	254.29	401,778.20	
1.11	Suministro y aplicación de pintura de base	580.00	m2	94.94	55,065.20	
1.12	Suministro y aplicación de pintura satinada	580.00	m2	170.69	99,000.20	
1.13	Suministro e instalación de malla ciclónica, H=1.80 mts (6 pie) (ver detalles en planos)	690.00	m2	1,232.22	850,233.33	
1.14	Suministro e instalación de alambre trinchera, en malla ciclónica incluye palometa, (ver detalles en planos) calibre # 22	450.00	ml	719.20	323,640.00	
1.15	Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos)	37.00	p2	500.00	18,500.00	
1.16	Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos)	180.00	p2	600.00	108,000.00	
1.17	Bote de material producto de excavaciones (6m3)	30.00	viajes	4,000.00	120,000.00	
1.18	Limpieza	1.00	pu	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	4,270,709.27

2.00 CERRAMIENTOS

2.01	Cerramiento en Denglass una cara en 1er. Nivel lado Oeste, (solo instalación de estructura y planchas) H=4,50 mts, incluye uso de andamios	1,430.00	m2	1,989.59	2,845,120.10	
2.02	Suministro e instalación de cierre frontal de área exterior en aluminio negro (ver detalles en planos)	795.00	p2	800.00	636,000.00	
2.03	Suministro y confección de muro en Denglass H=3.60 mts	14.50	m2	3,047.48	44,188.49	
2.04	Suministro e instalación de banner vinil	1,800.00	p2	300.00	540,000.00	
2.05	Suministro e instalación de puertas en aluminio negro y vidrio P-92 incluye , transon, herrajes, tirador y brazo hidráulico 1,20 x 3.50 mts (ver detalles en planos)	2.00	ud	25,000.00	50,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.06	Suministro e instalación de paño fijo de aluminio negro y vidrio templado de 5/8" (ver detalles en planos)	70.00	p2	1,300.00	91,000.00	
2.07	Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos)	175.00	p2	600.00	105,000.00	
2.08	Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos)	37.00	p2	500.00	18,500.00	
2.09	Suministro e instalación de paños fijos en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. Entrada servidores judiciales (ver detalles en planos)	110.00	p2	1,000.00	110,000.00	
2.10	Limpieza	1.00	pu	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	4,442,161.21



3.00 KITCHENETTE

3.01	Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20metros, en sala de lactancia (ver diseño).	1.00	ud	24,000.00	24,000.00	
3.02	Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20 en sala de lactancia (ver diseño).	1.00	ud	24,000.00	24,000.00	
3.03	Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 metros (ver diseño).	7.00	ud	50,000.00	350,000.00	
3.04	Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 (ver diseño).	7.00	ud	50,000.00	350,000.00	
3.05	Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =7,00 metros, en área de conserjería sótano (ver diseño).	1.00	ud	120,000.00	120,000.00	LHA
3.06	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal.	36.00	m2	1,800.00	64,800.00	
3.07	Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45)m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación.	9.00	ud	7,500.00	67,500.00	
3.08	Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada.	9.00	ud	3,000.00	27,000.00	
3.09	Conexión a salidas de agua potable en PPR (25mm) y residual en PVC 2" existente en kitchenette. Incluye ranurado de concreto y terminación de superficie	9.00	ud	1,500.00	13,500.00	
3.10	Limpieza	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	1,043,152.62

4.00 TRAMPAS DE GRASA (1.00 x 2.00 x 1.50)m

4.01	Excavación	6.00	m3	470.52	2,823.14	
4.02	Relleno de reposición	1.30	m3	196.05	254.87	
4.03	Bote de material excavado	6.50	m3	650.00	4,225.00	
4.04	Suministro y confección de losa de piso e=0.12 de espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.	0.40	m3	17,554.00	7,021.60	
4.05	Suministro y confección de losa de techo e=0.12 de espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.	0.40	m3	21,720.67	8,688.27	
4.06	Muros de bloques de hormigón de 6" (0.20m), acero 3/8" @ 0.40m.	12.00	m2	1,415.77	16,989.24	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.07	Suministro e instalación tapa hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alto tránsito (0.50x0.50)m	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
4.08	Zabaleta en piso	9.00	m	154.00	1,386.00	
4.09	Fraguache	3.00	m2	95.82	287.46	
4.10	Pañete pulido en losa, muros y piso	10.35	m2	539.18	5,580.46	
4.11	Suministro e instalación tubería de recolección de aguas residuales PVC 3". Incluye sujetadores en pared y suspendidos	100.00	m	232.28	23,227.58	
4.12	Conexión aparatos sanitarios con tubería de recolección de aguas residuales. Incluye tuberías, piezas, y accesorios	9.00	ud	3,000.00	27,000.00	
4.13	Confección de pasante en losa y muros. Diámetro 2"	9.00	ud	2,000.00	18,000.00	
4.14	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	147,836.24



5.00 MISCELANEOS

5.01	Confección e instalación de baranda en hierro negro (ver detalles en planos) área Entrada	25.00	m	2,000.00	50,000.00	
5.02	Confección e instalación de baranda en hierro negro en lobby (ver detalles en planos)	65.00	m	2,500.00	162,500.00	
5.03	Suministro e instalación de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m de piso en estructura metálica sujetadas con palometas en angulares de 2" x 1/4" separados a 0.80m y base en metaldeck (No incluye hormigón en acera) Área Lateral Sur	28.00	ml	2,750.00	77,000.00	
5.04	Suministro y colocación de hormigón armado con malla electrosoldadas 0.20x0.20 mts en extensión de acera perimetral (Incluye terminación)	10.00	ml	1,105.36	11,053.62	
5.05	Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
5.06	Suministro y aplicación de pintura satinada	1,500.00	m2	170.69	256,035.00	
5.07	Suministro e instalación de muros de Sheetrock de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye parales separados a 0.40 m mínimo y durmientes con resistencia mínima calibre 22, cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, refuerzo de madera donde se requiere, lija y todo lo necesario para su funcionamiento)	525.00	m2	1,574.84	826,791.00	
5.08	Suministro y confección de plafón 2" x 2" de aluminio microperforado, acústico color blanco.	600.00	m2	1,000.00	600,000.00	
5.09	Suministro e instalación de luminaria cuadrada 7 x 7 cms de piso en acero inoxidable y pantalla de cristal. voltajes 100-130 v, 40-50 lm, en área de lobby	30.00	ud	2,000.00	60,000.00	
5.10	Suministro e instalación de Mueble de baño color madera con lavamanos incluido, incluye llave monomando e instalación y conexión sanitaria, en Sala de Lactancia	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
5.11	Suministro e instalación de lámpara 2" x 2" panel Led, 40W, 127V, 6500K	25.00	ud	2,700.00	67,500.00	
5.12	Salidas para Tomacorrientes doble 120V (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación empotrada en tubería 3/4" hasta nivel de losa (4.30m), piezas de conexión	10.00	ud	1,914.50	19,145.00	

LHA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción de verja perimetral, cerramiento de acceso peatonal y readecuaciones generales en Ciudad Judicial SDE	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Av. Sabana Larga, Santo Domingo Este.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.13	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM., Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) en tuberías de alimentación en 3/4"	10.00	ud	7,000.00	70,000.00	
5.14	Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillo (Incluye accesorios, alambros, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación en 3/4" hasta nivel de losa (3.80m), piezas de conexión	10.00	ud	1,875.00	18,750.00	
5.15	Suministro e instalación de puertas de aluminio negro y cristal con laminado Frost, 1.00 x 3.00 m, incluye herrajes y cerradura, en Sala de Lactancia	2.00	ud	30,000.00	60,000.00	
5.16	Limpieza final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	2,290,127.24



TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$	12,193,986.58
-----------------------------	-------------	----------------------

6.00 GASTOS INDIRECTOS

Núm.	Descripción	%	Valor
6.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	1,219,398.66
6.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	365,819.60
6.03	Transporte	2.50%	304,849.66
Sub-total			RD\$ 1,890,067.92

Sub-total Gravado	RD\$	14,084,054.50
--------------------------	-------------	----------------------

Base Imponible de ITBIS	10.00%	RD\$ 1,408,405.45
--------------------------------	---------------	--------------------------

6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	253,512.98
6.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	548,729.40
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	121,939.87
6.07	CODIA	0.10%	12,193.99
6.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	121,939.87
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	243,879.73
Sub-total			RD\$ 1,302,195.84



SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	3,192,263.76
------------------------------------	-------------	---------------------

6.10	Imprevistos	5.00%	609,699.33
------	-------------	-------	------------

TOTAL GENERAL	RD\$	15,995,949.67
----------------------	-------------	----------------------



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Presupuesto Lote No. 2



INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA:						
NOMBRE DEL PROYECTO: Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el edificio sede de la SCJ.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia						
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL



Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información en el 3er Nivel

1.00 Preliminares

1.01	Retiro de lamparas existente	12.00	ud	400.00	4,800.00	
1.02	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	9.00	ud	700.00	6,300.00	
1.03	Retiro de plafón existente, incluye estructura	65.00	m²	70.00	4,550.00	
1.04	Demolición de muros de Sherlock existente	23.00	m²	117.63	2,705.51	
1.05	Retiro de puerta de madera existente	1.00	ud	800.00	800.00	
1.06	Retiro de puerta de cristal existente	2.00	ud	1,000.00	2,000.00	
1.07	Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.08	Retiro de divisiones de cristal existente, incluye estructura	216.66	p²	100.00	21,666.00	
1.09	Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	30.00	m²	294.08	8,822.33	
1.10	Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	20.00	m	117.63	2,352.62	
1.11	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	10.00	m³	776.95	7,769.46	
1.12	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	65,618.54

2.00 Estructuras

2.01	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2'x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	65.00	m²	1,000.00	65,000.00	
2.02	Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	640.00	p²	1,200.00	768,000.00	
2.03	Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	3.00	ud	23,000.00	69,000.00	
2.04	Suministro y colocación de puerta corrediza en vidrio templado de 3/8"	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	LHA
2.05	Reinstalación de puerta flotante y cristal fijo en vidrio templado existente	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
2.06	Suministro e instalación de laminado Frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	25.00	p	250	6,250.00	
2.07	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	60.00	m²	170.69	10,241.40	
2.08	Suministro y colocación de piso de mármol carrara	10.00	m²	5,223.10	52,231.00	
2.09	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	5.00	m	821.01	4,105.05	
2.10	Suministro e instalación de mármol Travertino	10.00	m²	5,330.10	53,301.00	
2.11	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	5.00	m	821.01	4,105.05	
2.12	Suministro e instalación piso de mármol negro	10.00	m²	5,330.10	53,301.00	
2.13	Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	5.00	m	821.01	4,105.05	
2.14	Pulido y Brillado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	65.00	m²	500.00	32,500.00	
Sub-total					RD\$	1,152,139.55

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA:

NOMBRE DEL PROYECTO: Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el edificio sede de la SCJ.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia



PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00 Electricidad, data y Climatización						
3.01	Suministro y colocación de lámparas led panelada de plafón 2x2', potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lúmenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	20.00	ud	2,700.00	54,000.00	
3.02	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	15.00	ud	7,000.00	105,000.00	
3.03	Suministro y colocación de salidas de DATA doble , incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
3.04	Suministro y colocación de Data en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
3.05	Suministro y colocación de Data doble en piso desplegable, incluye cableado UTP Cat 6, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord UTP multifilar Cat-6, 7 pies, color gris, con revestimiento tipo CM, de 3 y 7 pies en salida de usuarios y Patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) el Receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	LHA
3.06	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecno polímero color negro, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	15.00	ud	1,914.50	28,717.50	
3.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
3.08	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	5.00	ud	2,251.00	11,255.00	
3.09	Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4" alambre #8	10.00	m	800.00	8,000.00	
3.10	Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4"	10.00	m	600.00	6,000.00	
3.11	Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	1.00	ud	600.00	600.00	
3.12	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	600.00	600.00	
3.13	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	1.00	ud	750.00	750.00	
3.14	Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	1.00	ud	850.00	850.00	
3.15	Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	1,000.00	5,000.00	
3.16	Suministro y colocación de rejillas salidas de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	5.00	ud	1,000.00	5,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO							
FECHA:							
NOMBRE DEL PROYECTO: Readecuación en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación en el 3er Nivel en el edificio sede de la SCJ.							
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia							
PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
3.17	Suministro e instalación de ductería en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	50.00	pie	500.00	25,000.00		
3.18	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62		
Sub-total						RD\$	278,125.12
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$	1,495,883.21
4.00 GASTOS INDIRECTOS							
No.	Descripción		%			Valor	
4.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			149,588.32	
4.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			44,876.50	
4.03	Transporte		2.50%			37,397.08	
Sub-total						RD\$	231,861.90
Sub-total Gravado						RD\$	1,727,745.11
Base Imponible de ITBIS						RD\$	172,774.51
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			31,099.41	
4.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			67,314.74	
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			14,958.83	
4.07	CODIA		0.10%			1,495.88	
4.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			14,958.83	
4.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			29,917.66	
Sub-total						RD\$	159,745.35
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$	391,607.25
4.10	Imprevistos		5.00%			74,794.16	
TOTAL GENERAL						RD\$	1,962,284.62





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Análisis de costos.





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería



L14A

ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL, CÉRRAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD JUDICIAL DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES: CP-CPJ-06-2025

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Replanteo de verja	1.00	P.A		
Materiales y Equipos				
Madera en pino tratado	200.00	PT	RD\$167.00	RD\$33,400.00
Clavos corriente	8.00	LBS	RD\$52.00	RD\$416.00
Cal hidratada	15.00	FDAS	RD\$350.00	RD\$5,250.00
Hilo	5.00	Rollos	RD\$500.00	RD\$2,500.00
Mano de obra				
Maestro	3.00	DIA	RD\$2,745.66	RD\$8,236.98
Ayudantes (2und)	3.00	DIA	RD\$2,352.62	RD\$7,057.86
COSTO \$/P.A:				RD\$56,860.84

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Excavación	1.00	M3		
Rendimiento Exc. (Día) =	2.50	m3/día		
MANO DE OBRA				
Excavación	1.00	M3	RD\$470.52	RD\$470.52
COSTO \$/M3:				RD\$470.52

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado de zapata de columnas 1.00 x 1.00 mts , f'c=180kg/cm2, 4 de 3/8" AD, Espesor 0.30 mts.con hormigón industrial	0.35	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cuantía QQ/M3	0.25	QQ	RD\$3,400.00	RD\$850.00
Hormigón 180 Kg/cm2 + 5% DESP.	0.37	M3	RD\$7,800.00	RD\$2,866.50
Alambre Dulce No. 18	0.38	LB	RD\$90.00	RD\$33.75
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	0.25	QQ	RD\$600.00	RD\$150.00
COSTO \$/UD:				RD\$3,900.25
COSTO \$/M3:				RD\$11,143.57

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado de zapata muros de blocks, 0.60x0.25, f'c=180kg/cm2, 3 de 3/8", 3/8"@0.25, con hormigón industrial	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	0.50	QQ	RD\$3,400.00	RD\$1,700.00
Hormigón 180 Kg/cm2 + 5% DESP.	1.05	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,190.00
Alambre Dulce No. 18	0.75	LB	RD\$90.00	RD\$67.50
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	6.67	ML	RD\$150.00	RD\$1,000.00
COSTO \$/M3:				RD\$10,957.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros de bloques de 6" (Antepecho)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro bloques horm. +4% desp.	12.00	UND	RD\$52.00	RD\$624.00
Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.03	M3	RD\$7,000.00	RD\$175.00
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.02	M3	RD\$7,900.00	RD\$158.00
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.02	QQ	RD\$3,400.00	RD\$68.00
Andamios	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$50.00
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.05	LB	RD\$90.00	RD\$4.77
Mano de Obra				
Colocación bloques y acero	12.00	UND	RD\$28.00	RD\$336.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,415.77

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Relleno de reposición	1.00	M3		
Rendimiento relleno. (Día) =	6.00	m3/día		
MANO DE OBRA				
Relleno de reposición	1.00	M3	RD\$196.05	RD\$196.05
COSTO \$/M3:				RD\$196.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado de columnas de hormigón armado, sección 0.15 mts x 0.30mts, 4 de 1/2", estribos 3/8"@0.20. hormigón 1:2:4 con ligadora	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	3.70	QQ	RD\$3,400.00	RD\$12,580.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 5% desp	1.01	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,878.00
Alambre Dulce No. 18	5.55	LB	RD\$90.00	RD\$499.50
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	22.22	ML	RD\$150.00	RD\$3,333.33
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara	22.22	ML	RD\$650.00	RD\$14,444.44
COSTO \$/M3:				RD\$38,735.28

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Fraguache de elementos de hormigón	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.50mm + 50% desp.	0.002	M3	RD\$8,200.00	RD\$16.40
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Mano de Obra				
Mano de obra fraguache	1.00	M2	RD\$55.57	RD\$55.57
COSTO \$/ M2:				RD\$95.82

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Terminaciones de pañete maestreado	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$164.00
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$50.00
Mano de Obra				
Mano de obra empañete	1.00	M2	RD\$210.00	RD\$210.00
COSTO \$/ M2:				RD\$447.85

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cantos y Mochetas	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$8,200.00	RD\$20.50
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$159.00	RD\$131.97
Mano de Obra				
Mano de obra cantos y mochetas	1.00	ML	RD\$101.82	RD\$101.82
COSTO \$/ ML:				RD\$254.29

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura de base	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.06	GL	RD\$900.00	RD\$54.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación	1.00	M2	RD\$40.00	RD\$40.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$0.94	RD\$0.94
COSTO \$/M2:				RD\$94.94



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura interior satinada	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.06	GL	RD\$1,650.00	RD\$99.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$70.00	RD\$70.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.69	RD\$1.69
COSTO \$/M2:				RD\$170.69

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de malla ciclónica, H=1.80 mts (6 pie) (ver detalles en planos)	45.00	M2		
Materiales y Equipos				
Malla ciclonica 6 Ft Cal. 9	80.00	PL	RD\$190.00	RD\$15,200.00
Tubo hierro galvanizado ligero 1-1/2 x 15 ft	5.00	UND	RD\$750.00	RD\$3,750.00
Tubo hierro galvanizado ligero 1-1/4 x 20 ft	5.00	UND	RD\$800.00	RD\$4,000.00
Cop en H.G 1/2"	2.00	UND	RD\$50.00	RD\$100.00
Abrazaderas de 1-1/2"	10.00	UND	RD\$25.00	RD\$250.00
Alambre galvanizado No. 14	12.00	LBS	RD\$90.00	RD\$1,080.00
Zabaleta doble	50.00	ML	RD\$250.00	RD\$12,500.00
Hoja de segueta	4.00	UND	RD\$80.00	RD\$320.00
Mano de Obra				
Mano de obra malla ciclonica	25.00	ML	RD\$730.00	RD\$18,250.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$55,450.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,232.22

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de alambre trinchera, en malla ciclónica incluye palometa, (ver detalles en planos) calibre # 22	25.00	ML		
Materiales y Equipos				
Palometas dobles	10.00	UND	RD\$250.00	RD\$2,500.00
Alambre trinchera Galv Rollo	5.55	UND	RD\$1,100.00	RD\$6,105.00
Mano de Obra				
Mano de obra Alambre trinchera	25.00	ML	RD\$375.00	RD\$9,375.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$17,980.00
COSTO \$/ML:				RD\$719.20

LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpieza	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.00	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,352.62

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cerramiento en Denglass una cara en 1er. Nivel lado Oeste, (solo instalación de estructura y planchas) H=4,50 mts, incluye uso de andamios	15.93	M2		
Materiales y Equipos				
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	6.00	UND	RD\$2,670.00	RD\$16,020.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	14.00	UND	RD\$222.28	RD\$3,111.92
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	4.00	UND	RD\$170.64	RD\$682.56
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$420.00	RD\$420.00
Mortero para empañete Cementín	1.00	UND	RD\$400.00	RD\$400.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metalico 10 PL	2.00	UND	RD\$130.00	RD\$260.00
Andamios	15.93	M2	RD\$25.00	RD\$398.25
Mano de obra				
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$500.00	RD\$7,965.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$31,694.24
COSTO \$/ M2:				RD\$1,989.59

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y confección de muro en Denglass H=3.60 mts	15.93	M2		
Materiales y Equipos				
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$2,670.00	RD\$32,040.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	18.00	UND	RD\$222.28	RD\$4,001.04
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$170.64	RD\$1,023.84
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$420.00	RD\$420.00
Mortero para empañete Cementín	1.00	UND	RD\$400.00	RD\$400.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metalico 10 PL	2.00	UND	RD\$130.00	RD\$260.00
Mano de obra				
Mano de obra pared exterior Dens Glass	15.93	M2	RD\$500.00	RD\$7,965.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$48,546.39
COSTO \$/ M2:				RD\$3,047.48

LHA



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y confección de losa de piso e=0.12 de espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.	8.33	M2		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	2.00	QQ	RD\$3,400.00	RD\$6,800.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 3% desp	1.03	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,034.00
Alambre Dulce No. 18	3.00	LB	RD\$90.00	RD\$270.00
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	2.00	QQ	RD\$600.00	RD\$1,200.00
Mano de Obra Frotado	8.33	M2	RD\$150.00	RD\$1,250.00
COSTO \$/M3:				RD\$17,554.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,106.48

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y confección de losa de techo e=0.12 de espesor, 3/8" @ 0.20m, A.D.	8.33	M2		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	2.00	QQ	RD\$3,400.00	RD\$6,800.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 3% desp	1.03	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,034.00
Alambre Dulce No. 18	3.00	LB	RD\$90.00	RD\$270.00
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	2.00	QQ	RD\$600.00	RD\$1,200.00
Mano de Obra Encofrado	8.33	M2	RD\$650.00	RD\$5,416.67
COSTO \$/M3:				RD\$21,720.67
COSTO \$/M2:				RD\$2,606.48

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Zabaleta en piso	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$7,900.00	RD\$79.00
Mano de obra				
Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$75.00	RD\$75.00
COSTO \$/ ML:				RD\$154.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete Pulido	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$179.58
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.17	PT	RD\$159.00	RD\$26.51
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$50.00
Cemento en 2da capa pulida - 30% desp.	0.05	FDA	RD\$530.00	RD\$28.09
Mano de Obra				
Mano de obra empañete pulido	1.00	M2	RD\$255.00	RD\$255.00
COSTO \$/M2:				RD\$539.18

LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación tubería de recolección de aguas residuales PVC 3". Incluye sujetadores en pared y suspendidos	5.79	ML		
Materiales y Equipos				
Tubería de drenaje PVC 3"	1.00	UND	RD\$900.00	RD\$900.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$135.00	RD\$135.00
Mano de Obra				
Mano de obra	1.00	M2	RD\$310.50	RD\$310.50
COSTO \$/TOTAL:				RD\$1,345.50
COSTO \$/ML:				RD\$232.28

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de hormigón armado con malla electrosoldadas 0.20x0.20 mts en extensión de acera perimetral (Incluye terminación)	10.00	M2		
Materiales y Equipos				
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 20 x 20, Rollo 2.4x40 m.	0.08	ROLLO	RD\$10,939.00	RD\$875.12
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 3% desp	1.03	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,034.00
Alambre Dulce No. 18	1.05	LB	RD\$90.00	RD\$94.50
Mano de Obra				
Mano de Obra colocación malla	10.00	M2	RD\$55.00	RD\$550.00
Mano de Obra Frotado	10.00	M2	RD\$150.00	RD\$1,500.00
COSTO \$/M3:				RD\$11,053.62
COSTO \$/ML:				RD\$1,105.36

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m	1.00	P.A		
Mano de Obra				
Suministro y aplicación de Pintura anticorrosiva color negro de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m	1.00	P.A	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
COSTO \$/P.A:				RD\$3,000.00

LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de muros de Sheetrock de 10 cm de espesor a 2 caras, incluye parales separados a 0.40 m mínimo y durmientes con resistencia mínima calibre 22 , cinta, masilla, tornillos fulminante, clavos, refuerzo de madera donde se requiere, lija y todo lo necesario para su funcionamiento)	40.00	M2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	24.00	UND	RD\$928.50	RD\$22,284.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	25.00	UND	RD\$426.61	RD\$10,665.25
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C22	10.00	UND	RD\$361.26	RD\$3,612.60
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	3.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$6,320.76
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies	10.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,300.00
Mano de obra				
Mano de obra paredes de sheetrock	40.00	M2	RD\$400.00	RD\$16,000.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$62,993.60
COSTO \$/M2:				RD\$1,574.84

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Salidas para Tomacorrientes doble 120V (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación empotrada en tubería 3/4" hasta nivel de losa (4.30m), piezas de conexión	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$190.00	RD\$190.00
Caja rectangular	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW + 5% desp.	40.00	PIE	RD\$15.50	RD\$620.00
Accesorio Tapa Tomacorriente 120 V	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Codo electrico PVC 3/4"	2.00	UND	RD\$30.00	RD\$60.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,914.50


LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillo (Incluye accesorios, alambrados, cajas reforzadas 2" x 4" con salidas de 3/4", tuberías de alimentación en 3/4" hasta nivel de losa (3.80m), piezas de conexión	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$190.00	RD\$190.00
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$15.50	RD\$620.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Codo electrico PVC 3/4"	1.00	UND	RD\$30.00	RD\$30.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Mano de obra				
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,875.00


DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de muros de Sherlock existente	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	10.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolicion de muros de sheetrock	1.00	M2	RD\$117.63	RD\$117.63
COSTO \$/M2:				RD\$117.63

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	4.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Retiro de piso de mármol, incluye corte de pulidora en juntas y mortero de colocación	1.00	M2	RD\$294.08	RD\$294.08
COSTO \$/M2:				RD\$294.08

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	1.00	ML		
Rendimiento Ranurado. (Día) =	10.00	ml/día		
MANO DE OBRA				
Ranurado de hormigón para canalización de salidas eléctricas y de data, en piso o pared	1.00	ML	RD\$117.63	RD\$117.63
COSTO \$/ML:				RD\$117.63



LHA



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	1.00	M3/Viaje		
EQUIPOS:				
Camión 6 m3	1.00	Viaje	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00
RENDIMIENTO:	6.00	M3/Viaje		RD\$666.67
MANO DE OBRA:				
Ayudante	0.75	H/H	RD\$147.04	RD\$110.28
COSTO \$/M3:				RD\$776.95

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de piso de marmol carrara	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,000.00	RD\$180.00
Mármol carrara + 7% desp.	1.07	M2	RD\$3,900.00	RD\$4,173.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$41.73	RD\$41.73
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación mármol	1.00	M2	RD\$680.87	RD\$680.87
COSTO \$/M2:				RD\$5,223.10

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de zócalos de mármol carrara	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0028	M3	RD\$6,000.00	RD\$16.80
Mármol carrara + 10% desp.	0.15	M2	RD\$3,900.00	RD\$585.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$5.85	RD\$5.85
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$189.31	RD\$189.31
COSTO \$/ML:				RD\$821.01

LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de mármol Travertino	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,000.00	RD\$180.00
Mármol travertino + 7% desp.	1.07	M2	RD\$4,000.00	RD\$4,280.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$41.73	RD\$41.73
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación mármol	1.00	M2	RD\$680.87	RD\$680.87
COSTO \$/M2:				RD\$5,330.10

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación piso de mármol negro	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,000.00	RD\$180.00
Mármol negro + 7% desp.	1.07	M2	RD\$4,000.00	RD\$4,280.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$41.73	RD\$41.73
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación mármol	1.00	M2	RD\$680.87	RD\$680.87
COSTO \$/M2:				RD\$5,330.10

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecno polímero, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$140.00	RD\$161.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$15.50	RD\$930.00
Accesorio Tapa interruptor doble	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Mano de obra				
Mano de obra Interruptor Doble	1.00	UND	RD\$750.00	RD\$750.00
COSTO \$/ UND:				RD\$2,251.00

LMA



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

INSUMOS



INSUMOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL, CERRAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD JUDICIAL DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES: CP-CPJ-06-2025

DESCRIPCION	UND	PU	ITBIS	PU+ITBIS
TRANPORTE, CARGA Y BOTE MATERIAL				
Bote y carga a mano en camión 6M3	UND	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Bote y carga a mano en camión 6M3	M3	RD\$550.85	RD\$99.15	RD\$650.00
Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	UND	RD\$2,711.86	RD\$488.14	RD\$3,200.00
Transporte camiones volteo (arranque 0-5Kms) - Solo transporte	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Transp. camiones volteo por Kms (Min 5kms)-Solo transporte	M3xKM	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Carga de material con equipo (solo carga)	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
MADERAS Y CARPINTERIA				
Madera bruta pino americano	PT	RD\$134.75	RD\$24.25	RD\$159.00
Madera cepillada pino americano	PT	RD\$134.75	RD\$24.25	RD\$159.00
Madera bruta pino americano tratado	PT	RD\$141.53	RD\$25.47	RD\$167.00
Madera cepillada pino americano tratado	PT	RD\$141.53	RD\$25.47	RD\$167.00
Madera bruta pino chileno	PT	RD\$123.00	RD\$22.14	RD\$145.14
Clavos corriente con cabeza	LB	RD\$44.07	RD\$7.93	RD\$52.00
Clavos de acero	LB	RD\$70.34	RD\$12.66	RD\$83.00
Soga de Nylon 1/16" a 1"	LB	RD\$101.69	RD\$18.31	RD\$120.00
Hilo de Gangorra - Cono	UND	RD\$148.31	RD\$26.69	RD\$175.00
Hojas de segueta	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Plancha plywood 2 caras 3/4" americana	UND	RD\$3,474.58	RD\$625.42	RD\$4,100.00
Plancha plywood 1 cara 3/4" americana	UND	RD\$2,627.12	RD\$472.88	RD\$3,100.00
Plancha plywood 2 caras 3/4" brasil	UND	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,400.00
Plancha plywood 2 caras 1/2" brasil	UND	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Zinc acanalado	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Aluzinc acanalado	FT	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
Cal hidratada	FDA	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Hilo	ROLLO	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
ACEROS				
Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	QQ	RD\$2,881.36	RD\$518.64	RD\$3,400.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$15,254.24	RD\$2,745.76	RD\$18,000.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,193.22	RD\$2,194.78	RD\$14,388.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m	ROLLO	RD\$9,270.34	RD\$1,668.66	RD\$10,939.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$19,535.59	RD\$3,516.41	RD\$23,052.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$13,282.20	RD\$2,390.80	RD\$15,673.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$10,062.71	RD\$1,811.29	RD\$11,874.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,294.07	RD\$3,832.93	RD\$25,127.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$15,677.97	RD\$2,822.03	RD\$18,500.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,402.54	RD\$3,852.46	RD\$25,255.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$16,847.46	RD\$3,032.54	RD\$19,880.00

Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 20 x 20, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,051.69	RD\$2,169.31	RD\$14,221.00
Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00
Alambre Galvanizado Calibre 14 (Encofrados)	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00
Clavos de zinc	LB	RD\$63.56	RD\$11.44	RD\$75.00
Clavos Corrientes	LB	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Clavos de Acero	LB	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
MORTEROS, HORMIGONES Y MUROS DE H.A				
MORTERO 1:3 PARA BLOQUES	M3	RD\$6,694.92	RD\$1,205.08	RD\$7,900.00
MORTERO 1:10 PARA PISOS	M3	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	M3	RD\$6,949.15	RD\$1,250.85	RD\$8,200.00
Hormigón 1:3:5	M3	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Hormigón 1:2:4	M3	RD\$6,610.17	RD\$1,189.83	RD\$7,800.00
Muros de HA E=0.20m acero vertical a dos camada 1/2" @ 0.16m y acero horizontal a dos camada 3/8" @ 0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver detalles en planos) - TODO COSTO	M3	RD\$18,644.07	RD\$3,355.93	RD\$22,000.00
Hormigon armado en zapatas de muro hormigon 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	M3	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
HORMIGON INDUSTRIALES				
Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,203.39	RD\$1,296.61	RD\$8,500.00
Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,288.14	RD\$1,311.86	RD\$8,600.00
Hormigón 240 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,711.86	RD\$1,388.14	RD\$9,100.00
Hormigón 280 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Hormigón 300 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$9,322.03	RD\$1,677.97	RD\$11,000.00
Hormigón 350 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
Hormigón 400 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$11,016.95	RD\$1,983.05	RD\$13,000.00
Hormigón 450 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$11,864.41	RD\$2,135.59	RD\$14,000.00
Hormigón 500 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
Bombeado y Colocación	M3	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Instalación Bomba	U	RD\$12,584.75	RD\$2,265.25	RD\$14,850.00
BLOQUES DE HORMIGON				
Bloques industrial de 4" x 8" x 16"	UND	RD\$33.90	RD\$6.10	RD\$40.00
Bloques industrial de 5" x 8" x 16"	UND	RD\$37.29	RD\$6.71	RD\$44.00
Bloques industrial de 6" x 8" x 16"	UND	RD\$44.07	RD\$7.93	RD\$52.00
Bloques industrial de 8" x 8" x 16"	UND	RD\$48.31	RD\$8.69	RD\$57.00
Suministro y colocación de tapas de hormigón (0.70m x 0.70m.	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
PINTURAS				
Pintura Acrílica color preparado Popular	GL	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Pintura Acrílica superior	GL	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Pintura Acrílica Plus Tropical	GL	RD\$1,228.81	RD\$221.19	RD\$1,450.00
Pintura Acrílica contractor Tropical	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Satinada	GL	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Pintura Ambient Semigloss Tropical	GL	RD\$1,483.05	RD\$266.95	RD\$1,750.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Pintura Económica - Domastur	GL	RD\$686.44	RD\$123.56	RD\$810.00
Pintura Esmalte Plus Tropical	GL	RD\$1,432.20	RD\$257.80	RD\$1,690.00
Oxido rojo	GL	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Pintura Base	GL	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Pintura Semigloss contractor Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Sealer Lanco Primer Impermeabilizante	GL	RD\$1,906.78	RD\$343.22	RD\$2,250.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,503.39	RD\$270.61	RD\$1,774.00
Pintura Mantenimiento Popular	GL	RD\$1,466.10	RD\$263.90	RD\$1,730.00
MALLA CICLONICA				
Malla ciclonica 6 Ft Cal. 9	PL	RD\$161.02	RD\$28.98	RD\$190.00
Tubo hierro galvanizado ligero 1-1/2 x 15 ft	UND	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Tubo hierro galvanizado ligero 1-1/4 x 20 ft	UND	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Cop en H.G 1/2"	UND	RD\$42.37	RD\$7.63	RD\$50.00
Abrazaderas de 1-1/2"	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Alambre galvanizado No. 14	LBS	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00



LHA

Zabaleta doble	ML	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Hoja de segueta	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Palometas dobles	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Alambre trinchera Galv Rollo	UND	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
HERRERIA				
Suministro e instalación de puerta peatonal en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos)	P2	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Suministro e instalación de puerta vehicular en área frontal en aluminio negro, incluye herrajes, tiradores y accesorios. (ver detalles en planos)	P2	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro e instalación de cierre frontal de área exterior en aluminio negro (ver detalles en planos)	P2	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Confección e instalación de baranda en hierro negro (ver detalles en planos) área Entrada	ML	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Confección e instalación de baranda en hierro negro en lobby (ver detalles en planos)	ML	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Suministro e instalación de Baranda metálica y extensión de 10.00 ml X 0.50 m de piso en estructura metálica sujetadas con palometas en angulares de 2" x 1/4" separados a 0.80m y base en metaldeck (No incluye hormigón en acera) Área Lateral Sur	ML	RD\$2,330.51	RD\$419.49	RD\$2,750.00
CONSTRUCCION LIGERA - SHEETROCK, PLAFONES, DENSGLASS				
Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8 Ultralight	UND	RD\$848.93	RD\$152.81	RD\$1,001.74
Planchas de yeso lightrey 1/2 x 4 x 8 pies	UND	RD\$786.86	RD\$141.64	RD\$928.50
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	UND	RD\$2,262.71	RD\$407.29	RD\$2,670.00
Plancha Durock 4 x 8 pies x 1/2"	UND	RD\$3,100.00	RD\$558.00	RD\$3,658.00
Paraes 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$153.19	RD\$27.57	RD\$180.76
Durmiente 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$129.66	RD\$23.34	RD\$153.00
Paraes 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Durmiente 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$208.64	RD\$37.56	RD\$246.20
Paraes 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$188.37	RD\$33.91	RD\$222.28
Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Paraes - Studs 2-1/2" x 10 C22	UND	RD\$361.53	RD\$65.08	RD\$426.61
Durmientes - 2-1/2" x 8 C22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Paraes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$423.07	RD\$76.15	RD\$499.22
Durmientes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.38	RD\$55.15	RD\$361.53
Cinta de yeso 250 PL	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	UND	RD\$1,785.53	RD\$321.39	RD\$2,106.92
Mortero para empañete Cementín	UND	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	RD\$446.84	RD\$80.43	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LBS	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LBS	RD\$277.80	RD\$50.00	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies C30	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Cinta Durock 2" 300PL	UND	RD\$355.93	RD\$64.07	RD\$420.00
Esquinero en vinil 10 PL	UND	RD\$139.83	RD\$25.17	RD\$165.00
MISCELANEOS				
Suministro e instalación de banner vinil	p2	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro e instalación de puertas en aluminio negro y vidrio P-92 incluye , transeño, herrajes, tirador y brazo hidráulico 1,20 x 3.50 mts (ver detalles en planos)	ud	RD\$21,186.44	RD\$3,813.56	RD\$25,000.00
Suministro e instalación de paño fijo de aluminio negro y vidrio templado de 5/8" .	p2	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Suministro e instalación de paños fijos en área frontal en aluminio negro , incluye herrajes, tiradores y accesorios. Entrada servidores judiciales (ver detalles en planos)	p2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00



Suministro e instalación tapa hermética de polietileno de alta densidad (HDPE) alto tránsito (0.50x0.50)m	UND	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
Suministro e instalación de puertas de aluminio negro y cristal con laminado Frost, 1.00 x 3.00 m, incluye herrajes y cerradura, en Sala de Lactancia	UND	RD\$25,423.73	RD\$4,576.27	RD\$30,000.00
Suministro y colocación de divisiones de vidrio templado de 3/8" de espesor, con marco superior e inferior en acero inoxidable y cristal besado.	p ²	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Suministro y colocación de puertas flotantes en vidrio templado de 3/8", herraje tipo dorma y bisagra pivotante.	ud	RD\$19,491.53	RD\$3,508.47	RD\$23,000.00
Suministro y colocación de puerta corrediza en vidrio templado de 3/8"	ud	RD\$21,186.44	RD\$3,813.56	RD\$25,000.00
Reinstalación de puerta flotante y cristal fijo en vidrio templado existente	ud	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro e instalación de laminado Frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	p	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
KITCHENETTE - TODO COSTO				
Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20metros, en sala de lactancia (ver diseño).	ud	RD\$20,338.98	RD\$3,661.02	RD\$24,000.00
Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =1,20 en sala de lactancia (ver diseño).	ud	RD\$20,338.98	RD\$3,661.02	RD\$24,000.00
Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 metros (ver diseño).	ud	RD\$42,372.88	RD\$7,627.12	RD\$50,000.00
Suministro e instalación gabinete modular de pared en hidrófugo melaminado en ambas caras L =2,50 (ver diseño).	ud	RD\$42,372.88	RD\$7,627.12	RD\$50,000.00
Suministro e instalación gabinete modular de piso en hidrófugo melaminado en ambas caras L =7,00 metros, en área de conserjería sótano (ver diseño).	ud	RD\$101,694.92	RD\$18,305.08	RD\$120,000.00
Suministro e instalación tope de granito galaxy negro. Incluye respaldo (salpicadero) y doble bornout frontal.	m2	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Suministro e instalación fregadero bajo tope (0.59x0.45)m. (una tina). Incluye accesorios para su instalación.	ud	RD\$6,355.93	RD\$1,144.07	RD\$7,500.00
Suministro e instalación mezcladora monomando para fregadero, cromada.	ud	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Conexión a salidas de agua potable en PPR (25mm) y residual en PVC 2" existente en kitchenette. Incluye ranurado de concreto y terminación de superficie.	ud	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
INSTALACIONES SANITARIAS				
Tubo 3"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
TUBO PVC SDR-41 1-1/2"x19'	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Coupling de 1/2"	UND	RD\$24.00	RD\$4.32	RD\$28.32
Llave de chorro de 1/2"	UND	RD\$317.80	RD\$57.20	RD\$375.00
Rollo Teflón 1"	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Suministro e instalación de Mueble de baño color madera con lavamanos incluido, incluye llave monomando e instalación y conexión sanitaria, en Sala de Lactancia	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Niple Cromado 1/2" x 3"	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	UND	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Manguera flexible Fregadero inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Lavamanos Pedestal	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00



LHA

Inodoro	UND	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Fregadero Inox sencillo	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Junta de Cera	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
Arandela PVC 4"	UND	RD\$84.75	RD\$15.25	RD\$100.00
Conexión aparatos sanitarios con tubería de recolección de aguas residuales. Incluye tuberías, piezas, y accesorios	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Confección de pasante en losa y muros. Diámetro 2"	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
PLAFONES				
Plafon Blanco FY-001 esp-7mm -250mm x 5800mm	UND	RD\$310.17	RD\$55.83	RD\$366.00
Plafon Blanco FY-003 esp-7mm - 603mm x 603mm - 2'x2'	UND	RD\$74.58	RD\$13.42	RD\$88.00
Plafon Blanco FY-004 esp-7mm - 603mm x 1206mm - 2'x4'	UND	RD\$159.32	RD\$28.68	RD\$188.00
Perfil Extremo FY-002 p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil Top Corner p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil H p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Suministro e Instalación de Plafón Pebbled 2x2"	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2'	M2	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Suministro y confección de plafón 2" x 2" de aluminio microperforado, acústico color blanco.	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	UND	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$140.00
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	UND	RD\$161.02	RD\$28.98	RD\$190.00
Tubería EMT 2" - 10 FT	UND	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Caja octagonal	UND	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Alambre #12 TW	FT	RD\$13.14	RD\$2.36	RD\$15.50
Alambre #8 TW	FT	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Roseta de porcelana	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	UND	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Cemento PVC	UND	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Caja rectangular	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería BX 1"	FT	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
Codo electrico PVC 1/2"	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Codo electrico PVC 3/4"	UND	RD\$25.42	RD\$4.58	RD\$30.00
Accesorio Tapa interruptor doble	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa interruptor triple	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa Salida de data	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Breakers 15 y 20 A.	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Panel Distribución 8 Espacios	UND	RD\$1,864.41	RD\$335.59	RD\$2,200.00
Soga de Nylon 1/4"	LBS	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$85.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería EMT 3/4" X 10 pies	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería EMT 1" X 10 pies	UND	RD\$336.37	RD\$60.55	RD\$396.92
Tubería EMT 2" X 10 pies	UND	RD\$884.11	RD\$159.14	RD\$1,043.25
Abrazadera 2" EMT	UND	RD\$11.74	RD\$2.11	RD\$13.85
Conector Recto EMT 2"	UND	RD\$88.67	RD\$15.96	RD\$104.63
Accesorio Tapa Ciega	UND	RD\$97.46	RD\$17.54	RD\$115.00
Registro 12x12x6"	UND	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	ML	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Suministro e instalación de lámpara 2" x 2" panel Led, 40W, 127V, 6500K	UND	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Suministro e instalación e lámparas redondas led de 8"	UND	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00



Suministro e instalación de luminaria cuadrada 7 x 7 cms de piso en acero inoxidable y pantalla de cristal. voltajes 100-130 v, 40-50 lm, en área de lobby	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalación de tomacorriente doble de piso, receptáculo desplegable de acero inoxidable, caja color negro, capacidad mínima de 15A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	UND	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Sustitución e instalación de cajas Swich metálicas de 8"x10"x 4"	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	UND	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Suministro y colocación de acometida eléctrica con tuberías Bx de 3/4" alambre #8	ML	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Suministro y colocación de acometida de data con tuberías Bx de 3/4"	ML	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro e instalación accesorio eléctrico (tomacorriente), solo cambio de accesorio	UND	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor simple), solo cambio de accesorio	UND	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor doble), solo cambio de accesorio	UND	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Suministro e instalación accesorio eléctrico (interruptor triple), solo cambio de accesorio	UND	RD\$720.34	RD\$129.66	RD\$850.00
PISOS, TILE DE MADERA, PISO SPORT, VINYL				
Adoquín Barahona gris	M2	RD\$1,144.07	RD\$205.93	RD\$1,350.00
Cerámica Europea Económica 0.30x0.30m	M2	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Cerámica Importada buena calidad 0.40x0.40m	M2	RD\$1,186.44	RD\$213.56	RD\$1,400.00
Cerámica Importada de primera 0.30x0.60m	M2	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Cerámica Importada para exteriores 0.40x0.40m	M3	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Granito Fondo Gris 30x30 - Escuelas	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Granito Fondo Blanco 50x50	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Marmol travertino	M2	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Marmol Negro	M2	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Marmol carrara	M2	RD\$3,305.08	RD\$594.92	RD\$3,900.00
Porcelanato Chino 50x50 Antimanchas	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Porcelanato 60x60	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Porcelanato 30x60	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Corte de chazos con máquina	M2	RD\$29.66	RD\$5.34	RD\$35.00
Pulido y Cristalizado de pisos	M2	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Cristalizado y lavado de pisos	M2	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Suministro e instalacion de piso de alfombra	M2	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro y colocacion de zocalos de madera y alfombra	ML	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Separadores de cerámica	FDA	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
AIRES ACONDICIONADOS				
Suministro e instalación de rejillas para retorno de aire acondicionado de aluminio (2" x 2"), acabado aluminio color natural	ud	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro e instalación de ducteria en Polisocianurato preaislado (P3 Ductal) para aire acondicionado, incluye soportes especiales para ductos y tuberías, y desinstalación de las existentes	pie	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



MANO DE OBRA

LHA



**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería




**MANO DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL,
CERRAMIENTO DE ACCESO PEATONAL Y READECUACIONES GENERALES EN CIUDAD
JUDICIAL DE SDE Y READECUACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDA A MIPYMES: CP-CPJ-06-2025**

JORNALES DIARIOS		
Maestro (MA)	DIA	RD\$2,745.66
Trabajador de 1ra Categoría (T1)	DIA	RD\$2,179.03
Trabajador de 2da Categoría (T2)	DIA	RD\$1,742.94
Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3)	DIA	RD\$1,527.68
Ayudante (AY)	DIA	RD\$1,176.31
Trabajador Calificado (TC)	DIA	RD\$1,001.32
Peón o Trabajador No Calificado (PE)	DIA	RD\$915.22
MO COLOCACION ACERO		
Coloc. acero alta resistencia	QQ	RD\$723.91
Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ML	RD\$150.00
Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y 1/2" ó 3/8"	ML	RD\$150.00
Coloc. acero malla electrosoldada	M2	RD\$55.00
Coloc. acero malla electrosoldada	QQ	RD\$600.00
Coloc. acero normal	QQ	RD\$600.00
Coloc. acero rampa escalera corriente	RAMPA	RD\$4,220.70
Coloc. acero viga 6 de 1/2" ó 3/4", 2 de 1" y 2 de 3/4", 25x40	ML	RD\$150.00
Coloc. acero viga postens. y pórticos en col.	QQ	RD\$764.88
Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas amarre	ML	RD\$150.00
MO ALBAÑILERIA - COLOCACION BLOQUES HORMIGON		
Colocación bloques 4" x 8" x 16"	UND	RD\$34.00
Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND	RD\$28.00
Colocación bloques 8" x 8" x 16"	UND	RD\$30.00
Bloque de 12x8x16 pulgs.	UND	RD\$60.00
Violinado de bloques por cara	UND	RD\$3.85
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M	UND	RD\$2.60
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M	UND	RD\$3.85
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.	UND	RD\$5.20



Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M	UND	RD\$9.70
MO CARPINTERIA-ENCOFRADOS - TODO COSTO		
Losas Planas < 2.60m altura	M2	RD\$650.00
Vuelos Planos < 2.60m altura	ML	RD\$650.00
Losas Planas hasta 3.00m de altura	M2	RD\$800.00
Vuelos planos hasta 3.00m de altura	ML	RD\$800.00
Muros trancados o atornillados por cara	M2	RD\$1,300.00
Muros en vigas por cara	M2	RD\$1,350.00
Vigas de amarre < 0.30m	ML	RD\$550.00
Vigas sobre muros < 0.30m	ML	RD\$500.00
Vigas sobre muros > 0.30m < 0.50m	ML	RD\$750.00
Vigas de carga 0.15m a 0.20m x Altura < 0.40m	ML	RD\$1,000.00
Vigas de carga 0.15m a 0.20m x Altura > 0.40m, para cada cm adicional hasta 0.80m, a partir de 0.80m se considera muro	ML	RD\$35.00
Vigas de carga > 0.20m de base, para cada cm adicional hasta 0.50m, a partir de 0.50m se considera muro	ML	RD\$35.00
Vigas invertidas, se consideran igual a vigas de carga	ML	RD\$1,200.00
Pérgolas < 0.20m x 0.40m	ML	RD\$1,100.00
Dinteles < 0.20mx0.20m	ML	RD\$750.00
Columnas < 0.30m de cara, por cara	ML	RD\$650.00
Columnas > 0.30m de cara, por cada 0.10m de ancho hasta 0.80m, a partir de 0.80m se considera muro	ML	RD\$75.00
MO ALBAÑILERIA - TERMINACION SUPERFICIES		
Fraguache/Careteo con llana	M2	RD\$55.57
Empañete horizontal y vertical a punta de llana	M2	RD\$103.84
Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	RD\$210.00
Empañete maestreado exterior mas de 3m	M2	RD\$297.52
Empañete maestreado en techos y vigas	M2	RD\$250.00
Empañete maestreado en columnas	M2	RD\$436.45
Empañete en techo maestreado 2cms mínimo	M2	RD\$334.38
Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	RD\$101.82
Mochetas de 0.15m	ML	RD\$117.62
Mano de obra empañete pulido	M2	RD\$255.00
Frotado	M2	RD\$150.00
Cornisas dobles en columnas	UND	RD\$1,000.00
MANO DE OBRA PINTURA		
Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano acrílica	M2	RD\$40.00
Aplicación 2da mano acrílica	M2	RD\$25.00

LHA



Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos primer	M2	RD\$70.00
Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano	M2	RD\$50.00
Aplicación 2da mano mantenimiento	M2	RD\$35.00
Prep. de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos satinada	M2	RD\$70.00
Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano pintura Semigloss	M2	RD\$45.00
Aplicación 2da mano pintura Semigloss	M2	RD\$25.00
Preparación de superficie y aplicación 2 manos Esmalte	M2	RD\$75.00
MANO DE OBRA MALLA CICLONICA		
Malla ciclonica 4 ft	ML	RD\$690.00
Malla ciclonica 6 ft	ML	RD\$730.00
Malla ciclonica 10 ft	ML	RD\$825.00
Mano de obra alambre trinchera	ML	RD\$375.00
Mano de obra Alambre de Puas	ML	RD\$62.00
CONSTRUCCION LIGERA		
Mano de obra paredes de sheetrock	M2	RD\$400.00
Mano de obra paredes en densglass	M2	RD\$500.00
Mano de obra techo en densglass	M2	RD\$550.00
Mano de obra facias en techos en sheetrock	ML	RD\$450.00
Mano de obra plafond en suspensión	M2	RD\$300.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	M2	RD\$40.00
MANO DE OBRA TERMINACION DE TECHOS		
Mano de obra fino techo plano sin incluir subida materiales	M2	RD\$203.11
Mano de obra fino techo inclinado sin incluir subida materiales	M2	RD\$125.00
Mano de obra fino techo bermuda, incluye cantos, no incluye subida materiales	M2	RD\$515.00
Mano de obra zabaletas de piso	ML	RD\$75.00
Mano de obra zabaletas de techo	ML	RD\$110.00
Colocación de tejas	M2	RD\$610.00
Colocación caballete de tejas	ML	RD\$485.00
MANO DE OBRA ELECTRICOS		
Salida en tubería oculta de 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor doble, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$750.00
Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$900.00
Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Tomacorriente 220 v., tubería oculta 3/4"	UND	RD\$800.00



LHA

Mano de obra hueco y posicionamiento panel	UND	RD\$2,000.00
Reinstalacion de lamparas	UND	RD\$650.00
Mano de obra instalación Breakers	UND	RD\$150.00
DESMANTELAMIENTOS		
Desmante de Estructuras livianas en techo (Plafon, sheetrock, etc.)	M2	RD\$70.00
Desmante de luminarias	UND	RD\$400.00
Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	UND	RD\$700.00
Retiro de puerta de madera existente	ud	RD\$800.00
Retiro de puerta de cristal existente	ud	RD\$1,000.00
Desinstalación de puerta flotante y cristal fijo sobre puerta	ud	RD\$1,500.00
Retiro de divisiones de cristal existente, incluye estructura	p ²	RD\$100.00
MANO DE OBRA PISOS		
Mano de Obra de colocación pisos mosaicos granitos	M2	RD\$500.00
Mano de Obra de colocación de Mármol importado	M2	RD\$730.38
Mano de Obra de colocación de Mármol nacional	M3	RD\$680.87
Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm	M2	RD\$500.00
Mano de obra colocación vibrasos en pisos para parques y terrazas	M2	RD\$600.00
Mano de obra colocación quicio entre puertas	ML	RD\$250.00
Brillado de pisos de mármol	M2	RD\$350.00
Mano de Obra de colocación de Adoquines	M2	RD\$300.00
Mano de Obra Cantos Laterales	ML	RD\$200.00
MANO DE OBRA ZOCALOS		
Revestimiento de escalones en ceramicas	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente	ML	RD\$103.54
Mano de Obra de colocación zócalos de Granito	ML	RD\$134.10
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de mosaico corriente	ML	RD\$171.52
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito	ML	RD\$226.93
Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol	ML	RD\$189.31

PRECIOS INCLUYEN HORAS EXTRAS.

LOS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS POR DOS BRIGADAS UNA DIURNA Y OTRA NOCTURNA.

LHA

