CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-002-2020

LOTE 3

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS (IMINT) SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.00	Desmonte de: estrado, puertas y luminarias. Demoler: sheetrock. Construir: muros y fascias de sheetrock. Suministrar e instalar: plafón 2x2 vinil yeso, ventanillas y vidrios fijos en P40 y cristal templado, acondicionadores de aire inverter de alta eficiencia, luminarias led, tomas de corriente, interruptores, salidas de data, paneles electricos, zocalos de porcelanato, brillar piso, acometidas electricas y de data, mantenimiento a puertas de caoba y ventanas, cinta adhesiva para el piso. Aplicar pintura saitanada. Suplir mobiliario: escritorios y sillas. Mantener higiene en todo momento y botar los escombros generados.	Global	1.00	RD$ 2,709,500.15	RD$ 43,633.24	RD$ 2,753,133.39

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD$2,753,133.39

Valor total de la oferta en letras: **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 39/100 PESOS**

Grissel Brito ..... en calidad de Gerente General ....., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Ingenieria y Mantenimiento Integral de Estructuras (IMINT) SRL**

Firma Grissel Brito 06/07/2020 fecha

[1]Si aplica.
[2]Si aplica.

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

IMINT
INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

ORIGINAL

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-002-2020

LOTE 3

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS (IMINT) SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.00	Desmonte de: estrado, puertas y luminarias. Demoler: sheetrock. Construir: muros y fascias de sheetrock. Suministrar e instalar: plafón 2x2 vinil yeso, ventanillas y vidrios fijos en P40 y cristal templado, acondicionadores de aire inverter de alta eficiencia, luminarias led, tomas de corriente, interruptores, salidas de data, paneles electricos, zocalos de porcelanato, brillar piso, acometidas electricas y de data, mantenimiento a puertas de caoba y ventanas, cinta adhesiva para el piso. Aplicar pintura saitanada. Suplir mobiliario: escritorios y sillas. Mantener higiene en todo momento y botar los escombros generados.	Global	1.00	RD$ 2,709,500.15	RD$ 43,633.24	RD$ 2,753,133.39

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD$ 2,753,133.39

Valor total de la oferta en letras: **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 39/100 PESOS**

Grissel Brito ..... en calidad de Gerente General ....., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Ingenieria y Mantenimiento Integral de Estructuras (IMINT) SRL**

Firma Grissel Brito 06/07/2020 fecha

[1]Si aplica.
[2]Si aplica.

COPIA

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

IMINT
INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

MINT
INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

RNC: 131442706
RPE: 62655

PRESUPUESTO

Presupuesto #: 2020-055

7 de julio de 2020

Consejo del Poder Judicial
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

OBRA: Presupuesto Area de Recepción de Documentos en el Palacio de Justicia de San Francisco

CP-CPJ-002-2020 LOTE 3

UBIC.: San Francisco de Macoris

Preparado por : **Ing. Jorge Beltre**

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	VALOR ($RD)	
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de estrado existente incluye plataforma	1.00	ud	1,120.00	1,120.00	
1.02	Desmonte de puertas de madera dobles existentes	1.00	ud	495.00	495.00	
1.03	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	1.00	ud	330.00	330.00	
1.04	Apertura de hueco en sheetrock	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
1.05	Desmonte de lámparas existentes	12.00	ud	127.64	1,531.68	
SUB-TOTAL						RD$ 4,976.68
2.00	**MUROS**					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	14.50	m2	1,176.00	17,051.96	
2.02	Cierre de huecos en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
SUB-TOTAL						RD$ 22,051.96
3.00	**TERMINACION DE TECHOS**					
3.01	Suministro e instalación de plafón 2'x2' de 7mm de vinil yeso (Incluye estructura en metal main tee y cross tee)	125.00	m2	872.56	109,070.31	
3.02	Suministro y colocación de fascia en sheetrock Incluye estructura	10.50	ml	1,750.00	18,375.00	
	SUB-TOTAL					RD$ 127,445.31
4.00	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en panos)	305.00	p2	911.20	277,914.78	
4.02	Suministro e Instalación de Vidrios Fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	130.00	p2	911.20	118,455.48	
4.03	Suministro e Instalación de puertas abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (ver más detalles en planos)	30.00	p2	3,061.50	91,845.00	
4.04	Suministro e instalación de cajas de documentos de vidrio fijo templado 3/8" en aluminio P40	6.00	ud	11,050.00	66,300.00	
	SUB-TOTAL					RD$ 554,515.26
5.00	**EQUIPOS MECÁNICOS**					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (en area de espera de usuarios)	1.00	ud	186,750.00	186,750.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (En área de estaciones de trabajo)	1.00	ud	139,249.99	139,249.99	
5.03	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (En área de estaciones de trabajo)	2.00	ud	48,200.00	96,400.00	

MINT INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC 131-442706

5.04	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	12,500.00	12,500.00	
SUB-TOTAL						RD$ 434,899.99
6.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	28.00	ud	2,250.00	63,000.00	
6.02	Suministro e Instalación de lámparas redondas de 6" de 9 Watts	6.00	ud	651.00	3,906.00	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	17.00	ud	888.34	15,101.70	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	18.00	ud	375.00	6,750.00	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud	400.00	1,600.00	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	15.00	ud	650.00	9,750.00	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data (Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")	100.00	pl	267.87	26,787.38	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1.00	pa	32,922.00	32,922.00	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	285.00	4,275.00	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	12,875.00	12,875.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	100.00	pl	206.37	20,636.90	
	SUB-TOTAL					RD$ 197,603.98
7.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
7.01	Suministro e Instalación de zócalo de porcelanato (h= 10 cms). De espesor tono claros	28.00	m	225.00	6,300.00	
7.02	Brillado de pisos Granito existentes	125.00	m2	60.00	7,500.00	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	37.00	p2	766.70	28,367.90	
SUB-TOTAL						RD$ 42,167.90
8.00	**PINTURA**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	240.00	m2	158.00	37,920.00	
SUB-TOTAL						RD$ 37,920.00
9.00	**MOBILIARIOS**					
9.01	Suministro de topes color madera oscura, con 4 patas color negro (1.20 x 0.60 m) incluye dos pasacables	13.00	ud	18,644.00	242,372.00	
9.02	Suministro de sillas técnicas negras con soporte lumbar, brazos ajustables, base de cinco apoyos con ruedas, en malla color negro, alta calidad	19.00	ud	12,614.20	239,669.80	
SUB-TOTAL						RD$ 482,041.80
10.00	**MISCELANEOS**					
10.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
10.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	
10.03	Mantenimiento de ventanas existentes	4.00	ud	1,000.00	4,000.00	
10.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	6.00	ud	11,106.31	66,637.88	
10.05	Mantenimiento puertas de caoba doble (incluye jambas)	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
10.06	Mantenimiento puertas de caoba sencillas	4.00	ud	4,500.00	18,000.00	
10.07	Instalación de puerta sencilla Caoba	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
10.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	18,000.00	18,000.00	
10.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	5.00	ud	2,800.00	14,000.00	
10.10	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	6,000.00	6,000.00	
10.11	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	23,000.00	23,000.00	

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

IMAT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS Santo Domingo, D.N. RNC: 131-44270

SUB-TOTAL			RD$	195,137.88
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS			**RD$**	**2,098,760.76**
11.00	**GASTOS INDIRECTOS**			
11.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	RD$	209,876.08
11.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	RD$	62,962.82
11.03	Transporte	2.50%	RD$	52,469.02
	SUB-TOTAL (RD$)		RD$	325,307.92
	SUB-TOTAL GRAVADO		RD$	2,424,068.68
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	RD$	242,406.87
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 7-07)	18.00%	RD$	43,633.24
11.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	RD$	94,444.23
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	RD$	20,987.61
11.07	CODIA	0.10%	RD$	2,098.76
11.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	RD$	20,987.61
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%	RD$	41,975.22
	SUB-TOTAL (RD$)		RD$	224,126.67
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)			**RD$**	**549,434.59**
12.00	**Imprevistos**	5%		104,938.04
	TOTAL GENERAL (RD$)		**RD$**	**2,753,133.39**

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

Garantías:

Las siguientes garantías no incluyen daños ocasionados por terceros o fenómenos naturales; tampoco las averías como consecuencia de deficiente o ausencia de manteniimentos

Luminarias LED 2'x2' y circulares 6" cuentan con 12 meses de garantía
Equipos A/A cuentan con 24 meses de garantía (rutinas de mantenimiento periódicas demostrables)
Todas las instalaciones eléctricas y data cuentan con 3 meses de garantía
Los cristales ni los topes de granito cuentan con garantías
Los escritorios y las sillas cuentan con 6 meses de garantía

Condiciones de pago:

Primer pago = 20% anticipo
Segundo pago = 80% luego de la aceptación conforme

Tiempo de ejecución

5 semanas

MINT
INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

IMINT SRL
Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras
RNC: 131442706

ANEXOS

ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS - PROCESO CP-CPJ-002-2020, LOTE 8

	Factor	UD	P. UNIT	SUBTOTAL		P.U.	
DESMONTE ESTRADO					RD$	1,120.00	UD
Operario 1	1.00	pa	400.00	400.00			
Operario 2	1.00	pa	400.00	400.00			
Herramientas varias	0.40	pa	800.00	320.00			
DESMONTE PUERTA SENCILLA					RD$	330.00	UD
Operario 1	1.00	pa	300.00	300.00			
Herramientas varias	0.10	pa	300.00	30.00			
DESMONTE PUERTA DOBLE					RD$	495.00	UD
Operario 1	1.00	pa	450.00	450.00			
Herramientas varias	0.10	pa	450.00	45.00			
DEMOLER SHEETROCK					RD$	1,500.00	ud
Hueco en muro sheetrock	1.00	pa	1,500.00	1,500.00			
DESMONTE DE LUMINARIAS					RD$	127.64	ud
Mano de obra desmonte luminaria	1.00	ud	125.00	125.00			
Rollo tape de vinil	0.03	ud	80.00	2.64			
SHEETROCK A DOS CARAS					RD$	1,176.00	m2
Planchas	0.75	m2	181.40	136.05			
Parales	0.78	ud	98.00	76.44			
Durmiente	0.35	ud	89.00	31.15			
Esquineros	0.41	ud	109.97	44.98			
Tiro fulminante	0.10	ud	303.46	30.35			
Tornillos largos x100ud	11.50	ud	1.28	14.72			
Tornillos cortos x100ud	1.40	ud	1.74	2.44			
Masilla	0.05	cub	1,090.00	54.50			
Cinta	0.02	rollo	180.00	2.88			
Lija	0.06	ud	78.00	4.68			
Mano de obra	1.00	m2	300.00	300.00			
% materiales	20%			477.82			
CIERRE EN SHEETROCK, 2 CARAS					RD$	2,500.00	u
Cierre de huecos, incluye terminación	1.00	pa	2,500.00	2,500.00			
PLAFON VINIL YESO, 2x2					RD$	872.56	m2
Suministro a todo costo de plafón vinil yeso, en presentación 2'x2'	1.00	m2	872.56	872.56			
FASCIA		7.56 m			RD$	1,750.00	m
Fascia en sheetrock. Estructuras, planchas y terminación (0.60m + 0.80m + 0.60m) x 7.56m	15.12	m2	875.00	13,230.00			
VIDRIO TEMPLADO 3/8", MOLDURA P40 NATURAL					RD$	911.20	p2
División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	p2	911.20	911.20			
PUERTAS ABATIBLES ALUMINIO P40 Y VIDRIO NATURAL 3/8"					RD$	3,061.50	p2
División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.00	p2	3,061.50	3,061.50			

IMINT® INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

ANEXOS

ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS - PROCESO CP-CPJ-002-2020, LOTE 3

	Factor	UD	P. UNIT	SUBTOTAL		P.U.	
CAJAS DE DOCUMENTOS EN ALUMINIO P40 Y VIDRIO TEMPLADO 3/8"					RD$	11,050.00	u
Cajas de documentos de vidrio fijo templado 3/8" en aluminio P40	1.00	ud	11,050.00	11,050.00			
UNIDAD 48K BTU					RD$	186,750.00	u
Consola piso techo LENNOX o similar	1	u	33,375.00	33,375.00			
Condensador vertical, inverter, 18 SEER marca LENNOX o similar	1	u	141,875.00	141,875.00			
Materiales para instalación	1	pa	2,000.00	2,000.00			
Mano de Obra	1	u	9,500.00	9,500.00			
UNIDAD 36K BTU					RD$	139,249.99	u
Consola piso techo LENNOX o similar	1	u	30,625.00	30,625.00			
Condensador vertical, inverter, 18 SEER marca LENNOX o similar	1	u	98,124.99	98,124.99			
Materiales para instalación	1	pa	2,000.00	2,000.00			
Mano de Obra	1	u	8,500.00	8,500.00			
UNIDAD 18K BTU					RD$	48,200.00	u
Unidad Mini Split inverter,	1	u	42,500.00	42,500.00			
Materiales para instalación	1	pa	1,200.00	1,200.00			
Mano de Obra	1	u	4,500.00	4,500.00			
EXTRACTOR DE LINEA					RD$	12,500.00	ud
Suministro e instalación extractor de línea 1250 cfm	1.00	ud	12,500.00	12,500.00			
ZOCALOS DE GRANITO					RD$	227.00	m2
Zocalos de granito	1.00	ml	77.00	77.00			
Colocación (materiales y M.O.)	1.00	ml	150.00	150.00			
BRILLADO DE PISOS					RD$	60.00	m2
Servicio de brillado de piso	1.00	m2	60.00	60.00			
LUMINARIAS LED					RD$	2,250.00	ud
Luminarias LED 2x2, 4100 k, UL	1.00	ud	1,800.00	1,800.00			
M.O.Instalación	1	ud	450.00	450.00			
LUMINARIAS REDONDAS					RD$	651.00	ud
Luminaria circular LED, 6" y 9w	1.00	ud	351.00	351.00			
M.O.Instalación tubo LED	1.00	ud	300.00	300.00			
SALIDA CENITAL					RD$	888.34	ud
Tubo 1/2"x10' EMT + 15% desp.	1.00	u	127.00	127.00			
Abrazadera	3.00	ud	7.00	21.00			
Tornillería	1.00	pa	25.00	25.00			
Caja octagonal	1.00	u	39.24	39.24			
Alambre #12 TW	40.00	p	7.73	309.20			
Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	u	337.90	16.90			
Mano de obra	1.00	u	350.00	350.00			

Lic. Tomas Alberto Jiménez Rodríguez, Abogado Notario Público, Matrícula 3856, Sto. Dgo. Distrito Nacional

IMINT Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras, Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

IMINT SRL
Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras
RNC: 131442706

ANEXOS

ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS - PROCESO CP-CPJ-002-2020 LOTE 3

	Factor	UD	P. UNIT	SUBTOTAL		P.U.	
TOMAS DE CORRIENTE					RD$	375.00	ud
Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	225.00	225.00			
M.O.Instalación	1.00	ud	150.00	150.00			
INTERRUPTOR SENCILLO					RD$	400.00	ud
Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White)	1.00	ud	250.00	250.00			
M.O.Instalación	1.00	ud	150.00	150.00			
SALIDAS DE DATA					RD$	650.00	ud
Salida data incluye instalación y accesorios	1.00	ud	650.00	650.00			
ACOMETIDA DE DATA		100 PIES			RD$	267.87	pie
Tubo 2"x10' EMT	12.50	u	566.99	7,087.38			
Abrazadera 2" EMT	37.50	u	18.00	675.00			
Tornillería	1.00	pa	150.00	150.00			
Registro 10" x 10" x 6" galv	5.00	u	250.00	1,250.00			
Conectores rectos 2" EMT	25.00	u	75.00	1,875.00			
Tubería bx de 1"	200.00	pie	33.75	6,750.00			
Mano de obra	1.00	u	9,000.00	9,000.00			
ACOMETIDA PARA EQUIPOS A/A. 220v					RD$	32,922.00	pa
Tubería EMT 3/4"	20.00	u	190.00	3,800.00			
Abrazadera 3/4" EMT	100.00	u	10.00	1,000.00			
Coupling 3/4" EMT	30.00	u	19.00	570.00			
Conector recto 3/4"EMT	12.00	u	21.00	252.00			
Alambre #10	550.00	pie	12.00	6,600.00			
Registro 6"x6"x4" galv	5.00	u	150.00	750.00			
Panel distrib. 4 a 8 ctos., 125 amp. GE	1.00	u	1,750.00	1,750.00			
Breaker 2p grueso 30A	2.00	u	450.00	900.00			
Breaker 2p grueso 60A	2.00	u	650.00	1,300.00			
Mano de obra	1.00	pa	16,000.00	16,000.00			
BREAKERS					RD$	285.00	ud
Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	250.00	250.00			
M.O.Instalación	1.00	ud	35.00	35.00			
LOAD CENTER					RD$	12,875.00	ud
Suministro e instalación de panel de distribución, 120/208v 100 amp, 2ph, 16 espacios c/main breaker de 40 amp	1.00	ud	12,875.00	12,875.00			
ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL		100 PIES			RD$	206.37	pie
Tubería EMT 1"	11.00	u	270.00	2,970.00			
Abrazadera 1" EMT	100.00	u	10.00	1,000.00			
Coupling 1" EMT	30.00	u	22.23	666.90			
Alambre AWG # 6 THWN	200.00	pie	29.75	5,950.00			
Alambre AWG # 8 THWN	100.00	pie	19.00	1,900.00			
Alambre AWG # 10 THWN	100.00	pie	12.00	1,200.00			
Registro 6"x6"x4" galv	3.00	u	150.00	450.00			
Mano de obra	1.00	pa	6,500.00	6,500.00			
ZOCALO PORCELANATO					RD$	225.00	m
Suministro e instalación de zócalos de porcelanato h=10 cm (servicio a todo costo)	1.00	m	225.00	225.00			

TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

IMINT. INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442

ANEXOS

ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS - PROCESO CP-CPJ-002-2020, LOTE 3

	Factor	UD	P. UNIT	SUBTOTAL		P.U.	
BRILLADO DE PISOS					RD$	60.00	m2
Servicio de brillado de piso	1.00	m2	60.00	60.00			
TOPE DE GRANITO					RD$	766.70	p2
Tope de granito natural natural negro Galaxy a todo costo (materiales y mano de obra)	1.00	p2	766.70	766.70			
PINTURA SATINADA					RD$	158.00	m2
Servicio de preparación de superficie y aplicación de pintura satinada a dos manos. Incluye materiales y mano de obra. A utilizar pintura Tropical Ambient sin olor o similar	1.00	m2	158.00	158.00			
MOBILIARIOS							
TOPES CON PATAS					RD$	18,644.00	u
Escritorio STILO con tope de 1.20m x 0.60m x 2.5cm color roble y base metálica color negro	1	u	18,644.00	18,644.00			
SILLAS					RD$	12,614.20	u
Silla CORE reclinable, con espaldar mesh negro y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en piel sintética negra. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Base en nylon negro	1	u	12,614.20	12,614.20			
DOSIFICADOR					RD$	2,500.00	u
Suministro e instalación de dosificador de gel	1.00	u	2,500.00	2,500.00			
LETRAS EN LAMINA DE ALUMINIO					RD$	9,500.00	u
Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg.	1.00	u	9,500.00	9,500.00			
MANTENIMIENTO DE VENTANAS					RD$	1,000.00	u
Aplicar mantenimiento. Incluye cambio de masilla, ajustar operadores, ruedas, seguros y/o tiradores. No incluye cambio de piezas averiadas	1.00	u	1,000.00	1,000.00			
BASE PARA TOPE DE GRANITO					RD$	11,106.31	u
HSS 3X3	24.35	pie	115.00	2,800.71			
HSS2X2	11.55	pie	56.00	646.55			
PL3x3	5.63	pie	86.00	484.05			
Pintura Anticorr	1.50	gl	1,250.00	1,875.00			
Thinner	3.00	gl	350.00	1,050.00			
Material gastable	1.00	pa	300.00	300.00			
Anclaje p/ concreto Hilti o similar, 1/2" x 6"	3.00	u	150.00	450.00			
M.O.	1.00		3,500.00	3,500.00			
MANTENIMIENTO PUERTA DE CAOBA SENCILLA					RD$	4,500.00	u
Incluye ajuste de paneles, ajuste de bisagras, aplicar masilla, aplicar sealer.	1.00	u	4,500.00	4,500.00			
MANTENIMIENTO PUERTA DE CAOBA DOBLE C/ JAMBAS					RD$	6,000.00	u
Incluye ajuste de paneles, ajuste de bisagras, aplicar masilla, aplicar sealer.	1.00	u	6,000.00	6,000.00			

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

IMINT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS RNC: 131-442706 Santo Domingo, R.D.

IMINT SRL
Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras
RNC: 131442706

ANEXOS

ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS - PROCESO CP-CPJ-002-2020, LOTE 3

	Factor	UD	P. UNIT.	SUBTOTAL		P.U.	
PUERTA DE CAOBA					**RD$**	**25,000.00**	**u**
Suministro e instalación de puerta de caoba sencilla, 1.00 x 2.40 m	1.00	u	25,000.00	25,000.00			
CINTA ADHESIVA					**RD$**	**18,000.00**	**pa**
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo	1.00	pa	18,000.00	18,000.00			
PLANCHAS DE ALUMINIO					**RD$**	**2,800.00**	**u**
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, fijadas con pegamento epoxico o uretano	1.00	u	2,800.00	2,800.00			
TRASLADO Y BOTE DE ESCOMBROS					**RD$**	**6,000.00**	**u**
Traslado y bote de escombros	1.00	u	6,000.00	6,000.00			
LIMPIEZA					**RD$**	**23,000.00**	**pa**
Limpieza continua	30.00	d	650.00	19,500.00			
Limpieza final	1.00	u	3,500.00	3,500.00			

TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DISTRITO NACIONAL

IMINT. INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

DOMINICANA
Compañía de Seguros

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
D.N. DGO.

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, S.R.L. IMINT**

Ha solicitado en fecha: 9 de JULIO del 2020.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **TREINTA MIL CON 00/100 RD$ 30,000.00**.

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL, ESPECIFICAMENTE LOTE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN COMPARACION DE PRECIOS REFERENCIA: CP-CPJ-002-2020.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)** y tiene fecha de vigencia desde el **08/07/2020 AL 08/06/2021.**

3.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-7435.

9.Exigida a **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, S.R.L. IMINT**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 9 de JULIO del 2020.

Firma Autorizada