CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-002-2020

LOTE 4

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS (IMINT) SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.00	Desmontar: estrado, luminarias, puertas. Demoler: muro de blocks y sheetrock. Construir: muros y fascias de sheetrock, plafón vinil yeso 2x2, ventanillas y vidrios fijos en aluminio P40 y cristal templado. Suministrar e instalar: equipos de A/A de alta eficiencia y extractor lineal, piso de porcelanato y zocalos, topes de granito negro con sus bases, dosificador de gel antibacterial, cinta adhesiva para piso, letras para letrero de recepción, paneles electricos y acometidas de data. Alimentar los equipos A/A, canalizaciones, tomas de corriente, salidas de data, salidas cenitales, luminarias LED 2x2, ojos de buey	Global	1.00	RD$ 2,767,942.76	RD$ 44,574.38	RD$ 2,812,517.14

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD$ 2,812,517.14

Valor total de la oferta en letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 14/100 PESOS DOMINICANOS**

Grisset Brito en calidad de Gerente General, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras (IMINT) SRL**

Firma Grisset Brito 06/07/2020 fecha

[1]Si aplica.
[2]Si aplica.

IMINT
INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
DISTRITO NACIONAL
STO. DGO.

ORIGINAL

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-002-2020

OFERTA ECONÓMICA

LOTE 4

NOMBRE DEL OFERENTE:

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS (IMINT) SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1.00	Desmontar: estrado, luminarias, puertas. Demoler: muro de blocks y sheetrock. Construir: muros y fascias de sheetrock, plafón vinil yeso 2x2, ventanillas y vidrios fijos en aluminio P40 y cristal templado. Suministrar e instalar: equipos de A/A de alta eficiencia y extractor lineal, piso de porcelanato y zocalos, topes de granito negro con sus bases, dosificador de gel antibacterial, cinta adhesiva para piso, letras para letrero de recepción, paneles electricos y acometidas de data. Alimentar los equipos A/A, canalizaciones, tomas de corriente, salidas de data, salidas cenitales, luminarias LED 2x2, ojos de buey	Global	1.00	RD$ 2,767,942.76	RD$ 44,574.38	RD$ 2,812,517.14

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD$ 2,812,517.14

Valor total de la oferta en letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 14/100 PESOS DOMINICANOS**

Grissel Brito ..... en calidad de Gerente General ....., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras (IMINT) SRL**

Firma Grissel Brito 06/07/2020 fecha

[1]Si aplica.
[2]Si aplica.

COPIA

IMINT INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

MINT
INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

RNC: 131442706
RPE: 62655

PRESUPUESTO

Presupuesto #: 2020-056

7 de julio de 2020

Consejo del Poder Judicial
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

OBRA: Presupuesto Area de Recepción de Documentos en el Palacio de Justicia de La Vega

CP-CPJ-002-2020 LOTE 4

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega

Preparado por : **Ing. Jorge Beltre**

PART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PRECIO	VALOR ($RD)	
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de estrado existente incluye plataforma	1.00	ud	1,120.00	1,120.00	
1.02	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	3.00	ud	330.00	990.00	
1.03	Demolición de muros de bloques	20.00	m2	1,690.00	33,800.00	
1.04	Apertura de hueco en muros de bloques espesor 20 cms. Incluye terminación	1.00	ud	4,569.50	4,569.50	
1.05	Desmonte de luminarias existentes	20.00	ud	127.64	2,552.80	
SUB-TOTAL						**RD$ 43,032.30**
2.00	**MUROS**					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	34.00	m2	1,160.60	39,460.31	
2.02	Cierre de huecos en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	1.00	pa	1,800.00	1,800.00	
SUB-TOTAL						**RD$ 41,260.31**
3.00	**TERMINACION DE TECHOS**					
3.01	Suministro e instalación de plafón 2'x2' de 7mm de vinil yeso (Incluye estructura en metal main tee y cross tee)	200.00	m2	758.75	151,750.00	
3.02	Suministro y colocación de fascia en sheetrock Incluye estructura	16.00	ml	1,750.00	28,000.00	
SUB-TOTAL						**RD$ 179,750.00**
4.00	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en panos)	525.00	p2	771.01	404,781.30	
4.02	Suministro e Instalación de Vidrios Fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	240.00	p2	771.01	185,042.88	
4.03	Suministro e Instalación de puertas abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (ver más detalles en planos)	45.00	p2	2,590.50	116,572.50	
4.04	Suministro e instalación de cajas de documentos de vidrio fijo templado 3/8" en aluminio P40	10.00	ud	8,500.00	85,000.00	
SUB-TOTAL						**RD$ 791,396.68**
5.00	**EQUIPOS MECÁNICOS**					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (en area de espera de usuarios)	2.00	ud	174,400.00	348,800.01	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL (En área de estaciones de trabajo)	2.00	ud	48,200.00	96,400.00	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	12,500.00	12,500.00	

MINT INGENIERIA Y MATENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

SUB-TOTAL						RD$ 457,700.01
6.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	38.00	ud	2,150.00	81,700.00	
6.02	Suministro e Instalación de lámparas redondas de 6" de 9 Watts	14.00	ud	481.00	6,734.00	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	20.00	ud	888.34	17,766.70	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	25.00	ud	375.00	9,375.00	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	8.00	ud	400.00	3,200.00	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	27.00	ud	650.00	17,550.00	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data (Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")	100.00	pl	237.87	23,787.38	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4'", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1.00	pa	28,922.00	28,922.00	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	285.00	4,275.00	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	12,875.00	12,875.00	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	100.00	pl	206.37	20,636.90	
SUB-TOTAL						RD$ 226,821.98
7.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
7.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tonos claros	3.50	m2	1,175.00	4,112.50	
	Suministro e Instalación de zócalo de porcelanato (h= 10 cms). De espesor tono claros	28.00	m	225.00	6,300.00	
7.02	Brillado de pisos existentes (Porcelanato)	200.00	m2	60.00	12,000.00	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	75.00	p2	766.70	57,502.50	
SUB-TOTAL						RD$ 79,915.00
8.00	**PINTURA**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	330.00	m2	158.00	52,140.00	
SUB-TOTAL						RD$ 52,140.00
9.00	**MISCELANEOS**					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,500.00	5,000.00	
9.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes	7.00	ud	1,000.00	7,000.00	
9.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	12.00	ud	10,606.31	127,275.75	
9.05	Mantenimiento puertas de caoba sencillas	3.00	ud	4,500.00	13,500.00	
9.06	Mantenimiento puertas de caoba doble (incluye jambas)	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
9.07	Instalación de puerta nueva de Caoba	1.00	ud	25,000.00	25,000.00	
9.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	18,000.00	18,000.00	
9.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	12.00	ud	2,800.00	33,600.00	
9.10	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
9.11	Limpieza Continua y Final	1.00	ud	16,500.00	16,500.00	
SUB-TOTAL						RD$ 267,375.75
10.00	**DESINSTALACION CIOC**					
10.01	Desmonte de vidrio y aluminio	2.00	ud	250.00	500.00	
10.02	Desmonte de counter de Caoba existente	1.00	ud	300.00	300.00	
10.03	Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente	1.00	ud	600.00	600.00	
10.04	Desmonte de sheetrock en fascia, muros y techo	11.00	m2	55.00	605.00	
10.05	Desmonte de luminarias existentes	1.00	ud	300.00	300.00	
10.06	Limpieza profunda de pisos existentes (porcelanato)	7.00	ud	55.00	385.00	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada	6.00	m2	158.00	948.00	

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS S.R.L. Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

10.08	Traslado de material, bote y limpieza final	1.00	pa	1,000.00	1,000.00		
SUB-TOTAL						RD$	4,638.00
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS						**RD$**	**2,144,030.03**
11.00	**GASTOS INDIRECTOS**						
11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD$	214,403.00
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$	64,320.90
11.03	Transporte			2.50%		RD$	53,600.75
	SUB-TOTAL (RD$)					RD$	332,324.65
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD$	2,476,354.68
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD$	247,635.47
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 7-07)			18.00%		RD$	44,574.38
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$	96,481.35
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$	21,440.30
11.07	CODIA			0.10%		RD$	2,144.03
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$	21,440.30
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD$	42,880.60
	SUB-TOTAL (RD$)					RD$	228,960.96
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)						**RD$**	**561,285.61**
12.00	**Imprevistos**			5%			107,201.50
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$**	**2,812,517.14**

Garantías:

Las siguientes garantías no incluyen daños ocasionados por terceros o fenómenos naturales; tampoco las averías como consecuencia de deficiente o ausencia de manteniimentos

Luminarias LED 2'x2' y circulares 6" cuentan con 12 meses de garantía
Equipos A/A cuentan con 24 meses de garantía (rutinas de mantenimiento periódicas demostrables)
Todas las instalaciones eléctricas y data cuentan con 3 meses de garantía
Los cristales ni los topes de granito cuentan con garantías

Condiciones de pago:

Primer pago = 20% anticipo
Segundo pago = 80% luego de la aceptación conforme

Tiempo de ejecución

5 semanas

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-44270-6

IMINT SRL
Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras
RNC: 131442706

ANEXOS

ANALISIS UNITARIO DE PRECIOS - PROCESO CP-CPJ-002-2020, LOTE 4

	Factor	UD	P. UNIT	SUBTOTAL		P.U.	
DESMONTE ESTRADO					RD$	1,120.00	UD
Operario 1	1.00	pa	400.00	400.00			
Operario 2	1.00	pa	400.00	400.00			
Herramientas varias	0.40	pa	800.00	320.00			
DESMONTE PUERTA SENCILLA					RD$	330.00	UD
Operario 1	1.00	pa	300.00	300.00			
Herramientas varias	0.10	pa	300.00	30.00			
DEMOLICION MUROS BLOQUES					RD$	1,690.00	m2
Brigada demolición (2 operarios)	1.00	día	1,300.00	1,300.00			
Herramientas varias	0.30	pa	1,300.00	390.00			
APERTURA EN MURO DE BLOQUES. INCLUYE TERMINACION					RD$	4,569.50	ud
Mano de obra demolición (2 operarios)	2.10	m2	650.00	1,365.00			
Terminación (1 albañil + 1 ayudante)	1.00	pa	2,150.00	2,150.00			
Herramientas y maderas	0.30	pa	3,515.00	1,054.50			
DESMONTE DE LUMINARIAS					RD$	127.64	ud
Mano de obra desmonte luminaria	1.00	ud	125.00	125.00			
Rollo tape de vinil	0.03	ud	80.00	2.64			
SHEETROCK A DOS CARAS					RD$	1,160.60	m2
Planchas	0.75	m2	181.40	136.05			
Parales	0.78	ud	98.00	76.44			
Durmiente	0.35	ud	89.00	31.15			
Esquineros	0.41	ud	109.97	44.98			
Tiro fulminante	0.10	ud	303.46	30.35			
Tornillos largos x100ud	11.50	ud	1.28	14.72			
Tornillos cortos x100ud	1.40	ud	1.74	2.44			
Masilla	0.05	cub	950.00	47.50			
Cinta	0.02	rollo	180.00	2.88			
Lija	0.06	ud	78.00	4.68			
Mano de obra	1.00	m2	300.00	300.00			
% materiales	20%			469.42			
CIERRE EN SHEETROCK, 2 CARAS					RD$	1,800.00	u
Cierre de huecos, incluye terminación	1.00	pa	2,500.00	1,800.00			
PLAFON VINIL YESO, 2x2					RD$	758.75	m2
Suministro a todo costo de plafón vinil yeso, en presentación 2'x2'	1.00	m2	758.75	758.75			
FASCIA		7.56 m			RD$	1,750.00	m
Fascia en sheetrock. Estructuras, planchas y terminación (0.60m + 0.80m + 0.60m) x 7.56m	15.12	m2	875.00	13,230.00			
VIDRIO TEMPLADO 3/8", MOLDURA P40 NATURAL					RD$	771.01	p2
División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio natural P40	1.00	p2	771.01	771.01			
PUERTAS ABATIBLES ALUMINIO P40 Y VIDRIO NATURAL 3/8"					RD$	2,590.50	p2
División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio natural P40	1.00	p2	2,590.50	2,590.50			

IMINT SRL

Ingeniería y Mantenimiento Integral de Estructuras

RNC: 131442706

CAJAS DE DOCUMENTOS EN ALUMINIO P40 Y VIDRIO TEMPLADO 3/8"					**RD$**	**8,500.00**	**u**
Cajas de documentos de vidrio fijo templado 3/8" en aluminio P40	1.00	ud	8,500.00	8,500.00			
UNIDAD A/A 60K BTU					**RD$**	**174,400.00**	**u**
Consola piso techo LENNOX o similar	1	u	33,550.00	33,550.00			
Condensador vertical, inverter, 18 SEER marca LENNOX o similar	1	u	130,350.00	130,350.00			
Materiales para instalación	1	pa	2,000.00	2,000.00			
Mano de Obra	1	u	8,500.00	8,500.00			
UNIDAD A/A 18K BTU					**RD$**	**48,200.00**	**u**
Unidad Mini Split inverter,	1	u	42,500.00	42,500.00			
Materiales para instalación	1	pa	1,200.00	1,200.00			
Mano de Obra	1	u	4,500.00	4,500.00			
EXTRACTOR DE LINEA					**RD$**	**12,500.00**	**ud**
Suministro e instalación extractor de línea 1250 cfm	1.00	ud	12,500.00	12,500.00			
LUMINARIAS LED					**RD$**	**2,150.00**	**ud**
Luminarias LED 2x2, 4100 k, UL	1.00	ud	1,800.00	1,800.00			
M.O.Instalación	1	ud	350.00	350.00			
LUMINARIAS REDONDAS					**RD$**	**481.00**	**ud**
Luminaria circular LED, 6" y 9w	1.00	ud	331.00	331.00			
M.O.Instalación tubo LED	1.00	ud	150.00	150.00			
SALIDA CENITAL					**RD$**	**888.34**	**ud**
Tubo 1/2"x10' EMT + 15% desp.	1.00	u	127.00	127.00			
Abrazadera	3.00	ud	7.00	21.00			
Tornillería	1.00	pa	25.00	25.00			
Caja octagonal	1.00	u	39.24	39.24			
Alambre #12 TW	40.00	p	7.73	309.20			
Cinta adhesiva "3M" (rollo)	0.05	u	337.90	16.90			
Mano de obra	1.00	u	350.00	350.00			
TOMAS DE CORRIENTE					**RD$**	**375.00**	**ud**
Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	1.00	ud	225.00	225.00			
M.O.Instalación	1.00	ud	150.00	150.00			
INTERRUPTOR SENCILLO					**RD$**	**400.00**	**ud**
Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White)	1.00	ud	250.00	250.00			
M.O.Instalación	1.00	ud	150.00	150.00			
SALIDAS DE DATA					**RD$**	**650.00**	**ud**
Salida data incluye instalación y accesorios	1.00	ud	650.00	650.00			
ACOMETIDA DE DATA		**100 PIES**			**RD$**	**237.87**	**pie**
Tubo 2"x10' EMT	12.50	u	566.99	7,087.38			
Abrazadera 2" EMT	37.50	u	18.00	675.00			
Tornillería	1.00	pa	150.00	150.00			
Registro 10" x 10" x 6" galv	5.00	u	250.00	1,250.00			
Conectores rectos 2" EMT	25.00	u	75.00	1,875.00			
Tubería bx de 1"	200.00	pie	33.75	6,750.00			
Mano de obra	1.00	u	6,000.00	6,000.00			
ACOMETIDA PARA EQUIPOS A/A. 220v					**RD$**	**28,922.00**	**pa**
Tubería EMT 3/4"	20.00	u	190.00	3,800.00			
Abrazadera 3/4" EMT	100.00	u	10.00	1,000.00			

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

IMINT SRL INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS Santo Domingo, D.N. RNC 131-442706

Coupling 3/4" EMT	30.00	u	19.00	570.00			
Conector recto 3/4"EMT	12.00	u	21.00	252.00			
Alambre #10	550.00	pie	12.00	6,600.00			
Registro 6"x6"x4" galv	5.00	u	150.00	750.00			
Panel distrib. 4 a 8 ctos., 125 amp. GE	1.00	u	1,750.00	1,750.00			
Breaker 2p grueso 30A	2.00	u	450.00	900.00			
Breaker 2p grueso 60A	2.00	u	650.00	1,300.00			
Mano de obra	1.00	pa	12,000.00	12,000.00			
BREAKERS					**RD$**	**285.00**	**ud**
Breakers De 20 Amps finos	1.00	ud	250.00	250.00			
M.O.Instalación	1.00	ud	35.00	35.00			
LOAD CENTER					**RD$**	**12,875.00**	**ud**
Suministro e instalación de panel de distribución, 120/208v 100 amp, 2ph, 16 espacios c/main breaker de 40 amp	1.00	ud	12,875.00	12,875.00			
ACOMETIDA ELECTRICA GENERAL		**100 PIES**			**RD$**	**206.37**	**pie**
Tubería EMT 1"	11.00	u	270.00	2,970.00			
Abrazadera 1" EMT	100.00	u	10.00	1,000.00			
Coupling 1" EMT	30.00	u	22.23	666.90			
Alambre AWG # 6 THWN	200.00	pie	29.75	5,950.00			
Alambre AWG # 8 THWN	100.00	pie	19.00	1,900.00			
Alambre AWG # 10 THWN	100.00	pie	12.00	1,200.00			
Registro 6"x6"x4" galv	3.00	u	150.00	450.00			
Mano de obra	1.00	pa	6,500.00	6,500.00			
ZOCALOS DE GRANITO					**RD$**	**227.00**	**m2**
Zocalos de granito	1.00	ml	77.00	77.00			
Colocación (materiales y M.O.)	1.00	ml	150.00	150.00			
TOPE DE GRANITO					**RD$**	**766.70**	**p2**
Tope de granito natural natural negro Galaxy a todo costo (materiales y mano de obra)	1.00	p2	766.70	766.70			
PINTURA SATINADA					**RD$**	**158.00**	**m2**
Servicio de preparación de superficie y aplicación de pintura satinada a dos manos. Incluye materiales y mano de obra. A utilizar pintura Tropical Ambient sin olor o similar	1.00	m2	158.00	158.00			
DOSIFICADOR					**RD$**	**2,500.00**	**u**
Suministro e instalación de dosificador de gel	1.00	u	2,500.00	2,500.00			
LETRAS EN LAMINA DE ALUMINIO					**RD$**	**9,500.00**	**u**
Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg.	1.00	u	9,500.00	9,500.00			
MANTENIMIENTO DE VENTANAS					**RD$**	**1,000.00**	**u**
Aplicar mantenimiento. Incluye cambio de masilla, ajustar operadores, ruedas, seguros y/o tiradores. No incluye cambio de piezas averiadas	1.00	u	1,000.00	1,000.00			
BASE PARA TOPE DE GRANITO					**RD$**	**10,606.31**	**u**
HSS 3X3	24.35	pie	115.00	2,800.71			
HSS2X2	11.55	pie	56.00	646.55			
PL3x3	5.63	pie	86.00	484.05			
Pintura Anticorr	1.50	gl	1,250.00	1,875.00			
Thinner	3.00	gl	350.00	1,050.00			
Material gastable	1.00	pa	300.00	300.00			

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

IMINT INGENIERIA INTEGRAL DE ESTRUCTURAS Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

Anclaje p/ concreto Hilti o similar, 1/2" x 6"	3.00	u	150.00	450.00			
M.O.	1.00		3,000.00	3,000.00			
MANTENIMIENTO PUERTA DE CAOBA SENCILLA					**RD$**	**4,500.00**	**u**
Incluye ajuste de paneles, ajuste de bisagras, aplicar masilla, aplicar sealer.	1.00	u	4,500.00	4,500.00			
MANTENIMIENTO PUERTA DE CAOBA DOBLE C/ JAMBAS					**RD$**	**6,000.00**	**u**
Incluye ajuste de paneles, ajuste de bisagras, aplicar masilla, aplicar sealer.	1.00	u	6,000.00	6,000.00			
PUERTA DE CAOBA					**RD$**	**25,000.00**	**u**
Suministro e instalación de puerta de caoba sencilla, 1.00 x 2.40 m	1.00	u	25,000.00	25,000.00			
CINTA ADHESIVA					**RD$**	**18,000.00**	**pa**
Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo	1.00	pa	18,000.00	18,000.00			
PLANCHAS DE ALUMINIO					**RD$**	**2,800.00**	**u**
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, fijadas con pegamento epoxico o uretano	1.00	u	2,800.00	2,800.00			
TRASLADO Y BOTE DE ESCOMBROS					**RD$**	**6,000.00**	**u**
Traslado y bote de escombros	1.00	u	6,000.00	6,000.00			
LIMPIEZA					**RD$**	**16,500.00**	**pa**
Limpieza continua	20.00	d	650.00	13,000.00			
Limpieza final	1.00	u	3,500.00	3,500.00			
DESINSTALACION CIOC							
Desmonte de vidrio y aluminio	1	u	250.00	250.00			
Desmonte de counter de Caoba existente	1	u	300.00	300.00			
Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente	1	u	600.00	600.00			
Desmonte de sheetrock en fascia, muros y techo	1	m2	55.00	55.00			
Desmonte de luminarias existentes	1	u	300.00	300.00			
Limpieza profunda de pisos existentes (porcelanato)	1	u	55.00	55.00			
Traslado de material, bote y limpieza final	1	u	1,000.00	1,000.00			

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

IMINT
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS
Santo Domingo, D.N. RNC: 131-442706

DOMINICANA
Compañía de Seguros

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, S.R.L. IMINT**

Ha solicitado en fecha: 9 de JULIO del 2020.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 RD$ 28,500.00**.

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL, ESPECIFICAMENTE LOTE LA VEGA, SEGUN COMPARACION DE PRECIOS REFERENCIA: CP-CPJ-002-2020.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)** y tiene fecha de vigencia desde el **08/07/2020 AL 08/06/2021.**

3.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-7434.

9.Exigida a **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, S.R.L. IMINT**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 9 de JULIO del 2020.

Firma Autorizada