

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN

UBIC.: Distrito Nacional

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN

1.00 PRELIMINARES

1.01	Desmante de plafon 2x 2 (incluye estructura)	300.00	m2		-
1.02	Retiro de lona asfáltica existente	463.58	m2		-
1.03	Confección de cantos	10.00	ml		-
1.04	Confección de Zabaleta	10.00	ml		-
1.05	Suministro y confección de bajante pluvial en tubería 2", rejilla de desagüe para techo (Incluye materiales gastables, mano de obra y actividades relacionadas).	2.00	ud		-
1.06	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-
1.07	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud		-
1.08	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2		-
1.09	Suministro e instalación de lamparas para luminarias led 2x2 de plafon parabolicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certificacion	4.00	und		-
1.10	Suministro e instalación de tubos led para lamparas 2x4 de plafon parabolicas con tubos T8 de 18W 24", 8" LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certificacion	20.00	und		-
1.11	Limpieza continua	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE DAÑOS

1.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	463.58	m2		-
1.02	Suministro y aplicación de pintura interior satinada en pasillos y areas afectadas (incluye resane de imperfecciones en pañete)	30.00	m2		-
1.03	Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie)	15.00	m2		-
1.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m)	25.00	m2		-
1.04	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	300.00	m2		-
1.05	Mantenimiento de 1 estrados y 6 bancos (Incluye lijado, masillado de madera y pintura)	1.00	pa		-
1.06	Limpieza final	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	---------------

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
3	Transporte	2.5%	-
Sub-total			RD\$ -
Sub-total Gravado			RD\$ -
Base Imponible de ITBIS			RD\$ -

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN

UBIC.: Distrito Nacional

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.0%		-
5	Seguro Social y Contra accidentes			4.5%		-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.0%		-
7	CODIA			0.1%		-
8	Equipos de Salud e Higiene			1.0%		-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.0%		-
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
	Imprevistos			5.000%		-
TOTAL GENERAL						RD\$ -