

OBRA: Presupuesto Adecuación de Espacios Defensa Pública y Oficina Juez Palacio de Justicia de La Romana.

FECHA:

UBIC.: Provincia La Romana

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	------	-------	----	--------------	----------

1.00 Preliminares

1.01	Desinstalación y Reinstalación de Lámparas 2"x 2" Led Existentes	ud	4.00		-	
1.02	Desinstalación y Reinstalación de Abanicos de Techo Existentes	ud	2.00		-	
1.03	Suministro y colocación de sheetrock 2 caras con insulación acústica, estructuras de 3 5/8" galvanizada	m²	20.48		-	
1.04	Suministro e Instalación de Zócalos de Cerámicas en Muros de Sheetrock (similar al existente)	m	13.40		-	
1.05	Traslado de escombros	pa	1.00		-	
1.06	Bote de escombros	viaje	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 Instalaciones de Vidrios

2.01	Suministro e instalación de Vidrio Fijo Flotante con Perfilera P40 Perimetral, color Aluminio Natural Matte, y Cristal Liso transparente 1/2" (2.14 x 2.90 mts)	p²	68.00		-	
2.02	Suministro e instalación de Vidrio Fijo (transon) Flotante, y Cristal Liso transparente 1/2" (0.90 x 0.80 mts)	p²	8.00		-	
2.03	Suministro e instalación de Puerta Flotante y Cristal Liso transparente 1/2" (0.90 x 2.10 mts), incluye llavín y tirador en acero inoxidable	p²	21.00		-	
2.04	Suministro e Instalación de Laminado tipo Frost en División de Vidrios Fijos y Puerta Flotante	p²	95.00		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 Instalaciones Eléctricas

3.01	Suministro e instalación de Salidas de Data	ud	10.00		-	
3.02	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	ud	10.00		-	
3.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	ud	7.00		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 Pintura

4.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Igual a la existente).	m²	140.00		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 Terminación de Techos

5.01	Reestructuración de Plafón Existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	m	13.00		-	
Sub-total						RD\$ -

OBRA: Presupuesto Adecuación de Espacios Defensa Pública y Oficina Juez Palacio de Justicia de La Romana.

FECHA:

UBIC.: Provincia La Romana

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	------	-------	----	--------------	----------

6.00 Misceláneos

6.01	Mantenimiento y Pintura de Puertas de madera existentes	ud	2.00		-	
6.02	Limpieza continua y final	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
7.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ -	
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ -	
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ -	
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ -	
7.07	CODIA			0.10%	RD\$ -	
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ -	
7.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$ -	
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

7.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
------	-------------	--	--	-------	--	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------