

OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmote de puertas de madera existentes	3.00	ud		-	
1.02	Demolición de muros de bloque	35.00	m2		-	
1.03	Apertura de huecos de puertas en muros de bloque	2.00	PA		-	
1.04	Cierre de hueco de puerta en Sheetrock	1.00	Pu		-	
1.05	Desmote de plafon existente	98.00	m2		-	
1.06	Desmote de luminarias existentes	14.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

2.00 TERMINACION DE MUROS						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra)	33.00	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de Dens-glass	17.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-

3.00 TERMINACION DE TECHO						
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee)	98.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-

4.00 TERMINACION DE PISO						
4.01	Suministro y colocacion de piso de marmol similar al existente en area de muros de bloques demolidos	10.50	ml		-	
4.02	Suministro y colocacion de zocalos de marmol similar al existente	19.00	ml		-	
4.03	Brillado y pulido de piso en marmol existente	95.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-

5.00 TERMINACION DE MADERA						
5.01	Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)	1.00	ud		-	
5.02	Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura)	2.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva diseño igual a las existentes	4.00	ud		-	
5.04	Suministro e instalación de plataforma en madera de pino tratado y plywood 3/4"	1.00	pu		-	
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera	9.00	m2		-	
5.06	Suministro e instalación de zocalos de vinil H=0.10 m color madera	8.60	ml		-	
5.07	Suministro e instalacion de puertas de madera doble en caoba y vidrio nueva, a=1.80 m h=2.10 m	1.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas	4.00	ud		-	
6.02	Suministro e Instalación de Lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v, Polímero Color blanco	4.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110v, Polímero Color blanco	5.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono, Polímero Color blanco	4.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalacion de ducteria de A/A	12.00	ml		-	
6.07	Suministro e instalacion de rejilla metalica 2x2' de A/A	4.00	ud		-	
Sub-total					RD\$	-

7.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.01	Suministro e instalacion de porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m color blanco matte	15.00	m2		-	
7.02	Suministro e instalacion de piso en porcelanato 0.30m x 0.60 m, antideslizantes color gris claro	4.00	m2		-	
7.03	Suministro y colocacion de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caida lenta	1.00	ud		-	
7.04	Suministro y colocacion de lavamanos para llaves monomando de pedestal	1.00	ud		-	
7.05	Suministro y colocacion de Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.06	Suministro y colocacion de grifo monomando de lavamanos tipo palanca	1.00	ud		-	
7.07	Suministro de tuberías y piezas	1.00	PA		-	
7.08	Suministro e instalacion de espejos 0.70 x1.00 m con marco de aluminio y sujetadores en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalacion de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.10	Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.11	Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.12	Confeccion de registro sanitario 0.60x0.60m	1.00	ud		-	
7.13	Mano de obra de plomería	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

8.00	PINTURA					
8.01	Suministro y aplicacion de pintura satinada sin olor, color blanco colonial 966, 2 manos	255.00	m2		-	
Sub-total					RD\$	-

9.00	MISCELANEOS					
9.01	Cierre de huecos en densglass e impermeabilizacion con lona asfaltica nueva granulada de poliéster 5kg, de traga luces en techo	4.00	ud		-	
9.02	Correcion de desague de techo	4.00	ud		-	
9.03	Traslado de escombros	1.00	PA		-	
9.04	Bote de escombros	1.00	Viajes		-	
9.05	Limpieza continua y final	1.00	PA		-	

OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
Sub-total						RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------

10.0 GASTOS INDIRECTOS

10.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			-
10.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			-
10.03	Transporte		2.5%			-
SUB-TOTAL						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10%			RD\$ -
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			-
10.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			-
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			-
10.07	CODIA		0.1%			-
10.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			-
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			-
SUB-TOTAL						RD\$ -

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------

Imprevistos 5.0% -

TOTAL GENERAL						RD\$ -
----------------------	--	--	--	--	--	--------

OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBIC.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------	--