



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS						
1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS						
1.01	Remoción de ceramica de baño en muros	36.22	m2		-	
1.02	Remoción de ceramica de baño en piso	7.93	m2		-	
1.03	Desmante de lavamanos	2.00	und		-	
1.04	Desmante de inodoros existentes	2.00	und		-	
1.05	Desmante de espejos existentes	1.00	und		-	
1.06	Desmante de papelera existente	1.00	und		-	
1.07	Desmante de secador de manos	1.00	und		-	
1.08	Desmante de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
1.09	Desinstalación de divisiones de baño existentes (4 baños)	7.05	m2		-	
1.10	Desmante de tomacorriente existente	1.00	und		-	
1.11	Desmante de plafon existente	11.93	m2		-	
1.12	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
1.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	11.93	m2		-	
1.14	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
1.15	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	2.00	und		-	
1.16	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	10.00	m2		-	
1.17	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.93	m2		-	
1.18	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	36.22	m2		-	
1.19	Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios	4.00	und		-	
1.20	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable	7.05	m2		-	
1.22	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
1.23	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
1.24	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
1.25	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
1.26	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
1.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy.(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
1.28	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	und		-	
1.29	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud		-	
1.30	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
1.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS						
2.01	Remoción de ceramica de baño en muros	38.64	m2		-	
2.02	Remoción de ceramica de baño en piso	6.30	m2		-	
2.03	Desmorte de lavamanos	1.00	und		-	
2.04	Desmorte de inodoros existentes	1.00	und		-	
2.05	Desmorte de espejos existentes	1.00	und		-	
2.06	Desmorte de papelera existente	1.00	und		-	
2.07	Desmorte de secador de manos	1.00	und		-	
2.08	Desmorte de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
2.09	Desmorte de tomacorriente existente	1.00	und		-	
2.10	Desmorte de plafon existente	8.30	m2		-	
2.11	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
2.12	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.30	m2		-	
2.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
2.14	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	1.00	und		-	
2.15	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
2.16	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.30	m2		-	
2.17	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	38.64	m2		-	
2.18	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
2.19	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
2.20	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
2.21	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
2.22	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
2.23	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
2.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
2.25	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
2.26	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
2.27	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
2.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS						
3.01	Remoción de ceramica de baño en muros	36.22	m2		-	
3.02	Remoción de ceramica de baño en piso	7.93	m2		-	
3.03	Desmante de lavamanos	2.00	und		-	
3.04	Desmante de inodoros existentes	2.00	und		-	
3.05	Desmante de espejos existentes	1.00	und		-	
3.06	Desmante de papelera existente	1.00	und		-	
3.07	Desmante de secador de manos	1.00	und		-	
3.08	Desmante de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
3.09	Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños)	7.05	m2		-	
3.10	Desmante de tomacorriente existente	1.00	und		-	
3.11	Desmante de plafon existente	11.93	m2		-	
3.12	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
3.13	Suministro e Instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	11.93	m2		-	
3.14	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
3.15	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco	2.00	und		-	
3.16	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	10.00	m2		-	
3.17	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.93	m2		-	
3.18	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	36.22	m2		-	
3.19	Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios	4.00	und		-	
3.20	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
3.21	Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable	7.05	m2		-	
3.22	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
3.23	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
3.24	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
3.25	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
3.26	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
3.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
3.28	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	und		-	
3.29	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud		-	
3.30	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
3.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS						
4.01	Remoción de ceramica de baño en muros	38.64	m2		-	
4.02	Remoción de ceramica de baño en piso	6.30	m2		-	
4.03	Desmante de lavamanos	1.00	und		-	
4.04	Desmante de inodoros existentes	1.00	und		-	
4.05	Desmante de espejos existentes	1.00	und		-	
4.06	Desmante de papelera existente	1.00	und		-	
4.07	Desmante de secador de manos	1.00	und		-	
4.08	Desmante de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
4.09	Desmante de tomacorriente existente	1.00	und		-	
4.10	Desmante de plafon existente	8.30	m2		-	
4.11	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
4.12	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.30	m2		-	
4.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
4.14	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	1.00	und		-	
4.15	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
4.16	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.30	m2		-	
4.17	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	38.64	m2		-	
4.18	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
4.19	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
4.20	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
4.21	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
4.22	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
4.23	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
4.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
4.25	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
4.26	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
4.27	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
4.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------	--

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

5.01	Remoción de ceramica de baño en muros	36.22	m2		-	
5.02	Remoción de ceramica de baño en piso	7.93	m2		-	
5.03	Desmante de lavamanos	2.00	und		-	
5.04	Desmante de inodoros existentes	2.00	und		-	
5.05	Desmante de espejos existentes	1.00	und		-	
5.06	Desmante de papelera existente	1.00	und		-	
5.07	Desmante de secador de manos	1.00	und		-	
5.08	Desmante de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
5.09	Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños)	7.05	m2		-	
5.10	Desmante de tomacorriente existente	1.00	und		-	
5.11	Desmante de plafon existente	11.93	m2		-	
5.12	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
5.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	11.93	m2		-	
5.14	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
5.15	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	2.00	und		-	
5.16	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	10.00	m2		-	
5.17	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.93	m2		-	
5.18	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	36.22	m2		-	
5.19	Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios	4.00	und		-	
5.20	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
5.21	Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable	7.05	m2		-	
5.22	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
5.23	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
5.24	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
5.25	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
5.26	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
5.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
5.28	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	und		-	
5.29	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud		-	
5.30	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
5.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS						
6.01	Remoción de ceramica de baño en muros	38.64	m2		-	
6.02	Remoción de ceramica de baño en piso	6.30	m2		-	
6.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
6.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
6.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
6.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
6.07	Desmonte de secador de manos	1.00	und		-	
6.08	Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
6.09	Desmonte de tomacorriente existente	1.00	und		-	
6.10	Desmonte de plafon existente	8.30	m2		-	
6.11	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
6.12	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.30	m2		-	
6.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
6.14	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	1.00	und		-	
6.15	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
6.16	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.30	m2		-	
6.17	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	38.64	m2		-	
6.18	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
6.19	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
6.20	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
6.21	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
6.22	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
6.23	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
6.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
6.25	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
6.26	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
6.27	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
6.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI**

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS						
7.01	Remoción de ceramica de baño en muros	36.22	m2		-	
7.02	Remoción de ceramica de baño en piso	7.93	m2		-	
7.03	Desmante de lavamanos	2.00	und		-	
7.04	Desmante de inodoros existentes	2.00	und		-	
7.05	Desmante de espejos existentes	1.00	und		-	
7.06	Desmante de papelera existente	1.00	und		-	
7.07	Desmante de secador de manos	1.00	und		-	
7.08	Desmante de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
7.09	Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños)	7.05	m2		-	
7.10	Desmante de tomacorriente existente	1.00	und		-	
7.11	Desmante de plafon existente	11.93	m2		-	
7.12	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
7.13	Suministro e Instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	11.93	m2		-	
7.14	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
7.15	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco	2.00	und		-	
7.16	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	10.00	m2		-	
7.17	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.93	m2		-	
7.18	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	36.22	m2		-	
7.19	Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios	4.00	und		-	
7.20	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
7.21	Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable	7.05	m2		-	
7.22	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
7.23	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
7.24	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
7.25	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
7.26	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.27	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
7.28	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	und		-	
7.29	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m	1.00	ud		-	
7.30	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
7.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
8.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS						
8.01	Remoción de ceramica de baño en muros	38.64	m2		-	
8.02	Remoción de ceramica de baño en piso	6.30	m2		-	
8.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
8.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
8.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
8.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
8.07	Desmonte de secador de manos	1.00	und		-	
8.08	Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
8.09	Desmonte de tomacorriente existente	1.00	und		-	
8.10	Desmonte de plafon existente	8.30	m2		-	
8.11	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
8.12	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.30	m2		-	
8.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
8.14	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	1.00	und		-	
8.15	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
8.16	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.30	m2		-	
8.17	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	38.64	m2		-	
8.18	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
8.19	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
8.20	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
8.21	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
8.22	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
8.23	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
8.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
8.25	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
8.26	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
8.27	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
8.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altgracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA						
9.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS						
9.01	Remoción de ceramica de baño en muros	38.64	m2		-	
9.02	Remoción de ceramica de baño en piso	6.30	m2		-	
9.03	Desmorte de lavamanos	1.00	und		-	
9.04	Desmorte de inodoros existentes	1.00	und		-	
9.05	Desmorte de espejos existentes	1.00	und		-	
9.06	Desmorte de papelera existente	1.00	und		-	
9.07	Desmorte de secador de manos	1.00	und		-	
9.08	Desmorte de meseta de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
9.09	Desmorte de tomacorriente existente	1.00	und		-	
9.10	Desmorte de plafon existente	8.30	m2		-	
9.11	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
9.12	Suministro e Instalación Plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.30	m2		-	
9.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	4.00	und		-	
9.14	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco	1.00	und		-	
9.15	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
9.16	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.30	m2		-	
9.17	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	38.64	m2		-	
9.18	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
9.19	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
9.20	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba	1.00	und		-	
9.21	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
9.22	Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
9.23	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
9.24	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m.(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
9.25	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
9.26	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
9.27	Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.)	1.00	ud		-	
9.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS BANI**

Fecha : 22 de noviembre de 2022

UBIC.: Palacio de Justicia de Bani

Solicitado por : Arq. Rocio Altigracia

Preparado por : Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA- NUEVA

10.01	Retiro de lona asfáltica existente	20.00	m2		-
10.02	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	30.00	m2		-
10.03	Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie)	20.00	m2		-
10.04	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4,5 m)	25.00	m2		-
10.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	20.00	m2		-
10.06	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	10.00	m2		-
10.07	Corrección de perforaciones en lona asfáltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o	10.00	m2		-
Sub-total					RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	---------------

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
3	Transporte	2.5%	-
Sub-total			RD\$ -
Sub-total Gravado			RD\$ -
Base Imponible de ITBIS			RD\$ -
		10%	
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
7	CODIA	0.1%	-
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
Sub-total			RD\$ -
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$ -
	Imprevistos	5.000%	-
TOTAL GENERAL			RD\$ -

Preparado por:

Ing. Selito Antidor
Ing. Supervisor.

Aprobado por:

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Aprobado por:

Arq. Rocio Altigracia
Gerente Planificación y Control