



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.

FECHA: 14/11/2022

UBIC.: Jarabacoa

Solicitado por : Arq. Rocío Altagracia.

Preparado por : Ing. Yvan Pichardo y Erick Pujols.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
1.00 Confección de explanada entrada y aceras laterales						
1.01	Demolición de acera existente	m2	9.45		-	
1.02	Excavación escalonada para zapata	m3	9.87		-	
1.03	Relleno de reposición en muro	m3	2.80		-	
1.04	Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2"	m3	2.55		-	
1.05	Suministro y colocación de muro de blocks de 6"	m2	10.20		-	
1.06	Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno compactado)	m3	20.50		-	
1.07	Hormigón armado con malla electrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m	m2	34.00		-	
1.08	Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral	m2	77.00		-	
1.09	Fraguache en muros	m2	8.94		-	
1.10	Pañete de muros	m2	8.94		-	
1.11	Cantos y mochetas	ml	37.30		-	
1.12	Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo	m2	20.42		-	
1.13	Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada frontal	m2	34.00		-	
1.14	Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal	m	18.00		-	
1.15	Bote de escombros	viaje	2.00		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 Pergolado en aluminio color Caoba						
2.01	Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación	m2	41.00		-	
Sub-total						RD\$ -
3.00 Reconstrucción escalinata a parqueo						
3.01	Demolición de cerámica existente	m2	11.00		-	
3.02	Nivelación con hormigón de escalón superior	pa	1.00		-	
3.03	Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco	m	12.00		-	
3.04	Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente	p2	50.00		-	
3.05	Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior palacio	p2	35.00		-	
Sub-total						RD\$ -



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto trabajos exteriores Palacio de Justicia Jarabacoa.

FECHA: 14/11/2022

UBIC.: Jarabacoa

Solicitado por : Arq. Rocío Altagracia.

Preparado por : Ing. Yvan Pichardo y Erick Pujols.

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
4.00 Miscelaneos						
4.01	Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc)	pa	1.00		-	
4.02	Construcción de vertedero en block, incluye revestimiento de cerámica, tuberías y piezas de conexión	pu	1.00		-	
4.03	Suministro y regado de grava gris	m3	6.00		-	
4.04	Limpieza continua y final	pu	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
8.00 GASTOS INDIRECTOS						
8.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
8.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
8.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
SUB-TOTAL						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$	-
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
8.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
8.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$	-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
8.10	Imprevistos			5.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -

Preparado por:

Ing. Yvan Pichardo
Ing. Supervisor.

Preparado por:

Ing. Erick Pujols
Ing. Supervisor.

Aprobado por:

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Aprobado por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente Planificación y Control