HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suit # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

ORIGINAL

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L

Ing. Henry Veloz
Gerente General

RNC. 131151289 CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS

C/ Pablito Mirabal esq. Núñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209
La Castellana, Santo Domingo

Comité de Compras y Contrataciones

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

Presentación: **Oferta Económica**

Referencia: CP-CPJ-002-2020

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suit # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS CivilGroup RNC. 131151299

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.

C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suit # 209.

La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.

Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353

Correo: hveloz@hvcivilgroup.com

RNC: 1-3115129-9

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

- OFERTA ECONÓMICA

1. Formulario de Oferta Económica.
2. Garantía de Seriedad de la Oferta.
3. Presupuesto de la Obra.
4. Análisis de Partidas.

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS
RNC. 131151299

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-002-2020

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:
HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL	1	UND	3,165,552.07	5,0977.40	3,216,529.47
2	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE CRISTI	1	UND	2,591,568.07	41,734.08	2,633,302.15
3	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	1	UND	3,099,327.93	49,910.94	3,149,238.87
4	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA	1	UND	3,413,695.58	54,973.46	3,468,669.04

VALOR TOTAL DE LA OFERTA 12,467,739.54 RD$

Valor total de la oferta en letras: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 54/100

.....**HENRY VELOZ MEREJO**.....en calidad de **GERENTE GENERAL**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL**.

Firma_____ 09/07/2020

CONSTRUYENDO TU SUEÑO
RNC 131151299

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

[1]Si aplica.
[2]Si aplica.

DOMINICANA®
Compañía de Seguros

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: **HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

Ha solicitado en fecha: 8 de JULIO del 2020.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 RD$ 130,000.00**.

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIO DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL, REFERENCIA CP-CPJ-002-2020.**

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** y tiene fecha de vigencia desde el **09/07/2020 AL 09/11/2020.**

3.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8.POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-7407.

9.Exigida a **HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 8 de JULIO del 2020.

DOMINICANA
Firma Autorizada
Compañía de Seguros

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS
CivilGroup
RNC. 131151299

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial — RNC:
PROYECTO: Presupuesto Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Cristóbal — TELÉFONO: (809) 533-3191
UBICACION: San Cristóbal — CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Sub-total
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de estrado existente	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
1.02	Desmonte de lámparas	20.00	ud	350.00	7,000.00	
1.03	Desmonte de puertas y marcos de madera existentes	11.00	ud	550.00	6,050.00	
1.04	Desmonte de plafón existente	135.22	m2	50.00	6,761.00	
1.05	Demolición muros de sheetrock	59.44	m2	50.00	2,972.00	
1.06	Traslado de material de demoliciones para bote	1.00	viajes	3,500.00	3,500.00	
1.07	Bote de material (camión de 6 m3)	1.00	viajes	8,500.00	8,500.00	
	Sub-total					**RD$ 40,283.00**
2.00	**TERMINACIÓN DE PLAFONES**					
2.01	Suministro e Instalación de plafón 2'x2' de 7mm de Vinil yeso. (Incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)	135.22	m2	658.02	88,977.88	
2.02	Suministro y confección de facia en sheetrock sobre Counter	10.50	ml	1,019.59	10,705.65	
	Sub-total					**RD$ 99,683.53**
3.00	**MUROS**					
3.01	Suministro y confección de muros de sheetrock 1/2" dos caras	60.90	m2	1,297.19	78,998.74	
	Sub-total					**RD$ 78,998.74**
4.00	**PISOS**					
4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito	20.40	ml	221.78	4,524.31	
4.02	Brillado de pisos interiores existentes	135.22	m2	300.00	40,566.00	
	Sub-total					**RD$ 45,090.31**
5.00	**PORTAJE**					
5.01	Suministro e Instalación de puerta comercial de aluminio p40 y vidrio, con marcos de aluminio anodizado color blanco y vidrio color natural natural translucidos de 3/8" de espesor (1.00 x 2.10) m, incluye transon	5.00	ud	25,500.00	127,500.00	
	Sub-total					**RD$ 127,500.00**
6.00	**EQUIPOS MECÁNICOS**					
6.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud	108,217.52	108,217.52	
6.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud	187,860.00	375,720.00	
6.03	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 24 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud	61,352.38	122,704.76	
6.04	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	53,297.30	53,297.30	
	Sub-total					**RD$ 659,939.59**

CIVILGROUP
RNC. 131151293

7.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
7.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	32.00	ud	3,239.27	103,656.69	
7.02	Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts	8.00	ud	1,525.68	12,205.44	
7.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales para lámparas de plafón	32.00	ud	1,693.85	54,203.14	
7.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	20.00	ud	1,942.94	38,858.88	
7.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	1,748.93	5,246.78	
7.06	Suministro e Instalación Salida de Data	20.00	ud	2,455.60	49,111.92	
7.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")	100.00	pl	455.00	45,500.00	
7.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1.00	pa	22,800.00	22,800.00	
7.09	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, 110V (Incluye alambres 3 líneas #12, y caja de breaker 8-16 circuitos)	1.00	pa	19,000.00	19,000.00	
	Sub-total					**RD$ 350,582.86**
8.00	**PINTURA INTERIOR**					
8.01	Suministro y Aplicación de pintura interior satinada primer nivel	166.26	m2	219.60	36,510.70	
	Sub-total					**RD$ 36,510.70**
9.00	**VIDRIOS**					
9.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	170.17	p2	520.00	88,488.40	
9.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	513.63	p2	520.00	267,087.60	
9.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio natural P40	8.00	ud	4,095.69	32,765.49	
9.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio natural P40	55.00	p2	4,345.10	238,980.35	
9.05	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio P40 (entrada principal)	25.82	p2	520.00	13,426.40	
9.06	Suministro e Instalación de Ventanas corredizas frontales aluminio y vidrio (igual a la existentes)	130.95	p2	364.00	47,665.80	
	Sub-total					**RD$ 688,414.04**
10.00	**MISCELANEOS**					
10.01	Suministro e instalación de cinta antideslizante rugoso de 1" para señalización en piso	1.00	rollo	8,437.50	8,437.50	
10.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy y soporte metálico	37.21	p2	1,022.31	38,040.27	
10.03	Suministro e Instalación de soporte metálico de tope	8.00	ud	24,200.00	193,600.00	
10.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	8.00	ud	3,300.00	26,400.00	
10.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud	2,124.00	8,496.00	
10.06	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	19,539.01	19,539.01	
10.07	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	18,000.00	18,000.00	
10.08	Limpieza continua y final	1.00	pa	12,499.99	12,499.99	

TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856

	Sub-total					RD$	325,012.78
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)						2,452,015.54
	GASTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		$	245,201.55
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%		$	73,560.47
3.00	Transporte			2.50%		$	61,300.39
	SUB-TOTAL						RD$380,062.41
	SUB-TOTAL GRAVADO					$	2,832,077.95
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		$	283,207.80
4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		$	50,977.40
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		$	110,340.70
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		$	24,520.16
7.00	CODIA			0.10%		$	2,452.02
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		$	24,520.16
9.00	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		$	49,040.31
	SUB-TOTAL (RD$)					$	261,850.74
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)						RD$641,913.15
10.00	Imprevistos			5%			122,600.78
							.
	TOTAL GENERAL (RD$)						3,216,529.47

OBSERVACIONES:

Condiciones de Pago:
30 días a crédito.

Tiempo y Cobertura de Garantía:
1 Año de Garantía - Reemplazo y mantenimiento del producto.
Nota: Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, mantener y tratar el producto descrito, conforme a indicaciones de uso del mismo.

Tiempo de entrega:
21 días para entrega (Ver Cronograma Adjunto).

Mediante este documento, autorizamos a la Constructora HV Civil Group S.R.L., a realizar estos trabajos en base a estos precios.

Por HV CIVIL GROUP:

Ing. Henry Veloz Merejo
Gerente General
CODIA: 29992

Por CLIENTE:

Consejo del Poder Judicial

TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

IENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
PROYECTO: Presupuesto Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Monte Cristi
UBICACIÓN: Palacio de Justicia Monte Cristi

RNC:
TELÉFONO: (809) 533-3191
CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Sub-total
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de estrado existente incluye plataforma	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
1.02	Desmonte de lámparas existentes	9.00	ud	350.00	3,150.00	
1.03	Traslado de materiales de estrado	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
1.04	Bote de material (camión de 6 m3)	1.00	viaje	8,500.00	8,500.00	
	Sub-total					**19,650.00**
2.00	**MUROS**					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	42.04	m2	1,394.55	58,626.77	
	Sub-total					**58,626.77**
3.00	**TERMINACIÓN DE TECHOS**					
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	87.99	m2	730.06	64,237.65	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	16.68	ml	1,093.06	18,232.32	
	Sub-total					**82,469.97**
4.00	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	64.56	p2	600.00	38,736.00	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	132.99	p2	600.00	79,794.00	
4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	3.00	ud	4,725.79	14,177.38	
4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	12.43	p2	4,586.49	57,010.09	
	Sub-total					**189,717.47**
5.00	**EQUIPOS MECÁNICOS**					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)	2.00	ud	187,860.00	375,720.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	1.00	ud	110,197.52	110,197.52	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	54,477.30	54,477.30	
	Sub-total					**540,394.82**
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	16.00	ud	3,439.27	55,028.35	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS	14.00	ud	1,625.68	22,759.52	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	30.00	ud	1,757.44	52,723.08	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	15.00	ud	2,007.67	30,115.08	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	5.00	ud	1,812.12	9,060.60	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	10.00	ud	2,569.37	25,693.68	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	114.00	pl	525.00	59,850.00	

6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	32,300.01	32,300.01	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	10.00	ud	1,140.54	11,405.42	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	19,407.44	19,407.44	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	328.00	pl	750.00	246,000.00	
	Sub-total					**564,343.17**
7.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
7.01	Suministro e Instalación de zócalo de granito (h=7 cms). De espesor tono claros.	31.58	m	284.30	8,978.04	
7.02	Brillado de pisos Granito existentes	105.09	m2	450.00	47,290.50	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	18.16	p2	1,115.24	20,252.82	
	Sub-total					**76,521.36**
8.00	**PINTURA**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	259.27	m2	243.60	63,158.17	
	Sub-total					**63,158.17**
9.00	**MISCELÁNEOS**					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,655.00	5,310.00	
9.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	19,539.01	19,539.01	
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes y aplicacion de silicon	4.00	ud	750.00	3,000.00	
9.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	6.00	ud	26,400.00	158,400.01	
9.05	Suministro e Instalacion de puertas nuevas de caoba (0.90 x 2.10)m (Ver planos)	2.00	ud	34,200.01	68,400.02	
9.06	Mantenimiento puertas de caoba	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
9.07	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	9,918.72	9,918.72	
9.08	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	5.00	ud	4,500.00	22,500.00	
9.09	Suministro e instalación de tinacos negro antialgas 665 gls	2.00	ud	24,217.49	48,434.99	
9.10	Suministro e instalación de electro bomba de agua centrifuga 1hp	1.00	ud	7,026.90	7,026.90	
9.11	Resane de grietas en cisterna existente	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
9.12	Suministro e Instalación de tapa de cisterna acero inoxidable (0.60X0.60) m	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
9.13	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud	22,500.00	22,500.00	
9.14	Limpieza Continua y Final	1.00	ud	16,500.00	16,500.00	
	Sub-total					**412,529.64**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**2,007,411.36**
	GASTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		$ 200,741.14
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%		$ 60,222.34
3.00	Transporte			2.50%		$ 50,185.28
	SUB-TOTAL					**RD$311,148.76**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**$ 2,318,560.12**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**$ 231,856.01**
4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		$ 41,734.08
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		$ 90,333.51
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		$ 20,074.11
7.00	CODIA			0.10%		$ 2,007.41
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		$ 20,074.11
9.00	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		$ 40,148.23
	SUB-TOTAL (RD$)					**$ 214,371.46**

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					RD$525,520.22
10.00	Imprevistos			5%		100,370.57
						.
	TOTAL GENERAL (RD$)					2,633,302.15

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

OBSERVACIONES:

Condiciones de Pago:
30 días a crédito.

Tiempo y Cobertura de Garantía:
1 Año de Garantía - Reemplazo y mantenimiento del producto.
Nota: Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, mantener y tratar el producto descrito, conforme a indicaciones de uso del mismo.

Tiempo de entrega:
18 días para entrega (Ver Cronograma Adjunto).

Mediante este documento, autorizamos a la Constructora HV Civil Group S.R.L., a realizar estos trabajos en base a estos precios.

Por HV CIVIL GROUP:

Ing. Henry Veloz Merejo
Gerente General
CODIA: 29992

Por CLIENTE:

Consejo del Poder Judicial

IENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial
PROYECTO: Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís
UBICACIÓN: Palacio de Justicia San Francisco de Macorís

RNC:
TELÉFONO: (809) 533-3191
CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Sub-total
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de estrado existente incluye plataforma	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
1.02	Desmonte de puertas de madera dobles existentes	1.00	ud	950.00	950.00	
1.03	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	1.00	ud	750.00	750.00	
1.04	Apertura de hueco en Sheetrock	1.00	ud	550.00	550.00	
1.05	Desmonte de lámparas existentes	12.00	ud	350.00	4,200.00	
	Sub-total					**11,950.00**
2.00	**MUROS**					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	14.50	m2	1,394.55	20,220.94	
2.02	Cierre de hueco en muros de sheetrock (incluye estructura calibre 22)	2.00	ud	6,359.14	12,718.27	
	Sub-total					**32,939.21**
3.00	**TERMINACIÓN DE TECHOS**					
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	125.00	m2	730.06	91,257.03	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	10.50	ml	1,093.06	11,477.18	
	Sub-total					**102,734.21**
4.00	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	305.00	p2	600.00	183,000.00	
4.02	Suministro e instalación de vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	130.00	p2	600.00	78,000.00	
4.03	Suministro e instalación de puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver mas detalles en planos)	30.00	p2	4,586.49	137,594.75	
4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	6.00	ud	4,725.79	28,354.75	
	Sub-total					**426,949.50**
5.00	**EQUIPOS MECÁNICOS**					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)	1.00	ud	187,860.00	187,860.00	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	1.00	ud	108,217.52	108,217.52	
5.03	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	2.00	ud	52,159.00	104,318.00	
5.04	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	53,887.30	53,887.30	
	Sub-total					**454,282.82**
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	28.00	ud	3,339.27	93,499.61	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS	6.00	ud	1,625.68	9,754.08	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas centrales	17.00	ud	1,757.44	29,876.41	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	18.00	ud	2,007.67	36,138.10	

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud	1,812.12	7,248.48	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	15.00	ud	2,569.37	38,540.52	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	525.00	52,500.00	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	32,300.01	32,300.01	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	1,140.54	17,108.13	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	19,407.44	19,407.44	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	100.00	pl	935.00	93,500.00	
	Sub-total					**429,872.77**
7.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
7.01	Suministro e Instalación de zócalo de granito (h=10 cms). De espesor tono claros.	28.00	m	284.30	7,960.26	
7.02	Brillado de pisos Granito existentes	125.00	m2	450.00	56,250.00	
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	37.00	p2	1,115.24	41,264.00	
	Sub-total					**105,474.26**
8.00	**PINTURA**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	240.00	m2	243.60	58,464.00	
	Sub-total					**58,464.00**
9.00	**MOBILIARIO**					
9.01	Suministro de topes color madera oscura, con 4 patas color negro (1.20 x 0.60) incluye dos pasacables	13.00	ud	9,365.31	121,749.07	
9.02	Suministro de sillas técnicas negras con soporte lumnar, brazos ajustables, base de cinco apoyos con ruedas, en malla color negro alta calidad	19.00	ud	18,172.48	345,277.20	
	Sub-total					**467,026.27**
10.00	**MISCELÁNEOS**					
10.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,124.00	4,248.00	
10.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	19,539.01	19,539.01	
10.03	Mantenimiento de ventanas existentes y aplicacion de silicon	4.00	ud	750.00	3,000.00	
10.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	6.00	ud	26,400.00	158,400.01	
10.05	Mantenimiento puertas de caoba doble (incluye jambas)	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
10.06	Mantenimiento puertas de caoba sencillas	4.00	ud	4,000.00	16,000.00	
10.07	Instalacion de puertas sencilla de caoba	1.00	ud	31,920.00	31,920.00	
10.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	9,918.72	9,918.72	
10.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	6.00	ud	4,500.00	27,000.00	
10.10	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud	18,500.00	18,500.00	
10.11	Limpieza Continua y Final	1.00	ud	14,500.00	14,500.00	
	Sub-total					**311,025.73**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**2,400,718.77**
	GASTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		$ 240,071.88
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%		$ 72,021.56
3.00	Transporte			2.50%		$ 60,017.97
	SUB-TOTAL					**RD$372,111.41**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**$ 2,772,830.18**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**$ 277,283.02**

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

RNC. 131151099

4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		$ 49,910.94
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		$ 108,032.34
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		$ 24,007.19
7.00	CODIA			0.10%		$ 2,400.72
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		$ 24,007.19
9.00	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		$ 48,014.38
	SUB-TOTAL (RD$)					**$ 256,372.75**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$628,484.16**
10.00	Imprevistos			5%		**120,035.94**
						.
	TOTAL GENERAL (RD$)					**3,149,238.87**

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

OBSERVACIONES:

Condiciones de Pago:
30 días a crédito.

Tiempo y Cobertura de Garantía:
1 Año de Garantía - Reemplazo y mantenimiento del producto.
Nota: Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, mantener y tratar el producto descrito, conforme a indicaciones de uso del mismo.

Tiempo de entrega:
28 días para entrega (Ver Cronograma Adjunto).

Mediante este documento, autorizamos a la Constructora HV Civil Group S.R.L., a realizar estos trabajos en base a estos precios.

Por HV CIVIL GROUP:

Ing. Henry Veloz Merejo
Gerente General
CODIA: 29992

Por CLIENTE:

Consejo del Poder Judicial

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO

NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial — RNC:
PROYECTO: Presupuesto Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de La Vega — TELÉFONO: (809) 533-3191
UBICACION: Palacio de Justicia de La Vega — CORREO: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Sub-total
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de estrado existente (Incluye plataforma)	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
1.02	Desmonte de puertas sencilla de madera existentes	3.00	ud	550.00	1,650.00	
1.03	Demolición muros de bloques	20.00	m2	350.00	7,000.00	
1.04	Apertura de hueco en muros de bloques de espesor de 20 cms (incluye terminación)	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
1.05	Desmonte de luminarias existentes	20.00	ud	350.00	7,000.00	
	Sub-total					**RD$ 24,150.00**
2.00	**MUROS**					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	34.00	m2	1,297.19	44,104.39	
2.02	Cierre de hueco en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	1.00	ud	6,096.78	6,096.78	
	Sub-total					**RD$ 50,201.17**
3.00	**TERMINACIÓN DE TECHOS**					
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	200.00	m2	680.06	136,011.26	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	16.00	ml	1,058.06	16,929.03	
	Sub-total					**RD$ 152,940.29**
4.00	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en planos)	525.00	p2	520.00	273,000.00	
4.02	Suministro e Instalación de Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	240.00	p2	520.00	124,800.00	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	45.00	p2	4,345.10	195,529.38	
4.04	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	10.00	ud	4,095.69	40,956.86	
	Sub-total					**RD$ 634,286.24**
5.00	**EQUIPOS MECÁNICOS**					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)	2.00	ud	204,947.82	409,895.64	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	2.00	ud	54,285.00	108,570.00	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud	54,405.50	54,405.50	
	Sub-total					**RD$ 572,871.14**
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	38.00	ud	3,239.27	123,092.32	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	14.00	ud	1,525.68	21,359.52	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	20.00	ud	1,693.85	33,876.96	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	25.00	ud	1,942.94	48,573.60	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	8.00	ud	1,748.93	13,991.42	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	27.00	ud	2,455.60	66,301.09	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl	455.00	45,500.00	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	22,800.00	22,800.00	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	1,140.54	17,108.13	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	19,407.44	19,407.44	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	1.00	pa	80,000.00	80,000.00	
	Sub-total					**RD$ 492,010.49**
7.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
7.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros	3.50	m2	1,359.11	4,756.89	
7.02	Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.	28.00	m	238.26	6,671.28	
7.03	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)	200.00	m2	300.00	60,000.00	
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	75.00	p2	1,068.78	80,158.37	
	Sub-total					**RD$ 151,586.53**
8.00	**PINTURA INTERIOR**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	330.00	m2	243.60	80,388.00	
	Sub-total					**RD$ 80,388.00**
9.00	**MISCELANEOS**					
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud	2,124.00	4,248.00	
9.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	19,539.00	19,539.00	
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes	7.00	ud	750.00	5,250.00	
9.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	12.00	ud	25,200.00	302,400.00	
9.05	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	3.00	ud	4,000.00	12,000.00	
9.06	Mantenimiento de puertas en Caoba doble (Incluye jambas).	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
9.07	Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba	1.00	ud	34,200.00	34,200.00	
9.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa	12,398.40	12,398.40	
9.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	12.00	ud	3,300.00	39,600.00	
9.10	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa	17,000.00	17,000.00	
9.11	Limpieza continua y final	1.00	pa	12,500.00	12,500.00	
	Sub-total					**RD$ 467,135.40**
10.00	**DESINSTALACION CIOC**					

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

10.01	Desmonte de vidrio y aluminio	2.00	ud	1,300.00	2,600.00		
10.02	Desmonte de Counter de Caoba existente	1.00	ud	5,500.00	5,500.00		
10.03	Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente	1.00	ud	650.00	650.00		
10.04	Desmonte de Sheetrock en Fascia, muros y techo	11.00	M2	75.00	825.00		
10.05	Desmonte de Luminarias existentes	1.00	ud	350.00	350.00		
10.06	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)	7.00	ud	110.00	770.00		
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada	6.00	M2	243.60	1,461.60		
10.08	Traslado de material, bote y limpieza final	1.00	PA	6,500.00	6,500.00		
	Sub-total					**RD$**	**18,656.60**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)						**2,644,225.8**
	GASTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		$	264,422.59
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%		$	79,326.78
3.00	Transporte			2.50%		$	66,105.65
	SUB-TOTAL						**RD$409,855.01**
	SUB-TOTAL GRAVADO					$	**3,054,080.87**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		$	**305,408.09**
4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		$	54,973.46
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		$	118,990.16
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		$	26,442.26
7.00	CODIA			0.10%		$	2,644.23
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		$	26,442.26
9.00	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		$	52,884.52
	SUB-TOTAL (RD$)					$	**282,376.88**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)						**RD$692,231.89**
10.00	Imprevistos			5%			**132,211.29**
	TOTAL GENERAL (RD$)						**3,468,669.04**

OBSERVACIONES:

Condiciones de Pago:
30 días a crédito.

Tiempo y Cobertura de Garantía:
1 Año de Garantía - Reemplazo y mantenimiento del producto.
Nota: Para que opere esta garantía, el cliente deberá usar, mantener y tratar el producto descrito, conforme a indicaciones de uso del mismo.

Tiempo de entrega:
27 días para entrega (Ver Cronograma Adjunto).

Mediante este documento, autorizamos a la Constructora HV Civil Group S.R.L., a realizar estos trabajos en base a estos precios.

Por HV CIVIL GROUP:

Ing. Henry Veloz Merejo
Gerente General
CODIA: 29992

Por CLIENTE:

Consejo del Poder Judicial

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO	
NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Cristóbal	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACION	San Cristóbal	CORREO:	licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA SAN CRISTÓBAL

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
1	**PRELIMINARES**							
1.01	Desmonte de estrado existente							**5,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,165.25	209.75	1,165.25	209.75	
	Mano de Obra							
	Desmonte de estrado existente	1.00	UND	4,125.00	-	4,125.00	-	
	Total/UND					5,290.25	209.75	5,500.00
1.02	Desmonte de lámparas							**350.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	103.81	18.69	103.81	18.69	
	Mano de Obra							
	Desmonte de lámparas	1.00	UND	227.50	-	227.50	-	
	Total/UND					331.31	18.69	350.00
1.03	Desmonte de puertas y marcos de madera existentes							**550.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	93.22	16.78	93.22	16.78	
	Mano de Obra							
	Desmonte de puertas y marcos de madera existentes	1.00	UND	440.00	-	440.00	-	
	Total/UND					533.22	16.78	550.00
1.04	Desmonte de plafón existente							**50.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	14.83	2.67	14.83	2.67	
	Mano de Obra							
	Desmonte de plafón existente	1.00	M2	32.50	-	32.50	-	
	Total/UND					47.33	2.67	50.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

1.05	Demolición muros de sheetrock							**50.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	14.83	2.67	14.83	2.67	
	Mano de Obra							
	Demolición muros de sheetrock	1.00	M2	32.50	-	32.50	-	
	Total/UND					47.33	2.67	50.00
1.06	Traslado de material de demoliciones para bote							**3,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	VIAJE					
	Suministro							
	Herramientas y equipos	1.00	PA	296.61	53.39	296.61	53.39	
	Mano de obra							
	Traslado	1.00	VIAJE	3,150.00	-	3,150.00	-	
	Total/UND					3,446.61	53.39	3,500.00
1.07	Bote de material (camión de 6 m3)							**8,500.00**
	Bote material							
	Volumen Análisis	6.00	M3E					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	VIAJE	8,500.00	-	8,500.00	-	
	Total/UND					8,500.00	-	8,500.00
2	**TERMINACIÓN DE PLAFONES**							
2.01	Suministro e Instalación de plafón 2'x2' de 7mm de Vinil yeso. (Incluye estructura en metal Main Tee y Cross Tee)							**658.02**
	Volumen Análisis	58.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plafón Vinil Yeso 2x2x7mm	170.00	UND	70.15	12.63	11,925.50	2,146.59	
	Cross Tee 2' Ecomat (Caja 75/1)	85.00	UND	19.00	3.42	1,615.00	290.70	
	Cross Tee 4' Ecomat (Caja 50/1)	85.00	UND	38.50	6.93	3,272.50	589.05	
	Main Tee 12 ' Ecomat (Caja 25/1)	16.00	UND	125.00	22.50	2,000.00	360.00	
	Angular Comercial 10' 40/1 Ecomat	23.00	UND	70.62	12.71	1,624.17	292.35	
	Clavo acero 2.5 x 25 mm 1 pulg	4.00	UND	50.81	9.15	203.24	36.58	
	Clavo tipo L Plafón 1 1/4" Americano	80.00	UND	13.75	2.48	1,100.00	198.00	
	Fulminante calibre 22	80.00	UND	6.61	1.19	528.80	95.18	
	Alambre dulce rollito LB	4.00	LB	60.95	10.97	243.79	43.88	
	Mano de obra							
	Mano de obra plafón	58.00	M2	200.00	-	11,600.00	-	
	Total/UND					34,113.00	4052.34	38165.34

2.02	Suministro y confección de facia en sheetrock sobre Counter							**1,019.59**
	Volumen Análisis	16.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	8.00	UND	445.68	80.22	3,565.44	641.78	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	183.02	32.94	1,830.20	329.44	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	163.68	29.46	1,636.80	294.62	
	Cinta de yeso 250 PL	3.00	UND	125.00	22.50	375.00	67.50	
	Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	1,123.39	202.21	1,123.39	202.21	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	6.75	1.22	675.00	121.50	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	126.69	22.80	253.38	45.61	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	159.00	28.62	318.00	57.24	
	Esquinero metálico 10 pies	9.00	UND	73.09	13.16	657.85	118.41	
	Mano de obra							
	Mano de obra facia en techo	16.00	ML	250.00	-	4,000.00	-	
	Total/UND					14,435.06	1,878.31	16313.37
3	**MUROS**							
3.01	Suministro y confección de muros de sheetrock 1/2" dos caras							**1,297.19**
	Volumen Análisis	37.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	28.00	UND	445.68	80.22	12,479.04	2,246.23	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	28.00	UND	183.02	32.94	5,124.56	922.42	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	16.00	UND	163.68	29.46	2,618.88	471.40	
	Masilla para sheetrock 5GL	6.00	UND	1,123.39	202.21	6,740.34	1,213.26	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	2.00	UND	125.00	22.50	250.00	45.00	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	6.00	LB	126.69	22.80	760.14	136.83	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	3.00	LB	159.00	28.62	477.00	85.86	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	100.00	UND	5.75	1.04	575.00	103.50	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	6.75	1.22	675.00	121.50	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	350.00	-	12,950.00	-	
	Total/UND					42,649.96	5,345.99	47995.95
4	**PISOS**							
4.01	Suministro e instalación de zócalos de granito							**221.78**
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.00	M3	3,502.58	571.39	8.41	1.37	
	Granito 30x30 fondo blanco + 10% desp.	0.05	M2	508.47	91.52	25.42	4.58	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	1,016.95	183.05	3.05	0.55	
	Estopa	0.00	LB	61.02	10.98	0.18	0.03	
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	21.19	3.81	70.56	12.69	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	0.90	-	0.90	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	94.04	-	94.04	-	
	Total/UND					202.56	19.22	221.78

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 D.N. STO. DGO.

4.02	Brillado de pisos interiores existentes							**300.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro	1.00	M2	50.85	9.15	50.85	9.15	
	Materiales y equipos	1.00	PA	38.14	6.86	38.14	6.86	
	Mano de obra							
	Brillado de pisos interiores existentes	1.00	M2	195.00	-	195.00	-	
	Total/UND					283.98	16.02	300.00
5	**PORTAJE**							
5.01	Suministro e Instalación de puerta comercial de aluminio p40 y vidrio, con marcos de aluminio anodizado color blanco y vidrio color natural natural translucidos de 3/8" de espesor (1.00 x 2.10) m, incluye transon							**25,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Puerta comercial de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	UND	18,368.64	3,306.36	18,368.64	3,306.36	
	Transporte de Puerta (3%)	1.00	PA	765.00	-	765.00	-	
	Mano de obra							
	Mano de obra Inst. de Puerta	1.00	UND	3,060.00	-	3,060.00	-	
	Total/UND					22,193.64	3,306.36	25,500.00
6	**EQUIPOS MECÁNICOS**							
6.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							**108,217.52**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	76,446.75	13,760.42	76,446.75	13,760.42	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	3,822.34	688.02	3,822.34	688.02	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	13,500.00	-	13,500.00	-	
	Total/UND					93,769.09	14,448.44	108,217.52
6.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							**187,860.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	136,610.17	24,589.83	136,610.17	24,589.83	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	6,830.51	1,229.49	6,830.51	1,229.49	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	18,600.00	-	18,600.00	-	
	Total/UND					162,040.68	25,819.32	187,860.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
DISTRITO NACIONAL
STO. DGO.

6.03	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 24 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.							**61,352.38**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 24 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	42,657.29	7,678.31	42,657.29	7,678.31	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	2,132.86	383.92	2,132.86	383.92	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	8,500.00	-	8,500.00	-	
	Total/UND					53,290.15	8,062.23	61,352.38
6.04	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor							**53,297.30**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Extractor en Línea Ducteable - 1200cfm	1.00	UND	39,500.00	7,110.00	39,500.00	7,110.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,167.20	210.10	1,167.20	210.10	
	Mano de obra							
	Instalación Extractor	1.00	UND	4,500.00	810.00	4,500.00	810.00	
	Total/UND					45,167.20	8,130.10	53,297.30
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
7.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .							**3,239.27**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara Led 2x2 de plafón parabólicas	1.00	UND	1,134.98	204.30	1,134.98	204.30	
	Materiales y equipos	1.00	UND	805.08	144.92	805.08	144.92	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	950.00	-	950.00	-	
	Total/UND					2,890.06	349.21	3,239.27
7.02	Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts							**1,525.68**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Ojo de Buey 4" LED, 9 watts	1.00	UND	276.00	49.68	276.00	49.68	
	Materiales y equipos	1.00	UND	296.61	53.39	296.61	53.39	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	850.00	-	850.00	-	
	Total/UND					1,422.61	103.07	1,525.68

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

7.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales para lámparas de plafón							**1,693.85**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	60.59	10.91	69.68	12.54	
	Caja octagonal	1.00	UND	37.29	6.71	37.29	6.71	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.86	1.59	354.20	63.76	
	Roseta de porcelana	1.00	UND	73.65	13.26	73.65	13.26	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	372.88	67.12	18.64	3.36	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	572.62	103.07	7.16	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	282.31	-	282.31	-	
	Total/UND					1,592.93	100.92	1,693.85
7.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco							**1,942.94**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	60.59	10.91	60.59	10.91	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.31	7.62	42.31	7.62	
	Alambre #12 TW + 5% desp.	55.00	PIE	8.86	1.59	487.03	87.66	
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	111.86	20.13	111.86	20.13	
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.48	0.81	8.95	1.61	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	372.88	67.12	18.64	3.36	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	572.62	103.07	7.16	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	323.82	-	323.82	-	
	Total/UND					1,810.36	132.58	1,942.94
7.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							**1,748.93**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.20	UND	60.59	10.91	72.71	13.09	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.31	7.62	42.31	7.62	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.86	1.59	354.20	63.76	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	100.01	18.00	100.01	18.00	
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	4.48	0.81	4.48	0.81	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	372.88	67.12	18.64	3.36	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	572.62	103.07	7.16	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	291.49	-	291.49	-	
	Total/UND					1,641.00	107.93	1,748.93

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

7.06	Suministro e Instalación Salida de Data							**2,455.60**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies	2.00	UND	130.38	23.47	260.76	46.94	
	Curva EMT 1/2"	1.00	UND	38.65	6.96	38.65	6.96	
	Coupling EMT 1/2"	4.00	UND	8.59	1.55	34.36	6.18	
	Conector Recto EMT 1/2"	2.00	UND	12.70	2.29	25.40	4.57	
	Caja octagonal 1/2"	1.00	UND	33.90	6.10	33.90	6.10	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.05	1.45	322.00	57.96	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	338.98	61.02	16.95	3.05	
	Abrazadera 1/2"	4.00	UND	2.73	0.49	10.92	1.97	
	Tarugo Azul con tornillo	7.00	UND	2.38	0.43	16.66	3.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	1,150.00	-	1,150.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	409.27	-	409.27	-	
	Total/UND					2,318.87	136.73	2,455.60
7.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")							**455.00**
	Volumen Análisis	100.00	PL					
	Suministro							
	Acometida de data. Tuberías EMT, registros 10x10	1.00	UND	308.47	55.53	308.47	55.53	
	Materiales y equipos	1.00	UND	38.56	6.94	38.56	6.94	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	45.50	-	45.50	-	
	Total/UND					392.53	62.47	455.00
7.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)							**22,800.00**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Tuberías en EMT 3/4, alambre, caja de breakers	1.00	UND	15,457.63	2,782.37	15,457.63	2,782.37	
	Materiales y equipos	1.00	UND	1,932.20	347.80	1,932.20	347.80	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	2,280.00	-	2,280.00	-	
	Total/UND					19,669.83	3,130.17	22,800.00
7.09	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, 110V (Incluye alambres 3 líneas #12, y caja de breaker 8-16 circuitos)							**19,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Acometida Electrica. Inc. Caja breaker	1.00	UND	12,881.36	2,318.64	12,881.36	2,318.64	
	Materiales y equipos	1.00	UND	1,610.17	289.83	1,610.17	289.83	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	1,900.00	-	1,900.00	-	
	Total/UND					16,391.53	2,608.47	19,000.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
D.N. STO. DGO.

8	**PINTURA INTERIOR**							
8.01	Suministro y Aplicación de pintura interior satinada primer nivel							**219.60**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,144.07	205.93	91.53	16.47	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	75.00	-	75.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	36.60	-	36.60	-	
	Total/UND					203.13	16.47	219.60
9	**VIDRIOS**							
9.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)							**520.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	264.41	47.59	264.41	47.59	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	88.14	15.86	88.14	15.86	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	104.00	-	104.00	-	
	Total/UND					456.54	63.46	520.00
9.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)							**520.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	264.41	47.59	264.41	47.59	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	88.14	15.86	88.14	15.86	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	104.00	-	104.00	-	
	Total/UND					456.54	63.46	520.00
9.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40							**4,095.69**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Caja de documentos en vidrio fijo 3/8", aluminio P40	1.00	UND	2,256.10	406.10	2,256.10	406.10	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	520.64	93.71	520.64	93.71	
	Mano de Obra							
	Instalación Caja Documento	1.00	UND	819.14	-	819.14	-	
	Total/UND					3,595.87	499.81	4,095.69

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

9.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio natural P40							**4,345.10**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Puertas Cajas de documentos	1.00	P2	2,209.37	397.69	2,209.37	397.69	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	736.46	132.56	736.46	132.56	
	Mano de Obra							
	Instalación Puertas	1.00	P2	869.02	-	869.02	-	
	Total/UND					3,814.85	530.25	4,345.10
9.05	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8'' en aluminio P40 (entrada principal)							**520.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	264.41	47.59	264.41	47.59	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	88.14	15.86	88.14	15.86	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	104.00	-	104.00	-	
	Total/UND					456.54	63.46	520.00
9.06	Suministro e Instalación de Ventanas corredizas frontales aluminio y vidrio (igual a la existentes)							**364.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Ventana corrediza aluminio y vidrio	1.00	P2	185.08	33.32	185.08	33.32	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	61.69	11.11	61.69	11.11	
	Mano de Obra							
	Instalación ventana corredera	1.00	P2	72.80	-	72.80	-	
	Total/UND					319.58	44.42	364.00
10	**MISCELANEOS**							
10.01	Suministro e instalación de cinta antideslizante rugoso de 1" para señalización en piso							**8,437.50**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Cinta antideslizante rugosa de 1" - Rollo 50 pies	1.00	UND	5,362.82	965.31	5,362.82	965.31	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	715.04	128.71	715.04	128.71	
	Mano de obra							
	Instalación de Cinta Adhesiva antideslizante	1.00	UND	1,265.63	-	1,265.63	-	
	Total/UND					7,343.49	1,094.01	8,437.50
10.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy							**1,022.31**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Suministro							
	Tope Granito Natural Negro Galaxy	1.00	P2	649.77	116.96	649.77	116.96	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	86.64	15.59	86.64	15.59	
	Mano de obra							
	Instalación tope granito	1.00	P2	153.35	-	153.35	-	
	Total/UND					889.76	132.55	1,022.31

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3866
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

10.03	Suministro e Instalación de soporte metálico de tope							**24,200.01**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Base de meseta (acorde a detalles)	1.00	UND	15,381.36	2,768.64	15,381.36	2,768.64	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,050.85	369.15	2,050.85	369.15	
	Mano de obra							
	Transporte e instalación Base	1.00	UND	3,630.00	-	3,630.00	-	
	Total/UND					21,062.21	3,137.80	24,200.01
10.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms							**3,300.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Plancha de aluminio liso 2mm	1.00	UND	2,097.46	377.54	2,097.46	377.54	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	139.83	25.17	139.83	25.17	
	Mano de obra							
	Instalación Plancha de Aluminio liso	1.00	UND	660.00	-	660.00	-	
	Total/UND					2,897.29	402.71	3,300.00
10.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad							**2,124.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Dosificador para Gel Antibacterial	1.00	UND	1,440.00	259.20	1,440.00	259.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	90.00	16.20	90.00	16.20	
	Mano de obra							
	Instalación Dosificador	1.00	UND	318.60	-	318.60	-	
	Total/UND					1,848.60	275.40	2,124.00
10.06	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos							**19,539.01**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Letrero en ACM 4"	1.00	UND	12,418.86	2,235.39	12,418.86	2,235.39	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,655.85	298.05	1,655.85	298.05	
	Mano de obra							
	Instalación Letrero	1.00	UND	2,930.85	-	2,930.85	-	
	Total/UND					17,005.56	2,533.45	19,539.01
10.07	Traslado y Botes de Escombros							**18,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,288.14	411.86	2,288.14	411.86	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,525.42	274.58	1,525.42	274.58	
	Mano de obra							
	Traslado y Bote	1.00	UND	13,500.00	-	13,500.00	-	
	Total/UND					17,313.56	686.44	18,000.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 DISTRITO NACIONAL STO. DGO.

10.08	Limpieza Continua y Final							**12,499.99**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	1,588.98	286.02	1,588.98	286.02	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,059.32	190.68	1,059.32	190.68	
	Mano de obra							
	Limpieza Continua y Final	1.00	UND	9,375.00	-	9,375.00	-	
	Total/UND					12,023.30	476.69	12,499.99

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO	
NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial — RNC:
PROYECTO: Presupuesto Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Monte Cristi — TELÉFONO:
UBICACION Palacio de Justicia Monte Cristi — CORREO:

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA MONTE CRISTI

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
1	**PRELIMINARES**							
1.01	Desmonte de estrado existente							**5,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,165.25	209.75	1,165.25	209.75	
	Mano de Obra							
	Desmonte de estrado existente	1.00	UND	4,125.00	-	4,125.00	-	
	Total/UND					5,290.25	209.75	5,500.00
1.02	Desmonte de lámparas							**350.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	103.81	18.69	103.81	18.69	
	Mano de Obra							
	Desmonte de lámparas	1.00	UND	227.50	-	227.50	-	
	Total/UND					331.31	18.69	350.00
1.03	Traslado de materiales de estrado							**2,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	VIAJE					
	Suministro							
	Herramientas y equipos	1.00	PA	211.86	38.14	211.86	38.14	
	Mano de obra							
	Traslado de materiales de estrado	1.00	VIAJE	2,250.00	-	2,250.00	-	
	Total/UND					2,461.86	38.14	2,500.00
1.04	Bote de material (camión de 6 m3)							**8,500.00**
	Bote material							
	Volumen Análisis	6.00	M3E					
	Materiales y Equipos							
	Bote Material - en camion 6M3 (volumen real de camiones 4.85M3)	1.00	VIAJE	8,500.00	-	8,500.00	-	
	Total/UND					8,500.00	-	8,500.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

2	**MUROS**							
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							**1,394.55**
	Volumen Análisis	37.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	28.00	UND	467.96	84.23	13,102.99	2,358.54	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	28.00	UND	192.17	34.59	5,380.79	968.54	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	16.00	UND	171.86	30.94	2,749.82	494.97	
	Masilla para sheetrock 5GL	6.00	UND	1,179.56	212.32	7,077.36	1,273.92	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	2.00	UND	131.25	23.63	262.50	47.25	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	6.00	LB	133.02	23.94	798.15	143.67	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	3.00	LB	166.95	30.05	500.85	90.15	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	100.00	UND	6.04	1.09	603.75	108.68	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	7.09	1.28	708.75	127.58	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	400.00	-	14,800.00	-	
	Total/UND					45,984.96	5,613.29	51598.25
3	**TERMINACIÓN DE TECHOS**							
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)							**730.06**
	Volumen Análisis	58.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plafón Vinil Yeso 2x2x7mm	170.00	UND	73.66	13.26	12,521.78	2,253.92	
	Cross Tee 2' Ecomat (Caja 75/1)	85.00	UND	19.95	3.59	1,695.75	305.24	
	Cross Tee 4' Ecomat (Caja 50/1)	85.00	UND	40.43	7.28	3,436.13	618.50	
	Main Tee 12 ' Ecomat (Caja 25/1)	16.00	UND	131.25	23.63	2,100.00	378.00	
	Angular Comercial 10' 40/1 Ecomat	23.00	UND	74.15	13.35	1,705.38	306.97	
	Clavo acero 2.5 x 25 mm 1 pulg	4.00	UND	53.35	9.60	213.40	38.41	
	Clavo tipo L Plafón 1 1/4" Americano	80.00	UND	14.44	2.60	1,155.00	207.90	
	Fulminante calibre 22	80.00	UND	6.94	1.25	555.24	99.94	
	Alambre dulce rollito LB	4.00	LB	53.33	9.60	213.32	38.40	
	Mano de obra							
	Mano de obra plafón	58.00	M2	250.00	-	14,500.00	-	
	Total/UND					38,095.99	4247.28	42343.26
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)							**1,093.06**
	Volumen Análisis	16.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	8.00	UND	467.96	84.23	3,743.71	673.87	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	192.17	34.59	1,921.71	345.91	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	171.86	30.94	1,718.64	309.36	
	Cinta de yeso 250 PL	3.00	UND	131.25	23.63	393.75	70.88	
	Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	1,179.56	212.32	1,179.56	212.32	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	7.09	1.28	708.75	127.58	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.02	23.94	266.05	47.89	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	166.95	30.05	333.90	60.10	
	Esquinero metálico 10 pies	9.00	UND	76.75	13.81	690.74	124.33	
	Mano de obra							
	Mano de obra facia en techo	16.00	ML	285.00	-	4,560.00	-	
	Total/UND					15,516.81	1,972.23	17489.03

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3956 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

4	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**							
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)							**600.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	305.08	54.92	305.08	54.92	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	101.69	18.31	101.69	18.31	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					526.78	73.22	600.00
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)							**600.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	305.08	54.92	305.08	54.92	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	101.69	18.31	101.69	18.31	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					526.78	73.22	600.00
4.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40							**4,725.79**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Caja de documentos en vidrio fijo 3/8", aluminio P40	1.00	UND	2,603.19	468.57	2,603.19	468.57	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	600.74	108.13	600.74	108.13	
	Mano de Obra							
	Instalación Caja Documento	1.00	UND	945.16	-	945.16	-	
	Total/UND					4,149.09	576.71	4,725.79
4.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40							**4,586.49**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Puertas Cajas de documentos	1.00	P2	2,332.11	419.78	2,332.11	419.78	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	777.37	139.93	777.37	139.93	
	Mano de Obra							
	Instalación Puertas	1.00	P2	917.30	-	917.30	-	
	Total/UND					4,026.78	559.71	4,586.49

5	**EQUIPOS MECÁNICOS**							
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)							**187,860.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	136,610.17	24,589.83	136,610.17	24,589.83	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	6,830.51	1,229.49	6,830.51	1,229.49	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	18,600.00	-	18,600.00	-	
	Total/UND					162,040.68	25,819.32	187,860.00
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)							**110,197.52**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	76,446.75	13,760.42	76,446.75	13,760.42	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	3,822.34	688.02	3,822.34	688.02	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	15,480.00	-	15,480.00	-	
	Total/UND					95,749.09	14,448.44	110,197.52
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor							**54,477.30**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Extractor en Línea Ducteable - 1200cfm	1.00	UND	39,500.00	7,110.00	39,500.00	7,110.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,167.20	210.10	1,167.20	210.10	
	Mano de obra							
	Instalación Extractor	1.00	UND	5,500.00	990.00	5,500.00	990.00	
	Total/UND					46,167.20	8,310.10	54,477.30

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS * RNC. 131151290 *

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.							**3,439.27**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara Led 2x2 de plafón parabólicas	1.00	UND	1,134.98	204.30	1,134.98	204.30	
	Materiales y equipos	1.00	UND	805.08	144.92	805.08	144.92	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	1,150.00	-	1,150.00	-	
	Total/UND					3,090.06	349.21	3,439.27
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS							**1,625.68**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara redonda de 6" LED, 9 watts	1.00	UND	276.00	49.68	276.00	49.68	
	Materiales y equipos	1.00	UND	296.61	53.39	296.61	53.39	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	950.00	-	950.00	-	
	Total/UND					1,522.61	103.07	1,625.68
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales							**1,757.44**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	60.86	10.96	69.99	12.60	
	Caja octagonal	1.00	UND	37.46	6.74	37.46	6.74	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.90	1.60	355.81	64.05	
	Roseta de porcelana	1.00	UND	73.98	13.32	73.98	13.32	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	374.57	67.42	18.73	3.37	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	575.22	103.54	7.19	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	292.91	-	292.91	-	
	Total/UND					1,656.07	101.37	1,757.44

6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco							**2,007.67**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	60.86	10.96	60.86	10.96	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.50	7.65	42.50	7.65	
	Alambre #12 TW + 5% desp.	55.00	PIE	8.90	1.60	489.24	88.06	
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	112.37	20.23	112.37	20.23	
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.50	0.81	8.99	1.62	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	374.57	67.42	18.73	3.37	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	575.22	103.54	7.19	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	334.61	-	334.61	-	
	Total/UND					1,874.49	133.18	2,007.67
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							**1,812.12**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.20	UND	60.86	10.96	73.04	13.15	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.50	7.65	42.50	7.65	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.90	1.60	355.81	64.05	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	100.01	18.00	100.01	18.00	
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	4.50	0.81	4.50	0.81	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	374.57	67.42	18.73	3.37	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	575.22	103.54	7.19	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	302.02	-	302.02	-	
	Total/UND					1,703.80	108.32	1,812.12
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data							**2,569.37**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies	2.00	UND	136.90	24.64	273.80	49.28	
	Curva EMT 1/2"	1.00	UND	40.58	7.30	40.58	7.30	
	Coupling EMT 1/2"	4.00	UND	9.02	1.62	36.08	6.49	
	Conector Recto EMT 1/2"	2.00	UND	13.34	2.40	26.67	4.80	
	Caja octagonal 1/2"	1.00	UND	35.60	6.41	35.60	6.41	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.45	1.52	338.10	60.86	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Abrazadera 1/2"	4.00	UND	2.87	0.52	11.47	2.06	
	Tarugo Azul con tornillo	7.00	UND	2.50	0.45	17.49	3.15	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	1,200.00	-	1,200.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	428.23	-	428.23	-	
	Total/UND					2,425.82	143.55	2,569.37

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3866 D.N. DISTRITO NACIONAL STO. DGO.

6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")							**525.00**
	Volumen Análisis	100.00	PL					
	Suministro							
	Acometida de data. Tuberías EMT, registros 10x10	1.00	UND	355.93	64.07	355.93	64.07	
	Materiales y equipos	1.00	UND	44.49	8.01	44.49	8.01	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	52.50	-	52.50	-	
	Total/UND					452.92	72.08	525.00
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)							**32,300.01**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Tuberías en EMT 3/4, alambre, caja de breakers	1.00	UND	21,898.31	3,941.69	21,898.31	3,941.69	
	Materiales y equipos	1.00	UND	2,737.29	492.71	2,737.29	492.71	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	3,230.00	-	3,230.00	-	
	Total/UND					27,865.60	4,434.41	32,300.01
6.08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos							**1,140.54**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Breakers De 20 Amps finos	1.00	UND	642.72	115.69	642.72	115.69	
	Materiales y equipos	1.00	UND	27.23	4.90	27.23	4.90	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	350.00	-	350.00	-	
	Total/UND					1,019.95	120.59	1,140.54
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps							**19,407.44**
	Panel Distribución30 Espacios							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Breakers 1 ph, 15 - 30 amp, GE	9.00	UND	260.34	46.86	2,343.06	421.75	
	Breakers 2 ph, 40 amp, doble, GE	1.00	UND	863.77	155.48	863.77	155.48	
	Panel distrib. 1 ph, 8 a 16 ctos., 125 amp. GE	1.00	UND	5,668.48	1,020.33	5,668.48	1,020.33	
	Mano de obra							
	Mano de obra instalación Breakers	12.00	UND	350.00	-	4,200.00	-	
	Mano de obra hueco y posicionamiento panel	1.00	UND	1,500.00	-	1,500.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	3,234.57	-	3,234.57	-	
	Total/UND					17,809.88	1,597.56	19,407.44

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3866
STO. DGO.

6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN							**750.00**
	Volumen Análisis	1.00	PL					
	Materiales y Equipos							
	Suministro	1.00	PL	508.47	91.53	508.47	91.53	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	63.56	11.44	63.56	11.44	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	PL	75.00	-	75.00	-	
	Total/UND					647.03	102.97	750.00
7	**TERMINACIONES DE PISOS**							
7.01	Suministro e Instalación de zócalo de granito (h=7 cms). De espesor tono claros.							**284.30**
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.00	M3	3,677.71	661.99	8.83	1.59	
	Granito 30x30 fondo blanco + 10% desp.	0.05	M2	533.89	96.10	26.69	4.81	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	1,067.80	192.20	3.20	0.58	
	Estopa	0.00	LB	64.07	11.53	0.19	0.03	
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	22.25	4.00	74.09	13.34	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	0.95	-	0.95	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	150.00	-	150.00	-	
	Total/UND					263.95	20.35	284.30
7.02	Brillado de pisos Granito existentes							**450.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro	1.00	M2	76.27	13.73	76.27	13.73	
	Materiales y equipos	1.00	PA	57.20	10.30	57.20	10.30	
	Mano de obra							
	Brillado de pisos Granito existentes	1.00	M2	292.50	-	292.50	-	
	Total/UND					425.97	24.03	450.00
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy							**1,115.24**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Suministro							
	Tope Granito Natural Negro Galaxy	1.00	P2	708.84	127.59	708.84	127.59	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	94.51	17.01	94.51	17.01	
	Mano de obra							
	Instalación tope granito	1.00	P2	167.29	-	167.29	-	
	Total/UND					970.64	144.60	1115.24
8	**PINTURA**							
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada							**243.60**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,144.07	205.93	91.53	16.47	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	40.60	-	40.60	-	
	Total/UND					227.13	16.47	243.60

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3896
DGO.
DISTRITO NACIONAL

9	**MISCELANEOS**							
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad							**2,655.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Dosificador para Gel Antibacterial	1.00	UND	1,800.00	324.00	1,800.00	324.00	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	112.50	20.25	112.50	20.25	
	Mano de obra							
	Instalación Dosificador	1.00	UND	398.25	-	398.25	-	
	Total/UND					2,310.75	344.25	2,655.00
9.02	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos							**19,539.01**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Letrero en ACM 4"	1.00	UND	12,418.86	2,235.39	12,418.86	2,235.39	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,655.85	298.05	1,655.85	298.05	
	Mano de obra							
	Instalación Letrero	1.00	UND	2,930.85	-	2,930.85	-	
	Total/UND					17,005.56	2,533.45	19,539.01
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes y aplicacion de silicon							**750.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales	1.00	UND	508.47	91.53	508.47	91.53	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	31.78	5.72	31.78	5.72	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de ventanas	1.00	UND	112.50	-	112.50	-	
	Total/UND					652.75	97.25	750.00
9.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).							**26,400.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Base de meseta (acorde a detalles)	1.00	UND	16,779.66	3,020.34	16,779.66	3,020.34	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,237.29	402.71	2,237.29	402.71	
	Mano de obra							
	Transporte e instalación Base	1.00	UND	3,960.00	-	3,960.00	-	
	Total/UND					22,976.95	3,423.05	26,400.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3956
DIST. NACIONAL STO. DGO.

9.05	Suministro e Instalacion de puertas nuevas de caoba (0.90 x 2.10)m (Ver planos)							**34,200.01**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Puerta en Caoba (0.90 x 2.10) mts	1.00	UND	20,867.80	3,756.20	20,867.80	3,756.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,898.31	521.69	2,898.31	521.69	
	Transporte (3%)	1.00	PA	1,026.00	-	1,026.00	-	
	Mano de obra							
	Instalación Puerta	1.00	UND	5,130.00	-	5,130.00	-	
	Total/UND					29,922.11	4,277.90	34,200.01
9.06	Mantenimiento puertas de caoba							**4,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,542.37	457.63	2,542.37	457.63	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	338.98	61.02	338.98	61.02	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de puerta de madera Caoba	1.00	UND	600.00	-	600.00	-	
	Total/UND					3,481.36	518.64	4,000.00
9.07	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento							**9,918.72**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria (4 UND - 4mts)	1.00	UND	6,304.27	1,134.77	6,304.27	1,134.77	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	840.57	151.30	840.57	151.30	
	Mano de obra							
	Instalación de Cinta Adhesiva	1.00	UND	1,487.81	-	1,487.81	-	
	Total/UND					8,632.65	1,286.07	9,918.72
9.08	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms							**4,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Plancha de aluminio liso 2mm	1.00	UND	2,860.17	514.83	2,860.17	514.83	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	190.68	34.32	190.68	34.32	
	Mano de obra							
	Instalación Plancha de Aluminio liso	1.00	UND	900.00	-	900.00	-	
	Total/UND					3,950.85	549.15	4,500.00
9.09	Suministro e instalación de tinacos negro antialgas 665 gls							**24,217.49**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Tinaco Negro antialgas 665 Gls	1.00	UND	15,392.48	2,770.65	15,392.48	2,770.65	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,026.17	184.71	1,026.17	184.71	
	Mano de obra							
	Instalación de tinaco	1.00	UND	4,843.50	-	4,843.50	-	
	Total/UND					21,262.14	2,955.36	24,217.49

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

9.10	Suministro e instalación de electro bomba de agua centrifuga 1hp							**7,026.90**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Electrobomba de agua Centrífuga 1HP	1.00	UND	4,466.25	803.93	4,466.25	803.93	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	297.75	53.60	297.75	53.60	
	Mano de obra							
	Instalación de electrobomba	1.00	UND	1,405.38	-	1,405.38	-	
	Total/UND					6,169.38	857.52	7,026.90
9.11	Resane de grietas en cisterna existente							**5,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales varios	1.00	UND	3,177.97	572.03	3,177.97	572.03	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	211.86	38.14	211.86	38.14	
	Mano de obra							
	Resane de grietas en cisterna existente	1.00	UND	1,000.00	-	1,000.00	-	
	Total/UND					4,389.83	610.17	5,000.00
9.12	Suministro e Instalación de tapa de cisterna acero inoxidable (0.60X0.60) m							**18,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Tapa de cisterna en acero inoxidable 60x60cm	1.00	UND	11,440.68	2,059.32	11,440.68	2,059.32	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	762.71	137.29	762.71	137.29	
	Mano de obra							
	Instalacion de tapa de cisterna en acero	1.00	UND	3,600.00	-	3,600.00	-	
	Total/UND					15,803.39	2,196.61	18,000.00
9.13	Traslado y Botes de Escombros							**22,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,860.17	514.83	2,860.17	514.83	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,906.78	343.22	1,906.78	343.22	
	Mano de obra							
	Traslado y Bote	1.00	UND	16,875.00	-	16,875.00	-	
	Total/UND					21,641.95	858.05	22,500.00
9.14	Limpieza Continua y Final							**16,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,097.46	377.54	2,097.46	377.54	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,398.31	251.69	1,398.31	251.69	
	Mano de obra							
	Limpieza Continua y Final	1.00	UND	12,375.00	-	12,375.00	-	
	Total/UND					15,870.76	629.24	16,500.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO	
NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE: Consejo del Poder Judicial — RNC:
PROYECTO: Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís — TELÉFONO:
UBICACION Palacio de Justicia San Francisco de Macorís — CORREO:

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA SAN FRANCISCO DE MACORÍS

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
1	**PRELIMINARES**							
1.01	Desmonte de estrado existente							**5,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	699.15	125.85	699.15	125.85	
	Mano de Obra							
	Desmonte de estrado existente	1.00	UND	4,675.00	-	4,675.00	-	
	Total/UND					5,374.15	125.85	5,500.00
1.02	Desmonte de puertas de madera dobles existentes							**950.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	120.76	21.74	120.76	21.74	
	Mano de Obra							
	Desmonte de puertas de madera dobles existentes	1.00	UND	807.50	-	807.50	-	
	Total/UND					928.26	21.74	950.00
1.03	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes							**750.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	95.34	17.16	95.34	17.16	
	Mano de Obra							
	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	1.00	UND	637.50	-	637.50	-	
	Total/UND					732.84	17.16	750.00
1.04	Apertura de hueco en sheetrock							**550.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	69.92	12.58	69.92	12.58	
	Mano de Obra							
	Apertura de hueco en sheetrock	1.00	UND	467.50	-	467.50	-	
	Total/UND					537.42	12.58	550.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 D.N. STO. DGO.

1.05	Desmonte de lámparas							**350.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	44.49	8.01	44.49	8.01	
	Mano de Obra							
	Desmonte de lámparas	1.00	UND	297.50	-	297.50	-	
	Total/UND					341.99	8.01	350.00
2	**MUROS**							
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							**1,394.55**
	Volumen Análisis	37.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	28.00	UND	467.96	84.23	13,102.99	2,358.54	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	28.00	UND	192.17	34.59	5,380.79	968.54	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	16.00	UND	171.86	30.94	2,749.82	494.97	
	Masilla para sheetrock 5GL	6.00	UND	1,179.56	212.32	7,077.36	1,273.92	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	2.00	UND	131.25	23.63	262.50	47.25	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	6.00	LB	133.02	23.94	798.15	143.67	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	3.00	LB	166.95	30.05	500.85	90.15	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	100.00	UND	6.04	1.09	603.75	108.68	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	7.09	1.28	708.75	127.58	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	400.00	-	14,800.00	-	
	Total/UND					45,984.96	5,613.29	51598.25
2.02	Cierre de hueco en muros de sheetrock (incluye estructura calibre 22)							**6,359.14**
	Total de M2/UND	**4.56**	**M2**					
	Volumen Análisis	37.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	28.00	UND	467.96	84.23	13,102.99	2,358.54	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	28.00	UND	192.17	34.59	5,380.79	968.54	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	16.00	UND	171.86	30.94	2,749.82	494.97	
	Masilla para sheetrock 5GL	6.00	UND	1,179.56	212.32	7,077.36	1,273.92	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	2.00	UND	131.25	23.63	262.50	47.25	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	6.00	LB	133.02	23.94	798.15	143.67	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	3.00	LB	166.95	30.05	500.85	90.15	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	100.00	UND	6.04	1.09	603.75	108.68	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	7.09	1.28	708.75	127.58	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	400.00	-	14,800.00	-	
	Total/UND					45,984.96	5,613.29	51598.25

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

3	**TERMINACIÓN DE TECHOS**							
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)							**730.06**
	Volumen Análisis	58.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plafón Vinil Yeso 2x2x7mm	170.00	UND	73.66	13.26	12,521.78	2,253.92	
	Cross Tee 2' Ecomat (Caja 75/1)	85.00	UND	19.95	3.59	1,695.75	305.24	
	Cross Tee 4' Ecomat (Caja 50/1)	85.00	UND	40.43	7.28	3,436.13	618.50	
	Main Tee 12 ' Ecomat (Caja 25/1)	16.00	UND	131.25	23.63	2,100.00	378.00	
	Angular Comercial 10' 40/1 Ecomat	23.00	UND	74.15	13.35	1,705.38	306.97	
	Clavo acero 2.5 x 25 mm 1 pulg	4.00	UND	53.35	9.60	213.40	38.41	
	Clavo tipo L Plafón 1 1/4" Americano	80.00	UND	14.44	2.60	1,155.00	207.90	
	Fulminante calibre 22	80.00	UND	6.94	1.25	555.24	99.94	
	Alambre dulce rollito LB	4.00	LB	53.33	9.60	213.32	38.40	
	Mano de obra							
	Mano de obra plafón	58.00	M2	250.00	-	14,500.00	-	
	Total/UND					38,095.99	4247.28	42343.26
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)							**1,093.06**
	Volumen Análisis	16.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	8.00	UND	467.96	84.23	3,743.71	673.87	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	192.17	34.59	1,921.71	345.91	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	171.86	30.94	1,718.64	309.36	
	Cinta de yeso 250 PL	3.00	UND	131.25	23.63	393.75	70.88	
	Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	1,179.56	212.32	1,179.56	212.32	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	7.09	1.28	708.75	127.58	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.02	23.94	266.05	47.89	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	166.95	30.05	333.90	60.10	
	Esquinero metálico 10 pies	9.00	UND	76.75	13.81	690.74	124.33	
	Mano de obra							
	Mano de obra facia en techo	16.00	ML	285.00	-	4,560.00	-	
	Total/UND					15,516.81	1,972.23	17489.03
4	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**							
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)							**600.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	305.08	54.92	305.08	54.92	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	101.69	18.31	101.69	18.31	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					526.78	73.22	600.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
DISTRITO NACIONAL
MATRICULA 3856
STO. DGO.

4.02	Suministro e instalación de vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)							**600.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	305.08	54.92	305.08	54.92	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	101.69	18.31	101.69	18.31	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	120.00	-	120.00	-	
	Total/UND					526.78	73.22	600.00
4.03	Suministro e instalación de puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver mas detalles en planos)							**4,586.49**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Puerta abatible de aluminio P40 blanco y vid natural 3/8"	1.00	P2	2,332.11	419.78	2,332.11	419.78	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	777.37	139.93	777.37	139.93	
	Mano de Obra							
	Instalación Puertas	1.00	P2	917.30	-	917.30	-	
	Total/UND					4,026.78	559.71	4,586.49
4.04	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40							**4,725.79**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Caja de documentos en vidrio fijo 3/8", aluminio P40	1.00	UND	2,603.19	468.57	2,603.19	468.57	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	600.74	108.13	600.74	108.13	
	Mano de Obra							
	Instalación Caja Documento	1.00	UND	945.16	-	945.16	-	
	Total/UND					4,149.09	576.71	4,725.79
5	**EQUIPOS MECÁNICOS**							
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)							**187,860.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	136,610.17	24,589.83	136,610.17	24,589.83	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	6,830.51	1,229.49	6,830.51	1,229.49	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	18,600.00	-	18,600.00	-	
	Total/UND					162,040.68	25,819.32	187,860.00
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)							**108,217.32**
	Volumen Análisis	1.00	UND					

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	76,446.75	13,760.42	76,446.75	13,760.42	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	3,822.34	688.02	3,822.34	688.02	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	13,500.00	-	13,500.00	-	
	Total/UND					93,769.09	14,448.44	108,217.52
5.03	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)							**52,159.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	34,258.47	6,166.53	34,258.47	6,166.53	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	2,740.68	493.32	2,740.68	493.32	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 18BTU	1.00	UND	8,500.00	-	8,500.00	-	
	Total/UND					45,499.15	6,659.85	52,159.00
5.04	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor							**53,887.30**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Extractor en Línea Ducteable - 1200cfm	1.00	UND	39,500.00	7,110.00	39,500.00	7,110.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,167.20	210.10	1,167.20	210.10	
	Mano de obra							
	Instalación Extractor	1.00	UND	5,000.00	900.00	5,000.00	900.00	
	Total/UND					45,667.20	8,220.10	53,887.30

6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.							**3,339.27**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara Led 2x2 de plafón parabólicas	1.00	UND	1,134.98	204.30	1,134.98	204.30	
	Materiales y equipos	1.00	UND	805.08	144.92	805.08	144.92	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	1,050.00	-	1,050.00	-	
	Total/UND					2,990.06	349.21	3,339.27
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED, 9 WATTS							**1,625.68**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara redonda de 6" LED, 9 watts	1.00	UND	276.00	49.68	276.00	49.68	
	Materiales y equipos	1.00	UND	296.61	53.39	296.61	53.39	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	950.00	-	950.00	-	
	Total/UND					1,522.61	103.07	1,625.68
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales							**1,757.44**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	60.86	10.96	69.99	12.60	
	Caja octagonal	1.00	UND	37.46	6.74	37.46	6.74	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.90	1.60	355.81	64.05	
	Roseta de porcelana	1.00	UND	73.98	13.32	73.98	13.32	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	374.57	67.42	18.73	3.37	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	575.22	103.54	7.19	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	292.91	-	292.91	-	
	Total/UND					1,656.07	101.37	1,757.44
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco							**2,007.67**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	60.86	10.96	60.86	10.96	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.50	7.65	42.50	7.65	
	Alambre #12 TW + 5% desp.	55.00	PIE	8.90	1.60	489.24	88.06	
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	112.37	20.23	112.37	20.23	
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.50	0.81	8.99	1.62	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	374.57	67.42	18.73	3.37	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	575.22	103.54	7.19	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	334.61	-	334.61	-	
	Total/UND					1,874.49	133.18	2,007.67



6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							**1,812.12**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.20	UND	60.86	10.96	73.04	13.15	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.50	7.65	42.50	7.65	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.90	1.60	355.81	64.05	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	100.01	18.00	100.01	18.00	
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	4.50	0.81	4.50	0.81	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	374.57	67.42	18.73	3.37	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	575.22	103.54	7.19	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	800.00	-	800.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	302.02	-	302.02	-	
	Total/UND					1,703.80	108.32	1,812.12
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data							**2,569.37**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies	2.00	UND	136.90	24.64	273.80	49.28	
	Curva EMT 1/2"	1.00	UND	40.58	7.30	40.58	7.30	
	Coupling EMT 1/2"	4.00	UND	9.02	1.62	36.08	6.49	
	Conector Recto EMT 1/2"	2.00	UND	13.34	2.40	26.67	4.80	
	Caja octagonal 1/2"	1.00	UND	35.60	6.41	35.60	6.41	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.45	1.52	338.10	60.86	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	355.93	64.07	17.80	3.20	
	Abrazadera 1/2"	4.00	UND	2.87	0.52	11.47	2.06	
	Tarugo Azul con tornillo	7.00	UND	2.50	0.45	17.49	3.15	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	1,200.00	-	1,200.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	428.23	-	428.23	-	
	Total/UND					2,425.82	143.55	2,569.37
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")							**525.00**
	Volumen Análisis	100.00	PL					
	Suministro							
	Acometida de data. Tuberías EMT, registros 10x10	1.00	UND	355.93	64.07	355.93	64.07	
	Materiales y equipos	1.00	UND	44.49	8.01	44.49	8.01	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	52.50	-	52.50	-	
	Total/UND					452.92	72.08	525.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO DISTRITO NACIONAL MATRICULA 3856 STO. DGO.

6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)							**32,300.01**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Tuberías en EMT 3/4, alambre, caja de breakers	1.00	UND	21,898.31	3,941.69	21,898.31	3,941.69	
	Materiales y equipos	1.00	UND	2,737.29	492.71	2,737.29	492.71	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	3,230.00	-	3,230.00	-	
	Total/UND					27,865.60	4,434.41	32,300.01
6.08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos							**1,140.54**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Breakers De 20 Amps finos	1.00	UND	642.72	115.69	642.72	115.69	
	Materiales y equipos	1.00	UND	27.23	4.90	27.23	4.90	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	350.00	-	350.00	-	
	Total/UND					1,019.95	120.59	1,140.54
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps							**19,407.44**
	Panel Distribución30 Espacios							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Breakers 1 ph, 15 - 30 amp, GE	9.00	UND	260.34	46.86	2,343.06	421.75	
	Breakers 2 ph, 40 amp, doble, GE	1.00	UND	863.77	155.48	863.77	155.48	
	Panel distrib. 1 ph, 8 a 16 ctos., 125 amp. GE	1.00	UND	5,668.48	1,020.33	5,668.48	1,020.33	
	Mano de obra							
	Mano de obra instalación Breakers	12.00	UND	350.00	-	4,200.00	-	
	Mano de obra hueco y posicionamiento panel	1.00	UND	1,500.00	-	1,500.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	3,234.57	-	3,234.57	-	
	Total/UND					17,809.88	1,597.56	19,407.44
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN							**935.00**
	Volumen Análisis	1.00	PL					
	Materiales y Equipos							
	Suministro	1.00	PL	633.90	114.10	633.90	114.10	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	79.24	14.26	79.24	14.26	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	PL	93.50	-	93.50	-	
	Total/UND					806.64	128.36	935.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
DISTRITO NACIONAL
STO. DGO.
MATRICULA 3956

7	**TERMINACIONES DE PISOS**							
7.01	Suministro e Instalación de zócalo de granito (h=7 cms). De espesor tono claros.							**284.30**
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.00	M3	3,677.71	661.99	8.83	1.59	
	Granito 30x30 fondo blanco + 10% desp.	0.05	M2	533.89	96.10	26.69	4.81	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	1,067.80	192.20	3.20	0.58	
	Estopa	0.00	LB	64.07	11.53	0.19	0.03	
	Corte de Chazos Granito	3.33	UND	22.25	4.00	74.09	13.34	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	0.95	-	0.95	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	150.00	-	150.00	-	
	Total/UND					263.95	20.35	284.30
7.02	Brillado de pisos Granito existentes							**450.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro	1.00	M2	76.27	13.73	76.27	13.73	
	Materiales y equipos	1.00	PA	57.20	10.30	57.20	10.30	
	Mano de obra							
	Brillado de pisos Granito existentes	1.00	M2	292.50	-	292.50	-	
	Total/UND					425.97	24.03	450.00
7.03	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy							**1,115.24**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Suministro							
	Tope Granito Natural Negro Galaxy	1.00	P2	708.84	127.59	708.84	127.59	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	94.51	17.01	94.51	17.01	
	Mano de obra							
	Instalación tope granito	1.00	P2	167.29	-	167.29	-	
	Total/UND					970.64	144.60	1115.24
8	**PINTURA**							
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada							**243.60**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,144.07	205.93	91.53	16.47	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	40.60	-	40.60	-	
	Total/UND					227.13	16.47	243.60
9	**MOBILIARIOS**							
9.01	Suministo de Topes color madera oscura, con 4 patas color negro (1.20 x 0.60) m incluye dos pasacables							**9,365.31**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Topes color madera oscura, con 4 patas color negro (1.20 x 0.60)	1.00	UND	7,555.35	1,359.96	7,555.35	1,359.96	
	Transporte	1.00	PA	450.00		450.00	-	
	Total/UND					8,005.35	1,359.96	9,365.31

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 D.N. D.M. STO. DGO.

9.02	Suministro de Sillas Técnicas negras con soporte lumbar, brazos ajustables, base de cinco apoyos con ruedas, en malla color negro, alta calidad							**18,172.48**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Sillas Técnicas negras con soporte lumbar, brazos ajustables, base de cinco apoyos con ruedas, en malla color negro, alta calidad	1.00	UND	15,103.80	2,718.68	15,103.80	2,718.68	
	Transporte	1.00	PA	350.00		350.00	-	
	Total/UND					15,453.80	2,718.68	18,172.48
10	**MISCELANEOS**							
10.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad							**2,124.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Dosificador para Gel Antibacterial	1.00	UND	1,440.00	259.20	1,440.00	259.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	90.00	16.20	90.00	16.20	
	Mano de obra							
	Instalación Dosificador	1.00	UND	318.60	-	318.60	-	
	Total/UND					1,848.60	275.40	2,124.00
10.02	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos							**19,539.01**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Letrero en ACM 4"	1.00	UND	12,418.86	2,235.39	12,418.86	2,235.39	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,655.85	298.05	1,655.85	298.05	
	Mano de obra							
	Instalación Letrero	1.00	UND	2,930.85	-	2,930.85	-	
	Total/UND					17,005.56	2,533.45	19,539.01
10.03	Mantenimiento de ventanas existentes y aplicacion de silicon							**750.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales	1.00	UND	508.47	91.53	508.47	91.53	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	31.78	5.72	31.78	5.72	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de ventanas	1.00	UND	112.50	-	112.50	-	
	Total/UND					652.75	97.25	750.00

10.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).							**26,400.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Base de meseta (acorde a detalles)	1.00	UND	16,779.66	3,020.34	16,779.66	3,020.34	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,237.29	402.71	2,237.29	402.71	
	Mano de obra							
	Transporte e instalación Base	1.00	UND	3,960.00	-	3,960.00	-	
	Total/UND					22,976.95	3,423.05	26,400.00
10.05	Mantenimiento puertas de caoba doble (incluye jambas)							**8,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	5,084.75	915.25	5,084.75	915.25	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	677.97	122.03	677.97	122.03	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de puerta de madera Caoba	1.00	UND	1,200.00	-	1,200.00	-	
	Total/UND					6,962.71	1,037.29	8,000.00
10.06	Mantenimiento puertas de caoba sencilla							**4,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,542.37	457.63	2,542.37	457.63	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	338.98	61.02	338.98	61.02	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de puerta de madera Caoba	1.00	UND	600.00	-	600.00	-	
	Total/UND					3,481.36	518.64	4,000.00
10.07	Instalacion de puertas sencilla de caoba							**31,920.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Puerta en Caoba (0.90 x 2.10) mts	1.00	UND	19,476.61	3,505.79	19,476.61	3,505.79	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,705.08	486.92	2,705.08	486.92	
	Transporte (3%)	1.00	PA	957.60	-	957.60	-	
	Mano de obra							
	Instalación Puerta	1.00	UND	4,788.00	-	4,788.00	-	
	Total/UND					27,927.29	3,992.71	31,920.00
10.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento							**9,918.72**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria (4 UND)	1.00	UND	6,304.27	1,134.77	6,304.27	1,134.77	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	840.57	151.30	840.57	151.30	
	Mano de obra							
	Instalación de Cinta Adhesiva	1.00	UND	1,487.81	-	1,487.81	-	
	Total/UND					8,632.65	1,286.07	9,918.72

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3886
DISTRITO NACIONAL
STO. DGO.

10.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms							**4,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Plancha de aluminio liso 2mm	1.00	UND	2,860.17	514.83	2,860.17	514.83	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	190.68	34.32	190.68	34.32	
	Mano de obra							
	Instalación Plancha de Aluminio liso	1.00	UND	900.00	-	900.00	-	
	Total/UND					3,950.85	549.15	4,500.00
10.10	Traslado y Botes de Escombros							**18,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,351.69	423.31	2,351.69	423.31	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,567.80	282.20	1,567.80	282.20	
	Mano de obra							
	Traslado y Bote	1.00	UND	13,875.00	-	13,875.00	-	
	Total/UND					17,794.49	705.51	18,500.00
10.11	Limpieza Continua y Final							**14,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	1,843.22	331.78	1,843.22	331.78	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,228.81	221.19	1,228.81	221.19	
	Mano de obra							
	Limpieza Continua y Final	1.00	UND	10,875.00	-	10,875.00	-	
	Total/UND					13,947.03	552.97	14,500.00

HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L.
C/ Pablito Mirabal esq Nuñez de Cáceres, Plaza Castellana Suite # 209.
La Castellana, Santo Domingo. República Dominicana.
Tel: 809-563.6382 / Cel: 809-979-6353
Correo: hveloz@hvcivilgroup.com
RNC: 1-3115129-9

PRESUPUESTO	
NÚMERO	FECHA
CP-CPJ-002-2020	9/7/2020

CLIENTE:	Consejo del Poder Judicial	RNC:	
PROYECTO:	Presupuesto Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de La Vega	TELÉFONO:	(809) 533-3191
UBICACIÓN:	Palacio de Justicia de La Vega	CORREO:	licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

ANÁLISIS DE PARTIDAS ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PALACIO DE JUSTICIA LA VEGA

ÍTEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	VALOR UNITARIO	VALOR ITBIS	TOTAL
1	**PRELIMINARES**							
1.01	Desmonte de estrado existente							**5,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,165.25	209.75	1,165.25	209.75	
	Mano de Obra							
	Desmonte de estrado existente	1.00	UND	4,125.00	-	4,125.00	-	
	Total/UND					5,290.25	209.75	5,500.00
1.02	Desmonte de puertas sencilla de madera existentes							**550.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	93.22	16.78	93.22	16.78	
	Mano de Obra							
	Desmonte de puertas sencilla de madera existentes	1.00	UND	440.00	-	440.00	-	
	Total/UND					533.22	16.78	550.00
1.03	Demolición de muros de bloques							**350.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	44.49	8.01	44.49	8.01	
	Mano de Obra							
	Demolición de muros de bloques	1.00	M2	297.50	-	297.50	-	
	Total/UND					341.99	8.01	350.00
1.04	Apertura de hueco en muros de bloques de espesor de 20 cms (incluye terminación)							**3,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	381.36	68.64	381.36	68.64	
	Mano de Obra							
	Apertura de hueco	1.00	UND	2,550.00	-	2,550.00	-	
	Total/UND					2,931.36	68.64	3,000.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

1.02	Desmonte de luminarias existentes							**350.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	103.81	18.69	103.81	18.69	
	Mano de Obra							
	Desmonte de lámparas	1.00	UND	227.50	-	227.50	-	
	Total/UND					331.31	18.69	350.00
2	**MUROS**							
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							**1,297.19**
	Volumen Análisis	37.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	28.00	UND	445.68	80.22	12,479.04	2,246.23	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	28.00	UND	183.02	32.94	5,124.56	922.42	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	16.00	UND	163.68	29.46	2,618.88	471.40	
	Masilla para sheetrock 5GL	6.00	UND	1,123.39	202.21	6,740.34	1,213.26	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	2.00	UND	125.00	22.50	250.00	45.00	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	6.00	LB	126.69	22.80	760.14	136.83	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	3.00	LB	159.00	28.62	477.00	85.86	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	100.00	UND	5.75	1.04	575.00	103.50	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	6.75	1.22	675.00	121.50	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	350.00	-	12,950.00	-	
	Total/UND					42,649.96	5,345.99	47995.95
2.02	Cierre de hueco en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)							**6,096.78**
	Volumen M2/UND	4.70						
	Volumen Análisis	37.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	28.00	UND	445.68	80.22	12,479.04	2,246.23	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	28.00	UND	183.02	32.94	5,124.56	922.42	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	16.00	UND	163.68	29.46	2,618.88	471.40	
	Masilla para sheetrock 5GL	6.00	UND	1,123.39	202.21	6,740.34	1,213.26	
	Cinta juntas 2 X 250 USG	2.00	UND	125.00	22.50	250.00	45.00	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	6.00	LB	126.69	22.80	760.14	136.83	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	3.00	LB	159.00	28.62	477.00	85.86	
	Fulminates - Green Shots C22 Caja de 100unds	100.00	UND	5.75	1.04	575.00	103.50	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	6.75	1.22	675.00	121.50	
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	350.00	-	12,950.00	-	
	Total/UND					42,649.96	5,345.99	47995.95

3	**TERMINACIÓN DE TECHOS**							
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)							**680.06**
	Volumen Análisis	58.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Plafón Vinil Yeso 2x2x7mm	170.00	UND	73.66	13.26	12,521.78	2,253.92	
	Cross Tee 2' Ecomat (Caja 75/1)	85.00	UND	19.95	3.59	1,695.75	305.24	
	Cross Tee 4' Ecomat (Caja 50/1)	85.00	UND	40.43	7.28	3,436.13	618.50	
	Main Tee 12 ' Ecomat (Caja 25/1)	16.00	UND	131.25	23.63	2,100.00	378.00	
	Angular Comercial 10' 40/1 Ecomat	23.00	UND	74.15	13.35	1,705.38	306.97	
	Clavo acero 2.5 x 25 mm 1 pulg	4.00	UND	53.35	9.60	213.40	38.41	
	Clavo tipo L Plafón 1 1/4" Americano	80.00	UND	14.44	2.60	1,155.00	207.90	
	Fulminante calibre 22	80.00	UND	6.94	1.25	555.24	99.94	
	Alambre dulce rollito LB	4.00	LB	53.33	9.60	213.32	38.40	
	Mano de obra							
	Mano de obra plafón	58.00	M2	200.00	-	11,600.00	-	
	Total/UND					35,195.99	4247.28	39443.26
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)							**1,058.06**
	Volumen Análisis	16.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	8.00	UND	467.96	84.23	3,743.71	673.87	
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	192.17	34.59	1,921.71	345.91	
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 10 C22	10.00	UND	171.86	30.94	1,718.64	309.36	
	Cinta de yeso 250 PL	3.00	UND	131.25	23.63	393.75	70.88	
	Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	1,179.56	212.32	1,179.56	212.32	
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	100.00	UND	7.09	1.28	708.75	127.58	
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	133.02	23.94	266.05	47.89	
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	166.95	30.05	333.90	60.10	
	Esquinero metálico 10 pies	9.00	UND	76.75	13.81	690.74	124.33	
	Mano de obra							
	Mano de obra facia en techo	16.00	ML	250.00	-	4,000.00	-	
	Total/UND					14,956.81	1,972.23	16929.03
4	**VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS**							
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en planos)							**520.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	264.41	47.59	264.41	47.59	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	88.14	15.86	88.14	15.86	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	104.00	-	104.00	-	
	Total/UND					456.54	63.46	520.00

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

4.02	Suministro e Instalación de Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)							**520.00**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Vidrios fijos en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8"	1.00	P2	264.41	47.59	264.41	47.59	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	88.14	15.86	88.14	15.86	
	Mano de Obra							
	Instalación paño fijo	1.00	P2	104.00	-	104.00	-	
	Total/UND					456.54	63.46	520.00
4.03	Suministro e Instalación de Puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)							**4,345.10**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Puertas Abatibles P40	1.00	P2	2,209.37	397.69	2,209.37	397.69	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	736.46	132.56	736.46	132.56	
	Mano de Obra							
	Instalación Puertas	1.00	P2	869.02	-	869.02	-	
	Total/UND					3,814.85	530.25	4,345.10
4.04	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40							**4,095.69**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Caja de documentos en vidrio fijo 3/8", aluminio P40	1.00	UND	2,256.10	406.10	2,256.10	406.10	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	520.64	93.71	520.64	93.71	
	Mano de Obra							
	Instalación Caja Documento	1.00	UND	819.14	-	819.14	-	
	Total/UND					3,595.87	499.81	4,095.69
5	**EQUIPOS MECÁNICOS**							
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)							**204,947.82**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	144,737.16	26,052.69	144,737.16	26,052.69	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	7,236.86	1,302.63	7,236.86	1,302.63	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	25,618.48	-	25,618.48	-	
	Total/UND					177,592.50	27,355.32	204,947.82

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
DISTRITO NACIONAL
STO. DGO.

5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)							**54,285.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	A/A Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU. Incl. Transporte	1.00	UND	39,152.54	7,047.46	39,152.54	7,047.46	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,957.63	352.37	1,957.63	352.37	
	Mano de obra							
	Instalación A/A Split de 36BTU	1.00	UND	5,775.00	-	5,775.00	-	
	Total/UND					46,885.17	7,399.83	54,285.00
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor							**54,405.50**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Extractor en Línea Ducteable - 1200cfm	1.00	UND	39,500.00	7,110.00	39,500.00	7,110.00	
	Materiales y Equipos	1.00	PA	1,945.34	350.16	1,945.34	350.16	
	Mano de obra							
	Instalación Extractor	1.00	UND	5,500.00	-	5,500.00	-	
	Total/UND					46,945.34	7,460.16	54,405.50
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .							**3,239.27**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lampara Led 2x2 de plafón parabólicas	1.00	UND	1,134.98	204.30	1,134.98	204.30	
	Materiales y equipos	1.00	UND	805.08	144.92	805.08	144.92	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	950.00	-	950.00	-	
	Total/UND					2,890.06	349.21	3,239.27
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts							**1,525.68**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	1.00	UND	276.00	49.68	276.00	49.68	
	Materiales y equipos	1.00	UND	296.61	53.39	296.61	53.39	
	Mano de obra							
	Instalación lampara led	1.00	UND	850.00	-	850.00	-	
	Total/UND					1,422.61	103.07	1,525.68

6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales							**1,693.85**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	60.59	10.91	69.68	12.54	
	Caja octagonal	1.00	UND	37.29	6.71	37.29	6.71	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.86	1.59	354.20	63.76	
	Roseta de porcelana	1.00	UND	73.65	13.26	73.65	13.26	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	372.88	67.12	18.64	3.36	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	572.62	103.07	7.16	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	282.31	-	282.31	-	
	Total/UND					1,592.93	100.92	1,693.85
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco							**1,942.94**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	60.59	10.91	60.59	10.91	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.31	7.62	42.31	7.62	
	Alambre #12 TW + 5% desp.	55.00	PIE	8.86	1.59	487.03	87.66	
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	111.86	20.13	111.86	20.13	
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	4.48	0.81	8.95	1.61	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	372.88	67.12	18.64	3.36	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	572.62	103.07	7.16	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	323.82	-	323.82	-	
	Total/UND					1,810.36	132.58	1,942.94
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte							**1,748.93**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.20	UND	60.59	10.91	72.71	13.09	
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	42.31	7.62	42.31	7.62	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.86	1.59	354.20	63.76	
	Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	100.01	18.00	100.01	18.00	
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	4.48	0.81	4.48	0.81	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	372.88	67.12	18.64	3.36	
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	572.62	103.07	7.16	1.29	
	Mano de obra							
	Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	750.00	-	750.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	291.49	-	291.49	-	
	Total/UND					1,641.00	107.93	1,748.93

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS
RNC. 131151999

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3986
DISTRITO NACIONAL
STO. DGO.

6.06	Suministro e Instalación Salida de Data							**2,455.60**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo EMT de 1/2" x 10 Pies	2.00	UND	130.38	23.47	260.76	46.94	
	Curva EMT 1/2"	1.00	UND	38.65	6.96	38.65	6.96	
	Coupling EMT 1/2"	4.00	UND	8.59	1.55	34.36	6.18	
	Conector Recto EMT 1/2"	2.00	UND	12.70	2.29	25.40	4.57	
	Caja octagonal 1/2"	1.00	UND	33.90	6.10	33.90	6.10	
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	8.05	1.45	322.00	57.96	
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	338.98	61.02	16.95	3.05	
	Abrazadera 1/2"	4.00	UND	2.73	0.49	10.92	1.97	
	Tarugo Azul con tornillo	7.00	UND	2.38	0.43	16.66	3.00	
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	1,150.00	-	1,150.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	409.27	-	409.27	-	
	Total/UND					2,318.87	136.73	2,455.60
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tuberia en bx de 1")							**455.00**
	Volumen Análisis	100.00	PL					
	Suministro							
	Acometida de data. Tuberías EMT, registros 10x10	1.00	UND	308.47	55.53	308.47	55.53	
	Materiales y equipos	1.00	UND	38.56	6.94	38.56	6.94	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	45.50	-	45.50	-	
	Total/UND					392.53	62.47	455.00
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)							**22,800.00**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Tuberías en EMT 3/4, alambre, caja de breakers	1.00	UND	15,457.63	2,782.37	15,457.63	2,782.37	
	Materiales y equipos	1.00	UND	1,932.20	347.80	1,932.20	347.80	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	2,280.00	-	2,280.00	-	
	Total/UND					19,669.83	3,130.17	22,800.00
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos							**1,140.54**
	Volumen Análisis	1.00	PA					
	Suministro							
	Breakers De 20 Amps finos	1.00	UND	642.72	115.69	642.72	115.69	
	Materiales y equipos	1.00	UND	27.23	4.90	27.23	4.90	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	350.00	-	350.00	-	
	Total/UND					1,019.95	120.59	1,140.54

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
DISTRITO NACIONAL STO. DGO.

6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps							**19,407.44**
	Panel Distribución30 Espacios							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Breakers 1 ph, 15 - 30 amp, GE	9.00	UND	260.34	46.86	2,343.06	421.75	
	Breakers 2 ph, 40 amp, doble, GE	1.00	UND	863.77	155.48	863.77	155.48	
	Panel distrib. 1 ph, 8 a 16 ctos., 125 amp. GE	1.00	UND	5,668.48	1,020.33	5,668.48	1,020.33	
	Mano de obra							
	Mano de obra instalación Breakers	12.00	UND	350.00	-	4,200.00	-	
	Mano de obra hueco y posicionamiento panel	1.00	UND	1,500.00	-	1,500.00	-	
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	3,234.57	-	3,234.57	-	
	Total/UND					17,809.88	1,597.56	19,407.44
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN							**80,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Suministro	1.00	UND	54,237.29	9,762.71	54,237.29	9,762.71	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	6,779.66	1,220.34	6,779.66	1,220.34	
	Mano de obra							
	Instalación	1.00	UND	8,000.00	-	8,000.00	-	
	Total/UND					69,016.95	10,983.05	80,000.00
7	**PISOS**							
7.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros							**1,359.11**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	4,174.51	751.41	144.65	26.04	
	Porcelanato +20% desp.	1.20	M2	494.75	89.06	593.70	106.87	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.05	FDA	1,016.95	183.05	45.76	8.24	
	Estopa	0.05	LB	63.56	11.44	3.18	0.57	
	Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	29.66	5.34	74.15	13.35	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	21.02	-	21.02	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	321.58	-	321.58	-	
	Total/UND					1,204.04	155.07	1,359.11

7.02	Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.							**238.26**
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.00	M3	4,174.51	751.41	10.02	1.80	
	Porcelanato +20% desp.	0.08	M2	494.75	89.06	39.58	7.12	
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.00	FDA	1,016.95	183.05	3.05	0.55	
	Estopa	0.00	LB	63.56	11.44	0.19	0.03	
	Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	29.66	5.34	59.32	10.68	
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	1.40	-	1.40	-	
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	104.52	-	104.52	-	
	Total/UND					218.08	20.18	238.26
7.03	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)							**300.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro	1.00	M2	50.85	9.15	50.85	9.15	
	Materiales y equipos	1.00	PA	38.14	6.86	38.14	6.86	
	Mano de obra							
	Limpieza profunda	1.00	M2	195.00	-	195.00	-	
	Total/UND					283.98	16.02	300.00
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy							**1,068.78**
	Volumen Análisis	1.00	P2					
	Suministro							
	Tope Granito Natural Negro Galaxy	1.00	P2	679.31	122.27	679.31	122.27	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	90.57	16.30	90.57	16.30	
	Mano de obra							
	Instalación tope granito	1.00	P2	160.32	-	160.32	-	
	Total/UND					930.20	138.58	1,068.78
8	**PINTURA INTERIOR**							
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada							**243.60**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,144.07	205.93	91.53	16.47	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	40.60	-	40.60	-	
	Total/UND					227.13	16.47	243.60
9	**MISCELANEOS**							
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad							**2,124.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Dosificador para Gel Antibacterial	1.00	UND	1,440.00	259.20	1,440.00	259.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	90.00	16.20	90.00	16.20	
	Mano de obra							
	Instalación Dosificador	1.00	UND	318.60	-	318.60	-	
	Total/UND					1,848.60	275.40	2,124.00

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS
R.N.C. 131151199
LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 3856
STO. DGO.
DISTRITO NACIONAL

9.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos							**19,539.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Letrero en ACM 4''	1.00	UND	12,418.86	2,235.39	12,418.86	2,235.39	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,655.85	298.05	1,655.85	298.05	
	Mano de obra							
	Instalación Letrero	1.00	UND	2,930.85	-	2,930.85	-	
	Total/UND					17,005.56	2,533.45	19,539.00
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes							**750.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales	1.00	UND	508.47	91.53	508.47	91.53	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	31.78	5.72	31.78	5.72	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de ventanas	1.00	UND	112.50	-	112.50	-	
	Total/UND					652.75	97.25	750.00
9.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).							**25,200.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Base de meseta (acorde a detalles)	1.00	UND	16,016.95	2,883.05	16,016.95	2,883.05	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,135.59	384.41	2,135.59	384.41	
	Mano de obra							
	Transporte e instalación Base	1.00	UND	3,780.00	-	3,780.00	-	
	Total/UND					21,932.54	3,267.46	25,200.00
9.05	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.							**4,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales	1.00	UND	2,711.86	488.14	2,711.86	488.14	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	169.49	30.51	169.49	30.51	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	1.00	UND	600.00	-	600.00	-	
	Total/UND					3,481.36	518.64	4,000.00
9.06	Mantenimiento de puertas en Caoba doble (Incluye jambas).							**8,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales	1.00	UND	5,423.73	976.27	5,423.73	976.27	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	338.98	61.02	338.98	61.02	
	Mano de obra							
	Mantenimiento de puertas en Caoba doble (Incluye jamb:	1.00	UND	1,200.00	-	1,200.00	-	
	Total/UND					6,962.71	1,037.29	8,000.00

CONSTRUYENDO TUS SUEÑOS RNC. 131151299

LIC. TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 3856 STO. DGO. DISTRITO NACIONAL

9.07	Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba							**34,200.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Puerta en Caoba (0.90 x 2.10) mts	1.00	UND	20,867.80	3,756.20	20,867.80	3,756.20	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	2,898.31	521.69	2,898.31	521.69	
	Transporte (3%)	1.00	PA	1,026.00	-	1,026.00	-	
	Mano de obra							
	Instalación Puerta	1.00	UND	5,130.00	-	5,130.00	-	
	Total/UND					29,922.10	4,277.90	34,200.00
9.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento							**12,398.40**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Cinta antideslizante rugosa de 1"	1.00	UND	7,880.34	1,418.46	7,880.34	1,418.46	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,050.71	189.13	1,050.71	189.13	
	Mano de obra							
	Instalación de Cinta Adhesiva antideslizante	1.00	UND	1,859.76	-	1,859.76	-	
	Total/UND					10,790.81	1,607.59	12,398.40
9.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms							**3,300.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Plancha de aluminio liso 2mm	1.00	UND	2,097.46	377.54	2,097.46	377.54	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	139.83	25.17	139.83	25.17	
	Mano de obra							
	Instalación Plancha de Aluminio liso	1.00	UND	660.00	-	660.00	-	
	Total/UND					2,897.29	402.71	3,300.00
9.10	Traslado y Botes de Escombros							**17,000.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	2,161.02	388.98	2,161.02	388.98	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,440.68	259.32	1,440.68	259.32	
	Mano de obra							
	Traslado y Bote	1.00	UND	12,750.00	-	12,750.00	-	
	Total/UND					16,351.69	648.31	17,000.00

9.11	Limpieza Continua y Final							**12,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	1,588.98	286.02	1,588.98	286.02	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	1,059.32	190.68	1,059.32	190.68	
	Mano de obra							
	Limpieza Continua y Final	1.00	UND	9,375.00	-	9,375.00	-	
	Total/UND					12,023.31	476.69	12,500.00
10	**DESINSTALACION CIOC**							
10.01	Desmonte de vidrio y aluminio							**1,300.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	165.25	29.75	165.25	29.75	
	Mano de Obra							
	Desmonte de vidrio y aluminio	1.00	UND	1,105.00	-	1,105.00	-	
	Total/UND					1,270.25	29.75	1,300.00
10.02	Desmonte de Counter de Caoba existente							**5,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	699.15	125.85	699.15	125.85	
	Mano de Obra							
	Desmonte de Counter de Caoba existente	1.00	UND	4,675.00	-	4,675.00	-	
	Total/UND					5,374.15	125.85	5,500.00
10.03	Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente							**650.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	82.63	14.87	82.63	14.87	
	Mano de Obra							
	Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente	1.00	UND	552.50	-	552.50	-	
	Total/UND					635.13	14.87	650.00
10.04	Desmonte de Sheetrock en Fascia, muros y techo							**75.00**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	9.53	1.72	9.53	1.72	
	Mano de Obra							
	Desmonte de Sheetrock en Fascia, muros y techo	1.00	M2	63.75	-	63.75	-	
	Total/UND					73.28	1.72	75.00
10.05	Desmonte de Luminarias existentes							**350.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro							
	Materiales y Equipos	1.00	PA	44.49	8.01	44.49	8.01	
	Mano de Obra							
	Desmonte de Luminarias existentes	1.00	UND	297.50	-	297.50	-	
	Total/UND					341.99	8.01	350.00

10.06	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)							**110.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	18.64	3.36	18.64	3.36	
	Materiales y equipos	1.00	PA	13.98	2.52	13.98	2.52	
	Mano de obra							
	Limpieza profunda	1.00	UND	71.50	-	71.50	-	
	Total/UND					104.13	5.87	110.00
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada							**243.60**
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Suministro pintura	0.08	GL	1,144.07	205.93	91.53	16.47	
	Mano de Obra							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	95.00	-	95.00	-	
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	40.60	-	40.60	-	
	Total/UND					227.13	16.47	243.60
10.08	Traslado de material, bote y limpieza final							**6,500.00**
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Suministro	1.00	UND	826.27	148.73	826.27	148.73	
	Herramientas y equipos	1.00	PA	550.85	99.15	550.85	99.15	
	Mano de obra							
	Traslado bote y limpieza final	1.00	UND	4,875.00	-	4,875.00	-	
	Total/UND					6,252.12	247.88	6,500.00