República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
LOTE 1: CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NO	DESCRIPCIÓN	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	LOTE 1: CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA.	RD$ 6,919,390.51	RD$ 6,919,375.10	RD$ 15.41	RD$ 6,778,845.45	RD$ 6,778,847.15	-RD$ 1.70

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2023, "Readecuación de diversas sedes del Poder Judicial a nivel Nacional dirigida a MIPYMES", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Juan J. Mejia Galvan
Wilka L. Quiroz Florencio
Rocio A. Altagracia Aquino
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0fb53271-257c-437d-bcf5-01679d8b99e0

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 2. CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/01/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Num.	Oferente	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	RUFINO SANCHEZ MORILLO	RD$ 7,649,768.09	RD$ 7,649,768.87	-RD$ 0.78

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso **CP-CPJ-07-2023**, **"READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES"**, informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **RUFINO SANCHEZ MORILLO** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman
Selito E. Antidor De la Cruz
Wilka L. Quiroz Florencio
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/56dd42f7-04ee-4925-b2dc-674ebbd309ed

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NO	Descripción	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO					
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia			
1.00	READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS (LOTE 3).	RD$ 6,767,284.66	RD$ 6,767,284.93	-RD$ 0.27			

	NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2023 LOTE 3, "READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL ", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo.
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut.
Ingeniero Supervisor

Evaluación Firmada por:

Arq. Rocío Altagracia

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Erick J. Pujols Pimentel
Rafael Y. Pichardo Garcia
Iris B. Arnaut De los Santos
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/6e059e6f-05a2-4b41-bcf8-e2d47298d926

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
LOTE 4	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL (LOTE 4)	**$1,933,641.06**	**$1,933,640.89**	**$0.17**	**$1,426,766.89**	**$1,426,766.24**	**$0.65**

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2023, "READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Ruth Velazquez
Arquitecto

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Firmado por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Iris B. Arnaut De los Santos
Ruth M. Velazquez Jimenez
Rafael Y. Pichardo Garcia
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/058fe82a-82a8-4c3b-90c1-534e3529b4fb

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
LOTE 1: CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
	PRIMER NIVEL						
1.00	**PRELIMINARES**						
1.01	Limpieza área primer nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes).	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Limpieza de área segundo nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes).	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Limpieza de área tercer nivel (Incluye traslado de materiales existentes, retiro de madera colocada al área de parqueo).	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Demolición de muros de bloques en tercer nivel.	193.95	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio.	66.91	m3	CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Bote de material demolido y/o retirado.	80.00	m3	CUMPLE		CUMPLE	
2.00	**PRIMER NIVEL**						
2.01	Suministro y colocacion de material compactado, clasificado con material de préstamo.	65.37	m3	CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora (Chapapote).	15.63	m3	CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Pañete en muros, vigas y losa interiores (Incluye andamios).	728.82	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Cantos en general primer nivel.	156.75	ml	CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	17.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero).	8.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero.	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.10	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	156.33	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.11	Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes.	150.66	ml	CUMPLE		CUMPLE	
2.12	Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito.	156.33	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.13	Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas.	10.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.14	Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas.	11.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.15	Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m).	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.16	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	42.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.17	Suministro e instalación de panel brake de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
2.18	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro).	136.42	p2	CUMPLE		CUMPLE	
2.19	Suministro y colocación de ventanal fijo en perfilería P-40 de cristal con cristales transparente (Ver diseño).	113.62	p2	CUMPLE		CUMPLE	
2.20	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies.	728.83	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.21	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	156.33	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.22	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	572.49	m2	CUMPLE		CUMPLE	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
LOTE 1: CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
2.23	Limpieza continua.	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	
3.00	**BANOS PRIMER NIVEL**						
3.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	4.74	m2	CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	36.14	m2	CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras.	4.74	m2	CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4".	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4".	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.10	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.11	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.12	Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.13	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.14	Suministro y colocación de arrastre sanitario en 4".	25.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.15	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	5.50	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.16	Registros sanitarios 0.60m x 0.60m.	5.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
3.17	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	
4.00	**SEGUNDO NIVEL**						
4.01	Pañete en muros, vigas y losa interiores.	728.82	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Cantos en general primer nivel.	156.75	ml	CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	17.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero).	8.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.06	Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.07	Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero.	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.08	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	156.33	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.09	Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes.	150.66	ml	CUMPLE		CUMPLE	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
LOTE 1: CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
4.10	Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito.	156.33	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.11	Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas.	10.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.12	Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas.	11.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.13	Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m).	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.14	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	42.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.15	Suministro e instalación de panel brakers de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
4.16	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro).	136.42	p2	CUMPLE		CUMPLE	
4.17	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies.	728.83	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.18	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	156.33	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.19	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	572.49	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.20	Limpieza continua.	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	
5.00	**BANOS SEGUNDO NIVEL**						
5.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	4.74	m2	CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	36.14	m2	CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras.	4.74	m2	CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.05	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4".	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.06	Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4".	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.08	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.10	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.11	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.12	Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.13	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable.	3.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
5.14	Suministro y colocación de bajantes sanitario en 4".	6.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.15	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	5.50	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.16	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	
6.00	**MISCELANEOS**						
6.01	Fino de techo plano (Incluye subida de materiales.	172.32	m2	CUMPLE		CUMPLE	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES
LOTE 1: CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
6.02	Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg.	223.35	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.03	Suministro y colocación de topes de granitos.	2.50	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.04	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	10.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
6.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	350.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.06	trampa de grasa para cocina 0.80m x 0.80m.	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE	
6.07	Pañete en muros de antepecho.	60.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.08	Pañete en muros, vigas y losas y vuelos exteriores, incluye andamios.	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.09	Suministro y colocacion de acera perimetral e=10cm.	20.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.10	Excavacion para zapata de columnas y muros de verja perimetral.	7.21	m3	CUMPLE		CUMPLE	
6.11	Columnas de H.A, 40cm x 40cm 8 1/2" est. 3/8" @ 0.20m.	1.66	m3	CUMPLE		CUMPLE	
6.12	Zapatas de muros 6" 0.45m x 0.25m Hormigon 1:2:4 con ligadora.	1.63	m3	CUMPLE		CUMPLE	
6.13	Muros de bloques de 0.15m en verja perimetral, bastones @ 0.60m.	15.07	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.14	Panete en columnas y muros de bloques.	26.42	m2	CUMPLE		CUMPLE	
6.15	Cantos en columnas y muros de bloques.	33.12	ml	CUMPLE		CUMPLE	
6.16	Suminsitro y colocacion de lamparas led exteriores tipo cobra.	5.00	und	CUMPLE		CUMPLE	

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2023, "Readecuación de diversas sedes del Poder Judicial a nivel Nacional dirigida a MIPYMES", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Juan J. Mejia Galvan
Wilka L. Quiroz Florencio
Rocio A. Altagracia Aquino
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/8b1bd495-222c-4ff1-8388-3d531f8a640e

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 2. CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/01/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	RUFINO SANCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario
1.00	**PRELIMINARES**				
1.01	Demolición de acera exterior en calle.	22.00	m^2	CUMPLE	
1.02	Limpieza de solar a mano.	300.00	m^2	CUMPLE	
1.03	Demolicion de caseta de materiales con muros de block y techo de zinc.	1.00	ud	CUMPLE	
1.04	Bote de material.	60.00	m^3	CUMPLE	
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.01	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado.	90.00	m^3	CUMPLE	
3.00	**HORMIGÓN ARMADO EN:**				
3.01	Confección de torta de piso de hormigón armado con malla electrosoldada D2.3 mm 20x20, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	268.48	m^2	CUMPLE	
3.02	Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 Kg/cm².	20.00	m^2	CUMPLE	
3.03	Confección de rampas para discapacitados en hormigon armado con Malla Electrosoldada D2.3 mm 15X15 cm, frotado. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	25.00	m^2	CUMPLE	
3.04	Confección de parqueo en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 Kg/cm². Debe incluir juntas de dilatacion.	125.00	m^2	CUMPLE	
3.05	Confeccion de zapatas de columnas de dimension de 0.60x0.60 m con H:0.25 m, refuerzo estructural de 3 Ø3/8" en A.D. Incluye excavacion.	0.70	m^3	CUMPLE	
3.06	Confección de columnas de hormigon armado para verja, dimencion de 30x30, refuerzo de 4 Ø1/2" - 3/8"@0.20m. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	1.20	m^3	CUMPLE	
4.00	**MUROS DE BLOQUES EN :**				
4.01	Suministro y colocación de muro en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas ancladas a la pared existente (2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura).	28.00	m^2	CUMPLE	
4.02	Suministro y colocación de muro para verja en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas (2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura).	12.00	m^2	CUMPLE	
5.00	**TERMINACIÓN DE SUPERFICIE**				
5.01	Suministro y colocación de fraguache con llana en losa, vigas y columnas. Mortero 1:4 .	17.00	m^2	CUMPLE	
5.02	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	100.00	m^2	CUMPLE	
5.03	Confección de cantos. Mortero 1:4.	230.00	ml	CUMPLE	
5.04	Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4.	75.00	ml	CUMPLE	
5.05	Goteros colgantes.	64.60	ml	CUMPLE	
6.00	**TERMINACIÓN TECHO**				
6.01	Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 8 cm.	270.00	m^2	CUMPLE	
6.02	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, espesor de 4 mm, armadas con “tejido no tejido” de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo.	292.31	m^2	CUMPLE	
6.03	Confección de zabaleta de techo. Mortero 1:3.	70.00	ml	CUMPLE	
7.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**				

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 2. CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/01/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

7.01	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	7.00	ud	CUMPLE	
7.02	Suministro e instalación de lavamanos ovalado con pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	7.00	ud	CUMPLE	
7.03	Suministro e instalación de fregadero sencillo cuadrado en acero inoxidable de 20x21", color plateado y acabado pulido. Mezcladora monomando de acero inoxidable para fregadero, tipo de cierre en palanca, color plateado y acabado pulido. Sifón rígido para fregadero de PVC color blanco de 1 ½".	2.00	ud	CUMPLE	
7.04	Suministro e instalación de columna de ventilacion de 3".	4.00	ud	CUMPLE	
7.05	Suministro e instalación de columna desague pluvial de 3".	10.00	ud	CUMPLE	
7.06	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2".	7.00	ud	CUMPLE	
7.07	Confección de vertedero 80x80 cm con block de 6" y piso revestido en ceramica, con desague de piso y llave de chorro. Incluye salidas y accesorios.	1.00	ud	CUMPLE	
7.08	Confección de registro sanitario (CI) con una dimensión de 90x90x90 cm, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3.	6.00	ud	CUMPLE	
7.09	Confección de registro pluvial con una dimensión de 90x90x90 cm, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3.	5.00	ud	CUMPLE	
7.10	Confección de trampa de grasa con una dimensión de 1.30x1.20x1.25 m, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3. (Incluye excavación a mano).	1.00	ud	CUMPLE	
7.11	Pozo filtrante de 8", (Tuberia de hierro).	65.00	pl	CUMPLE	
7.12	Bomba Myers de 3/4 HP y tanque de 40 gls de fibra de vidrio.	1.00	ud	CUMPLE	
7.13	Suministro e instalacion de Tinaco de 500 gls.	1.00	ud	CUMPLE	
7.14	Pozo tubular de 8", (Tuberia de hierro, bomba de 1hp 220v).	1.00	ud	CUMPLE	
7.15	Suministro e instalación de tuberia de alimentacion de agua potable en tuberia PVC de presión SCH-40 DE 1".	80.00	ml	CUMPLE	
7.16	Suministro e instalación de columna de alimentacion de agua potable en tuberia PVC de presión SCH-40 de 1".	5.00	ml	CUMPLE	
7.17	Suministro y colocación tuberias de arrastre sanitario de 4" PVC SDR-32.5.	45.00	ml	CUMPLE	
7.18	Suministro y colocación tuberias de arrastre pluvial de 3" PVC SDR-32.5.	80.00	ml	CUMPLE	
7.19	Tuberías y Piezas.	1.00	ud	CUMPLE	
7.20	Excavación en tierra a mano H<3 m.	3.60	m^3	CUMPLE	
7.21	Mano de Obra Plomero.	1.00	ud	CUMPLE	

8.00	**CAMARA SEPTICA 2.50 x 1.7x 2.50 (en tierra)**				
8.01	Losa de techo en hormigon armado con espesor de 0.12 m, con acero de Ø 3/8" @ 0.20 m en A.D. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	5.50	m^2	CUMPLE	
8.02	Suministro y colocacion de bloques de hormigón de 8", refuerzo de Ø 3/8" @0.20.	6.00	m^2	CUMPLE	
8.03	Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20.	2.00	m^2	CUMPLE	
8.04	Suministro y colocación de pañete pulido en muros. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	12.00	m^2	CUMPLE	
8.05	Tapa de limpieza.	1.00	ud	CUMPLE	
8.06	Tuberías y piezas.	1.00	ud	CUMPLE	
8.07	Confección de zabaleta de piso. Mortero 1:3.	25.00	ml	CUMPLE	
8.08	M. O. Plomero.	1.00	P.A	CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 2. CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/01/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

9.00	**CISTERNA 5,000 gls. (3.20 x 3.00 x 2.00 en tierra)**				
9.01	Suministro y colocación de pañete pulido en muros. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	32.00	m^2	CUMPLE	
9.02	Confección de cantos. Mortero 1:4.	5.00	m	CUMPLE	
9.03	Suministro e instalacion de tapa cisterna en tola corrugada 30" x 30".	1.00	ud	CUMPLE	
9.04	Tuberías y piezas.	1.00	ud	CUMPLE	
9.05	Confección de zabaleta de piso. Mortero 1:3.	22.00	ml	CUMPLE	
9.06	M.O. plomero.	1.00	P.A	CUMPLE	

10.00	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**				
10.01	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	25.00	m²	CUMPLE	
10.02	Suministro y colocación de porcelanato para revestimiento en muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 2.10 m.	100.00	m²	CUMPLE	
10.03	Suministro y colación de piso en granito fondo blanco 40x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	320.00	m²	CUMPLE	
10.04	Suministro y colación de zocalos en granito fondo blanco 0.07x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	180.00	m	CUMPLE	
10.05	Suministro y colocacion de escalones en granito fondo blanco, chapa marmol, incluye contrahuella.	16.50	ml	CUMPLE	

11.00	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
11.01	Suministro y colocacion de lamparas led de superficie de 2x2", debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	40.00	ud	CUMPLE	
11.02	Suministro e instalacion de interuptores sencillos. debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	17.00	ud	CUMPLE	
11.03	Suministro e instalacion de interuptores dobles. debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	1.00	ud	CUMPLE	
11.04	Suministro e instalacion de interuptores tres vias (3W). debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	2.00	ud	CUMPLE	
11.05	Suministro e instalacion de tomacorrientes dobles de 120 v. debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	22.00	ud	CUMPLE	
11.06	Suministro e instalacion de canalizacion de piso para salidas de Data y Teléfonos (conexión entre cajas existentes).	24.00	ud	CUMPLE	
11.07	Suministro e instalacion de canalizacion de piso para salidas electricas (conexión entre cajas existentes).	24.00	ud	CUMPLE	
11.07	Suministro e instalacion de registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado).	4.00	ud	CUMPLE	
11.08	Suministro e instalacion de alambrado #12 en cajas para previsiones para Acondicionadores de Aire.	6.00	ud	CUMPLE	
11.09	Suministro e instalacion de Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A).	2.00	ud	CUMPLE	
11.10	Suministro e instalacion de breakers gruesos para paneles de distribución 12/24 circuitos, (L, TC) y (A/A).	4.00	ud	CUMPLE	
11.11	Suministro e instalacion de Lámpara Reflectoras de 250W, con (fotocelda).	2.00	ud	CUMPLE	
11.12	Base de hormigón con protector metálico.	2.00	P.A	CUMPLE	
11.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	60.00	pl	CUMPLE	
11.14	Salida y alimentación bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V).	20.00	pl	CUMPLE	
11.15	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 04 y 1 THW # 06.	22.00	ML	CUMPLE	
11.16	Suministro e instalacion de Acometida telefónica Principal de poste a registro.	35.00	ML	CUMPLE	
11.17	Suministro e instalacion de Switch de seguridad de 100 Amp (Main Break).	1.00	ud	CUMPLE	
11.18	Suministro e instalacion de Lámparas tipo cobra led con fotocelda.	3.00	ud	CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 2. CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/01/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

12.00	**PORTAJE**				
12.01	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (1.60x 2.10 m) con jamba.Incluye cerradura.	1.00	ud	CUMPLE	
12.02	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (1.00x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	7.00	ud	CUMPLE	
12.03	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.90 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	4.00	ud	CUMPLE	
12.04	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.85 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	5.00	ud	CUMPLE	
12.05	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.80 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	3.00	ud	CUMPLE	
12.06	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.75 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	1.00	ud	CUMPLE	

13.00	**VENTANAS**				
13.01	Suministro y colocación de ventanas corredera de aluminio, Vidrio laminado 3/16", Perfil p65.	280.00	p^2	CUMPLE	

14.00	**PINTURA**				
14.01	Suministro y aplicación pintura satinada exterior en muros, columnas, vigas. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	284.24	m^2	CUMPLE	
14.02	Suministro y aplicación pintura acrilica superior en techo. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	251.17	m^2	CUMPLE	
14.03	Suministro y aplicación pintura satinada interior en muros, columnas, vigas. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	634.61	m^2	CUMPLE	

15.00	**VERJA FRONTAL, POSTERIOR Y LATERAL DERECHA**				
15.01	Confeccion de Puerta peatonal frontal de hierro galvanizado con anticorrosivo epoxico. Ver detalles en planos.	53.00	p^2	CUMPLE	
15.02	Confeccion de Puerta peatonal trasera de hierro galvanizado con anticorrosivo epoxico. Ver detalles en planos.	15.00	p^2	CUMPLE	
15.03	Confeccion de Verja en hierro hierro galvanizado con anticorrosivo epoxico. Ver detalles en planos.	250.00	p^2	CUMPLE	
15.04	Capiteles de columnas.	4.00	ud	CUMPLE	
15.05	Bajo relieves en columnas.	8.00	ud	CUMPLE	
15.06	Suministro y aplicación pintura satinada exterior en muros. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	210.00	m^2	CUMPLE	

16.00	**MISCELÁNEOS**				
16.01	Suministro y colocacion de paragomas para parqueos de caucho resistente y duradero, color negro con bandas reflectivas color amarillo, medidas de 72 pulgadas (180x15x10 cms).	6.00	ud	CUMPLE	
16.02	Confeccion de acera perimetral en hormigon con un espesor de 10 cm. Hormigón 180 Kg/cm², con ligadora.	40.00	m^2	CUMPLE	
16.03	Pintura de demarcación en parqueos de hormigon tipo II y numeros.	1.00	PA	CUMPLE	
16.04	Suministro y regado de grava de 1/2" a 3/4" en area perimetral, espesor de 0.10m.	135.00	m^2	CUMPLE	
16.05	Letrero de identificación "JUZGADO DE PAZ" en aluminio.	1.00	ud	CUMPLE	
16.06	Construcción de jardineras en muros de 4" con altura de 0.40 mts sobre nivel de piso (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura).	10.30	ml	CUMPLE	
16.07	Jardineria. Incluye graba bajo la tierra negra, tierra negra y plantas (8 palmas areca de 4 pies y arbol de fraboyan mediano).	1.00	PA	CUMPLE	
16.08	Suministro y colocación de astas para banderas. Tubos redondos galvanizados de 3". (incluye driza).	2.00	ud	CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 2. CONCLUSIÓN DE OBRA CIVIL DEL JUZGADO DE PAZ DE SABANA BUEY

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/01/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

16.09	Confección de caseta de bomba con muros de bloques de 6" con bastones de Ø 3/8" @ 0.60 m, piso de hormigón armado pulido con malla electrosoldada D2.3 mm 20x20, espesor de 10 cm. . Losa de techo en hormigon armado con espesor de 0.12 m, con acero de Ø 3/8" @ 0.20 m en A.D. Vigas de amarre BNP y SNP de 15x20 cm, con 4 Ø 3/8" y estribos de 3/8" @ 0.20 m. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora. Puerta de hierro negro con barras de 1/2".	1.00	ud	CUMPLE	
16.10	Suministro e instalacion de gabinete de piso en caoba.	13.10	pl	CUMPLE	
16.11	Suministro e instalacion de gabinete de pared en caoba.	13.10	pl	CUMPLE	
16.12	Suministro e instalación de tope para cocina de sobre poner, con reengruese de 2cm en bordes y salpicadero de 10 cm, fabricado en granito de color gris clásico o similar, debidamente sellado y encerado.	26.20	pie^2	CUMPLE	
16.13	Confeccion de baranda en acero inoxidable para rampa de discapacitados.	20.00	ml	CUMPLE	
16.14	Confeccion de pasamanos en acero inoxidable para rampa de discapacitados, anclados en muro.	12.00	ml	CUMPLE	
16.15	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado con cubre faltas.	2.00	ud	CUMPLE	
16.16	Escalera metalica en hierro galvanizado tipo gato para subir al techo.	1.00	ud	CUMPLE	
16.17	Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro.	274.00	p^2	CUMPLE	
16.18	Base plastica para tinaco tipo tarima.	1.00	ud	CUMPLE	
16.19	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	4.00	ud	CUMPLE	
16.20	Suministro e instalacion de piso tactil metalico de acero inoxidable.	6.00	m^2	CUMPLE	
16.21	Limpieza continua y final.	1.00	PA	CUMPLE	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso **CP-CPJ-07-2023**, **"READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES"**, informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **RUFINO SANCHEZ MORILLO** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estevez
Ingeniera Supervisora

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman
Selito E. Antidor De la Cruz
Wilka L. Quiroz Florencio
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/5e2a6896-d8bb-4be6-a97a-60d76feac373

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas			
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			
				Evaluación	Comentario		
	TRASLADO TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA						
1.00	**PRELIMINARES**						
1.01	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	16.00	ud	CUMPLE			
1.02	Desmonte de puertas de madera dobles existentes	5.00	ud	CUMPLE			
1.03	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio con transon	1.00	ud	CUMPLE			
1.04	Desmonte de puerta de closet en madera	1.00	ud	CUMPLE			
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud	CUMPLE			
1.06	Desmonte de luminarias existentes	40.00	ud	CUMPLE			
1.07	Desmonte de plafón existente	185.00	m2	CUMPLE			
1.08	Desmonte de gabinete de piso existente	1.00	ud	CUMPLE			
1.09	Desmonte de tope de Marmolite existente (Incluye fregadero)	2.00	ud	CUMPLE			
1.10	Desmonte de aparatos sanitarios existentes	10.00	ud	CUMPLE			
1.11	Desmonte de accesorios de baño existentes	10.00	ud	CUMPLE			
1.12	Desmonte de A/A existentes	2.00	ud	CUMPLE			
1.13	Desmonte de abanicos existentes	1.00	ud	CUMPLE			
1.14	Desmonte de inversor y banco de baterías existentes	1.00	ud	CUMPLE			
1.15	Demolición de cerámica de pared existentes baños y cocina	75.00	m2	CUMPLE			
1.16	Demolición de cerámica de pisos existentes	20.00	m2	CUMPLE			
1.17	Demolición de muros de bloques existentes	60.00	m2	CUMPLE			
1.18	Demolición de muros de Sheetrock existentes	16.00	m2	CUMPLE			
1.19	Ampliación de hueco de puerta en muros de bloques en baños (Incluye terminación, cantos y mochetas)	1.00	ud	CUMPLE			

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.20	Ampliación de hueco de puerta en muros de bloques en baños (Incluye terminación, cantos y mochetas)	3.00	ud	CUMPLE			
1.21	Desmonte de escalones de Granito existente en entrada principal L= 3.50mt	3.00	m2	CUMPLE			
1.22	Traslado y bote de escombros	6.00	ud	CUMPLE			
2.00	**TERMINACIÓNES DE MUROS**						
2.01	Resane y terminaciones de pañete interior y exterior	140.00	m2	CUMPLE			
2.02	Terminaciones de pañete interior y exterior	70.00	m2	CUMPLE			
2.03	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra anti ruido (Incluye estructura calibre 22)	120.00	m2	CUMPLE			
2.04	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" muros (Incluye anclado de bastones con resina exposica)	10.00	m2	CUMPLE			
2.05	Cierre de hueco de puerta en Sheetrock	2.00	ud	CUMPLE			
3.00	**TERMINACIONES DE TECHOS**						
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x2" x7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Main Tee y Cross Tee)	280.00	m2	CUMPLE			
3.02	Retiro de Lona Asfáltica existente	440.00	m2	CUMPLE			
3.03	Suministro e instalación de Lona Asfáltica Granulada de Poliéster 4mm/5Kg color claro	440.00	m2	CUMPLE			
4.00	**TERMINACIONES DE PISOS**						
4.01	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60 x 0.60 mts en baños	18.00	m2	CUMPLE			
4.02	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	100.00	m2	CUMPLE			
4.03	Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.20 mts en comedor/Kitchenette	2.50	m2	CUMPLE			
4.04	Suministro e instalación de piso en chapa de Mármol similar al existente	12.00	m2	CUMPLE			
4.05	Suministro e instalación de zócalos en chapa de Mármol en muros nuevos	80.00	m	CUMPLE			
4.06	Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol existentes	280.00	m2	CUMPLE			
4.07	Pulido y brillado de escalones existentes	8.00	m	CUMPLE			

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

5.00	**TERMINACIONES DE MADERA**						
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera nuevas de Caoba dobles (Incluye Jamba y llavín)	6.00	ud	CUMPLE			
5.02	Suministro e instalación de puertas de madera nuevas de Caoba sencillas (Incluye llavín)	16.00	ud	CUMPLE			
5.03	Suministro e instalación de plataforma para estrado de madera en pino tratado y Hidrófugo	2.00	ud	CUMPLE			
5.04	Suministro e instalación de estrados nuevos en Caoba	2.00	ud	CUMPLE			
5.05	Suministro e instalación de muebles de estrados en Caoba	2.00	ud	CUMPLE			
5.06	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrados	13.00	m2	CUMPLE			
5.07	Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado	9.00	pl	CUMPLE			
5.08	Suministro e instalación de gabinetes de piso en pino tratado	13.00	pl	CUMPLE			
5.09	Suministro e instalación de tope de madera en pino tratado tipo barra en área comedor/Kitchenette (2.70 x 0.456 mts) (ver detalles en planos)	1.00	ud	CUMPLE			
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	30.00	ud	CUMPLE			
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	56.00	ud	CUMPLE			
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED	3.00	ud	CUMPLE			
6.04	Suministro e instalación de reflectores externos en área perimetral	10.00	ud	CUMPLE			
6.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	50.00	ud	CUMPLE			
6.06	Suministro e instalación de Interruptores	20.00	ud	CUMPLE			
6.07	Salidas de Data y/o teléfono	50.00	ud	CUMPLE			

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

7.00 INSTALACIONES SANITARIAS

7.01	Suministro y aplicación de inodoro de tanque elongado blanco con asiento de caída lenta con tapa push button	5.00	ud	CUMPLE			
7.02	Suministro y aplicación de lavamanos de porcelana de pedestal color blanco con sifón metálico	5.00	ud	CUMPLE			
7.03	Suministro y aplicación de llave monomando para lavamanos monomando de lavado con contra cuadro inclinado 1/2" - NPMS	5.00	ud	CUMPLE			
7.04	Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	5.00	ud	CUMPLE			
7.05	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	5.00	ud	CUMPLE			
7.06	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	5.00	ud	CUMPLE			
7.07	Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de papel toalla estándar	5.00	ud	CUMPLE			
7.08	Suministro e instalación de fregaderos de 1 boca 0.45 x 0.45mt (Incluye llave monomando)	2.00	ud	CUMPLE			
7.09	Sustitución e instalación de tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario	5.00	ud	CUMPLE			
7.10	Mano de obra plomería	1.00	pu	CUMPLE			
7.11	Sustitución e instalación de bajantes de desagües de techos	8.00	ud	CUMPLE			
7.12	Limpieza y reparación de registros sanitarios existentes	3.00	ud	CUMPLE			
7.13	Limpieza y reparación de trampa de grasa existente	1.00	ud	CUMPLE			
7.14	Construcción de trampa de grasa nueva 1.00 x 1.00 x 0.70mts	1.00	ud	CUMPLE			
7.15	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	CUMPLE			
7.16	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	CUMPLE			
7.17	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	CUMPLE			

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

8.00	**PINTURA**						
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	1300.00	m2	CUMPLE			
8.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	800.00	m2	CUMPLE			
8.03	Suministro y aplicación de pintura acrílica de techos en exterior	40.00	m2	CUMPLE			
9.00	**MISCELÁNEOS**						
9.01	Fumigación general contra todo tipo de plagas (Comején, ratas, cucarachas, mosquitos, etc.)	630.00	m2	CUMPLE			
9.02	Reconstrucción de acera perimetral (incluye demolición)	25.00	m2	CUMPLE			
9.03	Reconstrucción de verja perimetral parte frontal y lateral derecho (Incluye demolición de muro, desmonte de verja en hierro existente, demolición de columnas existentes, construcción de muros, vaciado de columnas, recolocación de verja, etc.)	15.00	m	CUMPLE			
9.04	Mantenimiento de pintura en hierros (Incluye verja perimetral, escalera, protectores de ventanas, etc.)	1.00	pa	CUMPLE			
9.05	Suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio y vidrio P-65 similar a las existentes	22.00	p2	CUMPLE			
9.06	Mantenimiento ventanas existentes (Incluye masillado, cambio de operadores, felpas, ruedas, etc.)	206.60	p2	CUMPLE			
9.07	Suministro e instalación de espejos 1.00 x 0.70 mts con marco de aluminio	31.00	p2	CUMPLE			
9.08	Suministro e instalación de espejos inclinado 1.00 x 0.70 mts con marco de aluminio en baño para discapacitados	8.00	p2	CUMPLE			
9.09	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy en comedor/Kitchenette (Incluye zócalo de 0.10m)	35.00	p2	CUMPLE			
9.10	Construcción de rampa para minusválidos (Ver detalles en planos)	6.30	m2	CUMPLE			
9.11	Suministro e instalación de baranda en Acero inoxidable en rampa para minusválidos (Ver diseño en planos)	8.50	m	CUMPLE			
9.12	Suministro e instalación de barras para minusválidos en Acero inoxidable redonda de 1 1/2" de 24" y 48" de longitud en baños	4.00	ud	CUMPLE			

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

9.13	Jardinería (Incluye Plantas, tierra negra, etc.)	1.00	pu	CUMPLE			
9.14	Traslado y bote de escombros	6.00	viaje	CUMPLE			
9.15	Limpieza continua y final	1.00	pu	CUMPLE			

JUZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIAS

10.00 PARTIDAS

10.01	Construcción de rampa para discapacitados H=0.28 mts. L= 3.50 mts (Zapatas de muros, muros de bloques de 6", superficie de hormigón frotado).	1.00	pu	CUMPLE			
10.02	Suministro e instalación de baranda de hierro negro en rampa	4.50	ml	CUMPLE			
10.03	Corrección de grietas en piso de cemento pulido	1.00	pa	CUMPLE			
10.04	Suministro y aplicación de pintura interior, exterior y techos satinada (2 manos)	360.00	m2	CUMPLE			
10.05	Sustitución de tubos de lámparas de superficie 2" x 4"	8.00	ud	CUMPLE			
10.06	Sustitución de inodoro elongado con tapa	1.00	ud	CUMPLE			
10.07	Sustitución de lavamanos de pedestal de porcelana	1.00	ud	CUMPLE			
10.08	Sustitución de llave monomando para lavamanos	1.00	ud	CUMPLE			
10.09	Suministro e instalación de accesorios de baños (papeleras y dispensadores de jabón liquido) plásticas	2.00	ud	CUMPLE			
10.10	Sustitución de estrado (3.80 m x 1.80 m)	1.00	ud	CUMPLE			
10.11	Sustitución de plataforma de estrado (3.80 m x 1.80 m)	1.00	ud	CUMPLE			
10.12	Reparación de verja y puertas de malla ciclónica	65.00	ml	CUMPLE			
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pu	CUMPLE			

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

11.00 PARTIDAS

11.01	Demolición de muro de Plywood	13.50	m2	CUMPLE			
11.02	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud	CUMPLE			
11.03	Suministro e instalación de muro de Sheetrock	13.50	m2	CUMPLE			
11.04	Reinstalación de puerta de madera	1.00	ud	CUMPLE			
11.05	Suministro y aplicación de pintura interior, exterior y techo satinada (Una mano)	470.00	m2	CUMPLE			
11.06	Sustitución de lámparas 2" x 4" de superficie	3.00	ud	CUMPLE			
11.07	Suministro y sustitución de tubos de lámparas 2" x 4" de superficie	6.00	ud	CUMPLE			
11.08	Mantenimiento de plataforma de madera para estrado (2.30m x 1.35m)	1.00	pa	CUMPLE			
11.09	Mantenimiento de puertas dobles de madera	2.00	ud	CUMPLE			
11.10	Mantenimiento de puertas sencillas de madera	2.00	ud	CUMPLE			
11.11	Sustitución de puertas de madera deterioradas por puertas de Polimetal color Caoba	5.00	ud	CUMPLE			
11.12	Mantenimiento a escritorios de madera	4.00	ud	CUMPLE			
11.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pu	CUMPLE			

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023
READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
LOTE 3: READECUACIONES DE JUZGADO DE PAZ ORDINARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA VEGA, SABANA IGLESIAS Y SAN JOSÉ DE LAS MATAS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/1/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2023 LOTE 3, "READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols.
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo.
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut.
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Iris B. Arnaut De los Santos
Erick J. Pujols Pimentel
Rafael Y. Pichardo Garcia
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4332907b-5f54-42f8-bb67-960b93f799c7

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	**Centro de Entrevistas de Barahona**						
1.01	Desmonte de puerta de madera existentes	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Cierre de hueco de puerta con sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Confección e instalación de dintel de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Reinstalación de puerta de madera	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	3.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalación de zócalos de alfombra similar al existente	5.60	ml	CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.07	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	20.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Limpieza continua y final	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	

2.00 Centro de Entrevistas de Montecristi

2.01	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	32.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	7.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Suministro e instalación de zócalos de granito fondo gris igual a la existente	8.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorrientes y Data)	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	11.50	ml	CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Reinstalación de puertas de madera existente	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

2.09	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	25.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
2.10	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE	
2.11	Limpieza continua y final	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

3.00 Centro de Entrevistas de San Pedro de Macorís

3.01	Desmonte de zócalos de granito existentes	5.30	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	19.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	13.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	2.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro e instalación de zócalos de alfombra similar al existente	2.80	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro e instalación de zócalos de granito similar al existente	8.50	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	18.40	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x2.10 m	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorriente y data)	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
3.10	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros igual a la existente	29.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

3.11	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE	
3.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	

4.00 Centro de Entrevistas de La Romana

4.01	Desmonte de puerta de madera existente	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Corte y desmonte de piso de alfombra existente	1.20	ml	CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Desmonte de zócalos de granito existente	4.15	ml	CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	18.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	8.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
4.06	Suministro e instalación de piso de alfombra (similar a la existente)	1.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
4.07	Suministro e instalación de zócalos de alfombra igual a la existente	2.50	ml	CUMPLE		CUMPLE	
4.08	Suministro e instalación de zócalos de granito (similar al existente)	6.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
4.09	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	9.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

4.10	Reinstalación de puertas de madera existente	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
4.11	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
4.12	Suministro e instalación de puerta corredera en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	30.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
4.13	Suministro e instalación de protector de ventana en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	12.00	p2	CUMPLE		CUMPLE	
4.14	Suministro y aplicación de pintura satinada (similar a la existente)	24.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
4.15	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorriente y Data)	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
4.16	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE	
4.17	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	

5.00 Centro de Entrevistas de La Vega

5.01	Desmonte de zócalos de alfombra	4.50	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Desmonte de zócalos de porcelanato existente	4.30	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Corte y desmonte de piso de alfombra	4.30	ml	CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

5.04	Desmonte de puertas de madera existentes	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.05	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.06	Cierre de hueco de puerta con sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.07	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	32.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
5.08	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	2.25	m²	CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	1.50	m²	CUMPLE		CUMPLE	
5.10	Suministro e instalación de zócalos de alfombra igual a la existente	2.15	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.11	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato igual a la existente	4.30	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.12	Movimiento de salidas eléctricas (Data y tomacorrientes)	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.13	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	9.10	ml	CUMPLE		CUMPLE	

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

5.14	Reinstalación de puertas de madera existente	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.15	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.16	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	32.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
5.17	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE	
5.18	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	

6.00 Centro de Entrevistas de San Juan de La Maguana

6.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	5.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
6.02	Cierre de hueco de ventana con sheetrock acustico	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

6.03	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	5.75	m²	CUMPLE		CUMPLE	
6.04	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato similar al existente	5.75	ml	CUMPLE		CUMPLE	
6.05	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 0.80x2.10 m	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
6.06	Suministro e instalación de barras de acero inoxidable en baño	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
6.07	Suministro y aplicación de pintura satinada igual a la existente	23.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
6.08	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE	
6.09	Limpieza continua y final	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	

7.00 Centro de Entrevistas de Distrito Nacional

7.01	Desmonte de puertas de madera existentes	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
7.02	Desmonte de puertas de polimetal existentes	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
7.03	Desmonte de toldo existente en área de espera	14.21	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.04	Desmonte de ventana de madera y vidrio existente	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

7.05	Suministro e instalación de puerta de nueva de polimetal de 0.80x2.10m (Incluye llavin)	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
7.06	Suministro e instalación de protectores de ventanas 1.20x1.10m en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	28.41	p2	CUMPLE		CUMPLE	
7.07	Suministro e instalación de puerta de hierro galvanizado en perfiles 2x1 (1.00x2.10m)	22.60	p2	CUMPLE		CUMPLE	
7.08	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 0.80x2.16 m, con transo de 0.40 de vidrio fijo	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
7.09	Suministro e instalación de ventana de caoba y vidrio nueva 2.00x1.00m (Similar a la existente)	21.52	p2	CUMPLE		CUMPLE	
7.10	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 1.00x2.10 m, con jamba (Incluye llavin y tirador)	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
7.11	Suministro e instalación de tubo de desagüe de techo en área de patio	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	
7.12	Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado para soporte de techo de Aluzinc con perfilería perimetral de 4"x4" y perfilerias interiores 2"x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver anexo en planos.	14.21	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.13	Suministro y colocación de Techo de Aluzinc Acanalado (Cal 26) a 4 aguas (3.81 mt x 3.00 mt), incluye caballete en aluzinc cal. 26 y canaleta para desague en aluzinc calibre 26	17.93	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.14	Suministro y colocación de tuberia de desague PVC 3" SDR 41 para desagüe	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

7.15	Mantenimiento (pintura) de techo de tejas en vuelo de ventanas	43.36	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.16	Mantenimiento y pintura de ventana y puerta de hierro de entrada en área de espera	14.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.17	Limpieza profunda de vibrazo con maquina de presión	87.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.18	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (similar a la existente)	319.00	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.19	Suministro y aplicación de señalización de parqueos (pintura amarillo trafico)	30.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
7.20	Limpieza profunda de parqueo en adoquin con maquina de presión	114.89	m²	CUMPLE		CUMPLE	
7.21	Limpieza continua y final	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-07-2023, "READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-07-2023

READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL DIRIGIDA A MIPYMES

LOTE 4: MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICACIONES DE LOS CENTROS DE ENTREVISTA A NIVEL NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/01/2024

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Ruth Velazquez
Arquitecto

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Firmado por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Iris B. Arnaut De los Santos
Ruth M. Velazquez Jimenez
Rafael Y. Pichardo Garcia
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/50884c81-2072-4543-a1fe-7ced3b9e0f99

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	PRIMER NIVEL					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Limpieza área primer nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes).	1.00	p.a.	15,525.00	15,525.00	
1.02	Limpieza de área segundo nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes).	1.00	p.a.	32,602.50	32,602.50	
1.03	Limpieza de área tercer nivel (Incluye traslado de materiales existentes, retiro de madera colocada al área de parqueo).	1.00	p.a.	43,470.00	43,470.00	
1.04	Demolición de muros de bloques en tercer nivel.	193.95	m2	310.50	60,221.48	
1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio.	66.91	m3	1,552.50	103,877.78	
1.06	Bote de material demolido y/o retirado.	80.00	m3	406.60	32,528.00	
	Sub-total					**RD$ 288,224.76**
2.00	**PRIMER NIVEL**					
2.01	Suministro y colocacion de material compactado, clasificado con material de préstamo.	65.37	m3	789.60	51,616.15	
2.02	Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora (Chapapote).	15.63	m3	10,328.20	161,429.77	Diferencia decimal
2.03	Pañete en muros, vigas y losa interiores (Incluye andamios).	728.82	m2	443.71	323,384.72	Diferencia decimal
2.04	Cantos en general primer nivel.	156.75	ml	138.18	21,659.72	Diferencia decimal
2.05	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	17.00	und	2,122.67	36,085.39	Diferencia decimal
2.06	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero).	8.00	und	1,382.89	11,063.12	Diferencia decimal
2.07	Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	1,944.34	7,777.36	Diferencia decimal
2.08	Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	2,283.34	9,133.36	Diferencia decimal
2.09	Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero.	6.00	und	764.75	4,588.50	
2.10	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	156.33	m2	1,626.00	254,192.58	
2.11	Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes.	150.66	ml	290.95	43,834.53	
2.12	Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito.	156.33	m2	165.00	25,794.45	
2.13	Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas.	10.00	m2	1,450.00	14,500.00	
2.14	Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas.	11.00	und	28,000.00	308,000.00	
2.15	Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m).	1.00	und	19,000.00	19,000.00	
2.16	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	42.00	und	2,966.94	124,611.48	Diferencia decimal
2.17	Suministro e instalación de panel brake de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp.	1.00	und	9,443.20	9,443.20	

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.18	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro).	136.42	p2	425.00	57,978.50	
2.19	Suministro y colocación de ventanal fijo en perfilería P-40 de cristal con cristales transparente (Ver diseño).	113.62	p2	450.00	51,129.00	
2.20	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies.	728.83	m2	66.59	48,532.79	Diferencia decimal
2.21	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	156.33	m2	205.47	32,121.13	Diferencia decimal
2.22	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	572.49	m2	205.47	117,629.52	Diferencia decimal
2.23	Limpieza continua.	1.00	p.a	51,000.00	51,000.00	
	Sub-total					**RD$ 1,784,505.27**
3.00	**BANOS PRIMER NIVEL**					
3.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	4.74	m2	2,313.08	10,964.00	Diferencia decimal
3.02	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	36.14	m2	1,627.60	58,821.46	Diferencia decimal
3.03	Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras.	4.74	m2	1,100.00	5,214.00	
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM.	3.00	und	4,450.00	13,350.00	
3.05	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4".	3.00	und	21,832.47	65,497.41	Diferencia decimal
3.06	Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4".	3.00	und	10,962.88	32,888.64	
3.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	3.00	und	5,300.00	15,900.00	
3.08	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	3.00	und	2,700.00	8,100.00	
3.09	Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	und	1,880.10	5,640.30	Diferencia decimal
3.10	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes.	3.00	und	3,700.00	11,100.00	
3.11	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes.	3.00	und	3,400.00	10,200.00	
3.12	Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido.	3.00	und	2,400.00	7,200.00	
3.13	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable.	3.00	und	3,026.91	9,080.73	
3.14	Suministro y colocación de arrastre sanitario en 4".	25.00	ml	5,366.00	134,150.00	
3.15	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	5.50	ml	328.65	1,807.58	Diferencia decimal
3.16	Registros sanitarios 0.60m x 0.60m.	5.00	und	4,522.06	22,610.30	Diferencia decimal
3.17	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	51,000.00	51,000.00	
	Sub-total					**RD$ 463,524.42**
4.00	**SEGUNDO NIVEL**					
4.01	Pañete en muros, vigas y losa interiores.	728.82	m2	443.71	323,384.72	Diferencia decimal

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.02	Cantos en general primer nivel.	156.75	ml	138.18	21,659.72	Diferencia decimal
4.03	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	17.00	und	2,160.91	36,735.47	Diferencia decimal
4.04	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero).	8.00	und	1,382.89	11,063.12	Diferencia decimal
4.05	Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	1,944.34	7,777.36	Diferencia decimal
4.06	Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	2,239.34	8,957.36	Diferencia decimal
4.07	Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero.	6.00	und	864.75	5,188.50	
4.08	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	156.33	m2	1,626.00	254,192.58	
4.09	Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes.	150.66	ml	290.95	43,834.53	
4.10	Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito.	156.33	m2	165.00	25,794.45	
4.11	Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas.	10.00	m2	1,450.00	14,500.00	
4.12	Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas.	11.00	und	36,000.00	396,000.00	
4.13	Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m).	1.00	und	19,000.00	19,000.00	
4.14	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	42.00	und	2,966.94	124,611.48	Diferencia decimal
4.15	Suministro e instalación de panel brakers de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp.	1.00	und	4,680.00	4,680.00	
4.16	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro).	136.42	p2	425.00	57,978.50	
4.17	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies.	728.83	m2	66.59	48,532.79	Diferencia decimal
4.18	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	156.33	m2	205.47	32,121.13	Diferencia decimal
4.19	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	572.49	m2	205.47	117,629.52	Diferencia decimal
4.20	Limpieza continua.	1.00	p.a	51,000.00	51,000.00	
	Sub-total					**RD$ 1,604,641.23**

5.00	**BANOS SEGUNDO NIVEL**					
5.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	4.74	m2	2,313.08	10,964.00	Diferencia decimal
5.02	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	36.14	m2	1,627.60	58,821.46	Diferencia decimal
5.03	Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras.	4.74	m2	1,100.00	5,214.00	
5.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM.	3.00	und	4,400.00	13,200.00	
5.05	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4".	3.00	und	21,832.47	65,497.41	Diferencia decimal
5.06	Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4".	3.00	und	10,960.31	32,880.93	Diferencia decimal

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	3.00	und	4,590.00	13,770.00	
5.08	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	3.00	und	4,590.00	13,770.00	
5.09	Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	und	1,944.34	5,833.02	Diferencia decimal
5.10	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes.	3.00	und	3,700.00	11,100.00	
5.11	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes.	3.00	und	3,400.00	10,200.00	
5.12	Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido.	3.00	und	2,400.00	7,200.00	
5.13	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable.	3.00	und	3,026.91	9,080.73	
5.14	Suministro y colocación de bajantes sanitario en 4".	6.00	ml	938.11	5,628.66	Diferencia decimal
5.15	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	5.50	ml	328.63	1,807.47	Diferencia decimal
5.16	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	51,000.00	51,000.00	
	Sub-total					**RD$ 315,967.68**
6.00	**MISCELANEOS**					
6.01	Fino de techo plano (Incluye subida de materiales.	172.32	m2	740.38	127,582.28	Diferencia decimal
6.02	Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg.	223.35	m2	990.00	221,116.50	
6.03	Suministro y colocación de topes de granitos.	2.50	m2	14,950.00	37,375.00	
6.04	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	10.00	ml	328.63	3,286.30	Diferencia decimal
6.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	350.00	m2	205.47	71,914.50	Diferencia decimal
6.06	trampa de grasa para cocina 0.80m x 0.80m.	1.00	und	13,913.47	13,913.47	
6.07	Pañete en muros de antepecho.	60.00	m2	443.71	26,622.60	Diferencia decimal
6.08	Pañete en muros, vigas y losas y vuelos exteriores, incluye andamios.	348.00	m2	443.71	154,411.08	Diferencia decimal
6.09	Suministro y colocacion de acera perimetral e=10cm.	20.00	m2	1,231.77	24,635.40	Diferencia decimal
6.10	Excavacion para zapata de columnas y muros de verja perimetral.	7.21	m3	1,500.00	10,815.00	
6.11	Columnas de H.A, 40cm x 40cm 8 1/2" est. 3/8" @ 0.20m.	1.66	m3	22,653.24	37,604.38	Diferencia decimal
6.12	Zapatas de muros 6" 0.45m x 0.25m Hormigon 1:2:4 con ligadora.	1.63	m3	10,412.09	16,971.71	Diferencia decimal
6.13	Muros de bloques de 0.15m en verja perimetral, bastones @ 0.60m.	15.07	m2	1,731.74	26,097.32	Diferencia decimal
6.14	Panete en columnas y muros de bloques.	26.42	m2	443.71	11,722.82	Diferencia decimal
6.15	Cantos en columnas y muros de bloques.	33.12	ml	138.18	4,576.52	Diferencia decimal
6.16	Suminsitro y colocacion de lamparas led exteriores tipo cobra.	5.00	und	5,850.00	29,250.00	
	Sub-total					**RD$ 817,894.88**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ 5,274,758.24**

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD$ 527,475.82
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$ 158,242.75
7.03	Transporte			2.50%		RD$ 131,868.96
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 817,587.53**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$ 6,092,345.77**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ 609,234.58**
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$ 109,662.22
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$ 237,364.12
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$ 52,747.58
7.07	CODIA			0.10%		RD$ 5,274.76
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$ 52,747.58
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD$ 105,495.16
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 563,291.42**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$1,380,878.95**
7.10	Imprevistos			5%		**RD$ 263,737.91**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$ 6,919,375.10**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**6,919,390.51**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**6,919,375.10**	**$15.41**	**Diferencias en multiplicación debido a los decimales no presentados en la oferta.**

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Juan J. Mejia Galvan
Wilka L. Quiroz Florencio
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/53c6c5b4-f952-4454-8395-e6fa3bf29f48

RUFINO SANCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	PRIMER NIVEL					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Limpieza área primer nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes).	1.00	p.a.	4,945.20	4,945.20	
1.02	Limpieza de área segundo nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes).	1.00	p.a.	4,945.20	4,945.20	
1.03	Limpieza de área tercer nivel (Incluye traslado de materiales existentes, retiro de madera colocada al área de parqueo).	1.00	p.a.	4,945.20	4,945.20	
1.04	Demolición de muros de bloques en tercer nivel.	193.95	m2	116.64	22,622.33	
1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio.	66.91	m3	337.50	22,582.13	
1.06	Bote de material demolido y/o retirado.	80.00	m3	641.67	51,333.60	Diferencia decimal
	Sub-total					**RD$ 111,373.66**
2.00	**PRIMER NIVEL**					
2.01	Suministro y colocacion de material compactado, clasificado con material de préstamo.	65.37	m3	1,108.55	72,465.91	
2.02	Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora (Chapapote).	15.63	m3	12,897.50	201,587.93	
2.03	Pañete en muros, vigas y losa interiores (Incluye andamios).	728.82	m2	432.22	315,010.58	
2.04	Cantos en general primer nivel.	156.75	ml	199.80	31,318.65	
2.05	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	17.00	und	1,663.31	28,276.27	
2.06	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero).	8.00	und	955.31	7,642.48	
2.07	Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	2,076.31	8,305.24	
2.08	Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	2,076.31	8,305.24	
2.09	Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero.	6.00	und	650.00	3,900.00	
2.10	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	156.33	m2	2,094.58	327,445.69	
2.11	Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes.	150.66	ml	433.40	65,296.04	
2.12	Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito.	156.33	m2	317.82	49,684.80	
2.13	Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas.	10.00	m2	1,713.88	17,138.80	Diferencia decimal
2.14	Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas.	11.00	und	39,919.41	439,113.51	
2.15	Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m).	1.00	und	15,000.00	15,000.00	
2.16	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	42.00	und	2,211.00	92,862.00	
2.17	Suministro e instalación de panel brake de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp.	1.00	und	12,114.00	12,114.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.18	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro).	136.42	p2	469.79	64,088.75	Diferencia decimal
2.19	Suministro y colocación de ventanal fijo en perfilería P-40 de cristal con cristales transparente (Ver diseño).	113.62	p2	528.79	60,081.12	Diferencia decimal
2.20	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies.	728.83	m2	168.00	122,443.44	
2.21	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	156.33	m2	172.80	27,013.82	
2.22	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	572.49	m2	172.80	98,926.27	
2.23	Limpieza continua.	1.00	p.a	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total					**RD$ 2,071,165.74**
3.00	**BANOS PRIMER NIVEL**					
3.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	4.74	m2	2,153.42	10,207.21	
3.02	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	36.14	m2	2,153.42	77,824.60	
3.03	Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras.	4.74	m2	1,175.11	5,570.02	Diferencia decimal
3.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM.	3.00	und	3,137.00	9,411.00	
3.05	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4".	3.00	und	11,868.00	35,604.00	
3.06	Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4".	3.00	und	6,169.00	18,507.00	
3.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	3.00	und	4,899.88	14,699.64	
3.08	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	3.00	und	3,867.00	11,601.00	
3.09	Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	und	2,076.31	6,228.93	
3.10	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes.	3.00	und	3,350.00	10,050.00	
3.11	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes.	3.00	und	4,630.00	13,890.00	
3.12	Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido.	3.00	und	2,270.00	6,810.00	
3.13	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable.	3.00	und	1,444.51	4,333.53	
3.14	Suministro y colocación de arrastre sanitario en 4".	25.00	ml	694.12	17,353.00	
3.15	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	5.50	ml	523.45	2,878.98	Diferencia decimal
3.16	Registros sanitarios 0.60m x 0.60m.	5.00	und	6,275.58	31,377.90	
3.17	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total					**RD$ 279,492.01**
4.00	**SEGUNDO NIVEL**					
4.01	Pañete en muros, vigas y losa interiores.	728.82	m2	432.22	315,010.58	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.02	Cantos en general primer nivel.	156.75	ml	199.80	31,318.65	
4.03	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	17.00	und	1,663.31	28,276.27	
4.04	Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero).	8.00	und	955.31	7,642.48	
4.05	Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	2,076.31	8,305.24	
4.06	Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	4.00	und	2,076.31	8,305.24	
4.07	Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero.	6.00	und	650.00	3,900.00	
4.08	Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	156.33	m2	2,094.58	327,445.69	
4.09	Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes.	150.66	ml	433.40	65,296.04	
4.10	Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito.	156.33	m2	317.82	49,684.80	
4.11	Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas.	10.00	m2	1,713.88	17,138.80	Diferencia decimal
4.12	Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas.	11.00	und	39,919.41	439,113.51	
4.13	Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m).	1.00	und	15,000.00	15,000.00	
4.14	Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	42.00	und	2,211.00	92,862.00	
4.15	Suministro e instalación de panel brakers de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp.	1.00	und	12,114.00	12,114.00	
4.16	Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro).	136.42	p2	469.79	64,088.75	Diferencia decimal
4.17	Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies.	728.83	m2	168.00	122,443.44	
4.18	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	156.33	m2	172.80	27,013.82	
4.19	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	572.49	m2	172.80	98,926.27	
4.20	Limpieza continua.	1.00	p.a	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total					**RD$ 1,737,030.78**
5.00	**BANOS SEGUNDO NIVEL**					
5.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	4.74	m2	2,153.42	10,207.21	
5.02	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	36.14	m2	2,153.42	77,824.60	
5.03	Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras.	4.74	m2	1,175.11	5,570.02	Diferencia decimal
5.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM.	3.00	und	3,137.00	9,411.00	
5.05	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4".	3.00	und	11,868.00	35,604.00	
5.06	Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4".	3.00	und	6,169.00	18,507.00	

RUFINO SANCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	3.00	und	4,899.88	14,699.64	
5.08	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	3.00	und	3,867.00	11,601.00	
5.09	Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	und	2,076.31	6,228.93	
5.10	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes.	3.00	und	3,350.00	10,050.00	
5.11	Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes.	3.00	und	4,630.00	13,890.00	
5.12	Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido.	3.00	und	2,270.00	6,810.00	
5.13	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable.	3.00	und	1,444.51	4,333.53	
5.14	Suministro y colocación de bajantes sanitario en 4".	6.00	ml	694.12	4,164.72	
5.15	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	5.50	ml	523.45	2,878.98	Diferencia decimal
5.16	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total					**RD$ 234,925.83**

6.00	**MISCELANEOS**					
6.01	Fino de techo plano (Incluye subida de materiales.	172.32	m2	760.12	130,983.88	
6.02	Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg.	223.35	m2	625.22	139,642.89	Diferencia decimal
6.03	Suministro y colocación de topes de granitos.	2.50	m2	11,810.00	29,525.00	
6.04	Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3".	10.00	ml	523.45	5,234.50	Diferencia decimal
6.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	350.00	m2	172.80	60,480.00	
6.06	trampa de grasa para cocina 0.80m x 0.80m.	1.00	und	6,040.14	6,040.14	
6.07	Pañete en muros de antepecho.	60.00	m2	432.22	25,933.20	
6.08	Pañete en muros, vigas y losas y vuelos exteriores, incluye andamios.	348.00	m2	432.22	150,412.56	
6.09	Suministro y colocacion de acera perimetral e=10cm.	20.00	m2	1,062.77	21,255.40	Diferencia decimal
6.10	Excavacion para zapata de columnas y muros de verja perimetral.	7.21	m3	777.60	5,606.50	
6.11	Columnas de H.A, 40cm x 40cm 8 1/2" est. 3/8" @ 0.20m.	1.66	m3	42,680.16	70,849.07	
6.12	Zapatas de muros 6" 0.45m x 0.25m Hormigon 1:2:4 con ligadora.	1.63	m3	12,909.26	21,042.09	
6.13	Muros de bloques de 0.15m en verja perimetral, bastones @ 0.60m.	15.07	m2	1,446.35	21,796.49	
6.14	Panete en columnas y muros de bloques.	26.42	m2	432.22	11,419.25	
6.15	Cantos en columnas y muros de bloques.	33.12	ml	199.80	6,617.38	
6.16	Suminsitro y colocacion de lamparas led exteriores tipo cobra.	5.00	und	5,361.00	26,805.00	
	Sub-total					**RD$ 733,643.35**

RUFINO SANCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Boca Chica.	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ 5,167,631.37**
7.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD$ 516,763.14
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$ 155,028.94
7.03	Transporte			2.50%		RD$ 129,190.78
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 800,982.86**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$ 5,968,614.23**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ 596,861.42**
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$ 107,435.06
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$ 232,543.41
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$ 51,676.31
7.07	CODIA			0.10%		RD$ 5,167.63
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$ 51,676.31
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD$ 103,352.63
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 551,851.35**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$1,352,834.21**
7.10	Imprevistos			5%		**RD$ 258,381.57**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$ 6,778,847.15**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**6,778,845.45**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**6,778,847.15**	**($1.70)**	**Diferencias en multiplicación debido a los decimales no presentados en la oferta.**

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Juan J. Mejia Galvan
Wilka L. Quiroz Florencio
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4b07ced1-b0cd-4db5-8390-9a58743d01b3

OFERTA RUFINO SANCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana Buey (Lote 2).	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Demolición de acera exterior en calle.	22.00	m^2	219.96	4,839.12	
1.02	Limpieza de solar a mano.	300.00	m^2	36.66	10,998.00	
1.03	Demolicion de caseta de materiales con muros de block y techo de zinc.	1.00	ud	12,196.80	12,196.80	
1.04	Bote de material.	60.00	m^3	641.67	38,500.20	
	Sub-total					**66,534.12**
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado.	90.00	m^3	1,108.55	99,769.50	
	Sub-total					**99,769.50**
3.00	**HORMIGÓN ARMADO EN:**					
3.01	Confección de torta de piso de hormigón armado con malla electrosoldada D2.3 mm 20x20, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	268.48	m^2	1,257.86	337,710.25	
3.02	Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 Kg/cm².	20.00	m^2	1,313.42	26,268.40	
3.03	Confección de rampas para discapacitados en hormigon armado con Malla Electrosoldada D2.3 mm 15X15 cm, frotado. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	25.00	m^2	1,280.08	32,002.00	
3.04	Confección de parqueo en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 Kg/cm². Debe incluir juntas de dilatacion.	125.00	m^2	1,335.64	166,955.00	
3.05	Confeccion de zapatas de columnas de dimension de 0.60x0.60 m con H:0.25 m, refuerzo estructural de 3 Ø3/8" en A.D. Incluye excavacion.	0.70	m^3	18,710.78	13,097.55	
3.06	Confección de columnas de hormigon armado para verja, dimencion de 30x30, refuerzo de 4 Ø1/2" - 3/8"@0.20m. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	1.20	m^3	22,664.07	27,196.88	
	Sub-total					**603,230.08**
4.00	**MUROS DE BLOQUES EN :**					
4.01	Suministro y colocación de muro en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas ancladas a la pared existente (2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura).	28.00	m^2	1,763.00	49,364.00	
4.02	Suministro y colocación de muro para verja en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas (2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura).	12.00	m^2	1,795.12	21,541.44	
	Sub-total					**70,905.44**
5.00	**TERMINACIÓN DE SUPERFICIE**					
5.01	Suministro y colocación de fraguache con llana en losa, vigas y columnas. Mortero 1:4 .	17.00	m^2	158.00	2,686.00	
5.02	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	100.00	m^2	402.22	40,222.00	
5.03	Confección de cantos. Mortero 1:4.	230.00	ml	199.80	45,954.00	
5.04	Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4.	75.00	ml	199.80	14,985.00	
5.05	Goteros colgantes.	64.60	ml	249.85	16,140.31	
	Sub-total					**119,987.31**
6.00	**TERMINACIÓN TECHO**					
6.01	Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 8 cm.	270.00	m^2	710.12	191,732.40	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana Buey (Lote 2).	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.02	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, espesor de 4 mm, armadas con "tejido no tejido" de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo.	292.31	m^2	605.22	176,911.86	
6.03	Confección de zabaleta de techo. Mortero 1:3.	70.00	ml	213.39	14,937.30	
	Sub-total					**383,581.56**
7.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
7.01	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	7.00	ud	12,458.00	87,206.00	
7.02	Suministro e instalación de lavamanos ovalado con pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	7.00	ud	9,768.00	68,376.00	
7.03	Suministro e instalación de fregadero sencillo cuadrado en acero inoxidable de 20x21", color plateado y acabado pulido. Mezcladora monomando de acero inoxidable para fregadero, tipo de cierre en palanca, color plateado y acabado pulido. Sifón rígido para fregadero de PVC color blanco de 1 ½".	2.00	ud	10,122.00	20,244.00	
7.04	Suministro e instalación de columna de ventilacion de 3".	4.00	ud	2,679.00	10,716.00	
7.05	Suministro e instalación de columna desague pluvial de 3".	10.00	ud	2,679.00	26,790.00	
7.06	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2".	7.00	ud	1,862.50	13,037.50	
7.07	Confección de vertedero 80x80 cm con block de 6" y piso revestido en ceramica, con desague de piso y llave de chorro. Incluye salidas y accesorios.	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
7.08	Confección de registro sanitario (CI) con una dimensión de 90x90x90 cm, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3.	6.00	ud	11,764.50	70,587.00	
7.09	Confección de registro pluvial con una dimensión de 90x90x90 cm, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3.	5.00	ud	11,264.50	56,322.50	
7.10	Confección de trampa de grasa con una dimensión de 1.30x1.20x1.25 m, en caliche. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20. Hormigón 1:3:5 ligado a mano en piso y losa, Mortero 1:3. (Incluye excavación a mano).	1.00	ud	11,764.50	11,764.50	
7.11	Pozo filtrante de 8", (Tuberia de hierro).	65.00	pl	1,700.00	110,500.00	
7.12	Bomba Myers de 3/4 HP y tanque de 40 gls de fibra de vidrio.	1.00	ud	35,000.00	35,000.00	
7.13	Suministro e instalacion de Tinaco de 500 gls.	1.00	ud	13,500.00	13,500.00	
7.14	Pozo tubular de 8", (Tuberia de hierro, bomba de 1hp 220v).	1.00	ud	190,000.00	190,000.00	
7.15	Suministro e instalación de tuberia de alimentacion de agua potable en tuberia PVC de presión SCH-40 DE 1".	80.00	ml	342.68	27,414.40	
7.16	Suministro e instalación de columna de alimentacion de agua potable en tuberia PVC de presión SCH-40 de 1".	5.00	ml	342.68	1,713.40	
7.17	Suministro y colocación tuberias de arrastre sanitario de 4" PVC SDR-32.5.	45.00	ml	622.88	28,029.60	
7.18	Suministro y colocación tuberias de arrastre pluvial de 3" PVC SDR-32.5.	80.00	ml	473.45	37,876.00	
7.19	Tuberías y Piezas.	1.00	ud	10,000.00	10,000.00	
7.20	Excavación en tierra a mano H<3 m.	3.60	m^3	977.60	3,519.36	
7.21	Mano de Obra Plomero.	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
	Sub-total					**852,596.26**
8.00	**CAMARA SEPTICA 2.50 x 1.7x 2.50 (en tierra)**					
8.01	Losa de techo en hormigon armado con espesor de 0.12 m, con acero de Ø 3/8" @ 0.20 m en A.D. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora.	5.50	m^2	22,310.76	122,709.18	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana Buey (Lote 2).	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.02	Suministro y colocacion de bloques de hormigón de 8", refuerzo de Ø 3/8" @0.20.	6.00	m^2	1,960.64	11,763.84	
8.03	Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20.	2.00	m^2	1,910.29	3,820.58	
8.04	Suministro y colocación de pañete pulido en muros. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	12.00	m^2	446.17	5,354.04	
8.05	Tapa de limpieza.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
8.06	Tuberías y piezas.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
8.07	Confección de zabaleta de piso. Mortero 1:3.	25.00	ml	213.39	5,334.75	
8.08	M. O. Plomero.	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total					**163,982.39**

9.00	**CISTERNA 5,000 gls. (3.20 x 3.00 x 2.00 en tierra)**					
9.01	Suministro y colocación de pañete pulido en muros. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	32.00	m^2	446.17	14,277.44	
9.02	Confección de cantos. Mortero 1:4.	5.00	m	199.80	999.00	
9.03	Suministro e instalacion de tapa cisterna en tola corrugada 30" x 30".	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
9.04	Tuberías y piezas.	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
9.05	Confección de zabaleta de piso. Mortero 1:3.	22.00	ml	213.39	4,694.58	
9.06	M.O. plomero.	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total					**35,471.02**

10.00	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**					
10.01	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	25.00	m²	2,011.82	50,295.50	
10.02	Suministro y colocación de porcelanato para revestimiento en muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 2.10 m.	100.00	m²	2,124.72	212,472.00	
10.03	Suministro y colación de piso en granito fondo blanco 40x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	320.00	m²	1,718.02	549,766.40	
10.04	Suministro y colación de zocalos en granito fondo blanco 0.07x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	180.00	m	403.40	72,612.00	
10.05	Suministro y colocacion de escalones en granito fondo blanco, chapa marmol, incluye contrahuella.	16.50	ml	3,972.10	65,539.65	
	Sub-total					**950,685.55**

11.00	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					
11.01	Suministro y colocacion de lamparas led de superficie de 2x2", debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	40.00	ud	2,211.00	88,440.00	
11.02	Suministro e instalacion de interuptores sencillos. debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	17.00	ud	1,521.00	25,857.00	
11.03	Suministro e instalacion de interuptores dobles. debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	1.00	ud	1,639.00	1,639.00	
11.04	Suministro e instalacion de interuptores tres vias (3W). debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	2.00	ud	1,757.00	3,514.00	
11.05	Suministro e instalacion de tomacorrientes dobles de 120 v. debe incluir el alambrado #12 (obedecer el codigo de colores).	22.00	ud	1,580.00	34,760.00	
11.06	Suministro e instalacion de canalizacion de piso para salidas de Data y Teléfonos (conexión entre cajas existentes).	24.00	ud	955.31	22,927.44	
11.07	Suministro e instalacion de canalizacion de piso para salidas electricas (conexión entre cajas existentes).	24.00	ud	1,804.91	43,317.84	
11.07	Suministro e instalacion de registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado).	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	
11.08	Suministro e instalacion de alambrado #12 en cajas para previsiones para Acondicionadores de Aire.	6.00	ud	1,804.91	10,829.46	
11.09	Suministro e instalacion de Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A).	2.00	ud	12,260.00	24,520.00	
11.10	Suministro e instalacion de breakers gruesos para paneles de distribución 12/24 circuitos, (L, TC) y (A/A).	4.00	ud	900.00	3,600.00	
11.11	Suministro e instalacion de Lámpara Reflectoras de 250W, con (fotocelda).	2.00	ud	3,355.00	6,710.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana Buey (Lote 2).	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.12	Base de hormigón con protector metálico.	2.00	P.A	2,500.00	5,000.00	
11.13	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	60.00	pl	552.23	33,133.80	
11.14	Salida y alimentación bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V).	20.00	pl	162.95	3,259.00	
11.15	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 04 y 1 THW # 06.	22.00	ML	262.26	5,769.72	
11.16	Suministro e instalacion de Acometida telefónica Principal de poste a registro.	35.00	ML	63.98	2,239.30	
11.17	Suministro e instalacion de Switch de seguridad de 100 Amp (Main Break).	1.00	ud	14,000.00	14,000.00	
11.18	Suministro e instalacion de Lámparas tipo cobra led con fotocelda.	3.00	ud	6,305.00	18,915.00	
	Sub-total					**354,431.56**
12.00	**PORTAJE**					
12.01	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (1.60x 2.10 m) con jamba.Incluye cerradura.	1.00	ud	72,183.41	72,183.41	
12.02	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (1.00x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	7.00	ud	39,239.41	274,675.87	
12.03	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.90 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	4.00	ud	39,239.41	156,957.64	
12.04	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.85 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	5.00	ud	39,239.41	196,197.05	
12.05	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.80 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	3.00	ud	39,239.41	117,718.23	
12.06	Suministro e instalacion de puerta de caoba apanelada (0.75 x 2.10 m) incluye marco y cerradura.	1.00	ud	39,239.41	39,239.41	
	Sub-total					**856,971.61**
13.00	**VENTANAS**					
13.01	Suministro y colocación de ventanas corredera de aluminio, Vidrio laminado 3/16", Perfil p65.	280.00	p^2	500.53	140,148.40	
	Sub-total					**140,148.40**
14.00	**PINTURA**					
14.01	Suministro y aplicación pintura satinada exterior en muros, columnas, vigas. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	284.24	m^2	176.00	50,026.24	
14.02	Suministro y aplicación pintura acrilica superior en techo. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	251.17	m^2	168.00	42,196.56	
14.03	Suministro y aplicación pintura satinada interior en muros, columnas, vigas. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	634.61	m^2	172.80	109,660.61	
	Sub-total					**201,883.41**
15.00	**VERJA FRONTAL, POSTERIOR Y LATERAL DERECHA**					
15.01	Confeccion de Puerta peatonal frontal de hierro galvanizado con anticorrosivo epoxico. Ver detalles en planos.	53.00	p^2	444.88	23,578.64	
15.02	Confeccion de Puerta peatonal trasera de hierro galvanizado con anticorrosivo epoxico. Ver detalles en planos.	15.00	p^2	444.88	6,673.20	
15.03	Confeccion de Verja en hierro hierro galvanizado con anticorrosivo epoxico. Ver detalles en planos.	250.00	p^2	390.31	97,577.50	
15.04	Capiteles de columnas.	4.00	ud	3,500.00	14,000.00	
15.05	Bajo relieves en columnas.	8.00	ud	4,500.00	36,000.00	
15.06	Suministro y aplicación pintura satinada exterior en muros. Primer + 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	210.00	m^2	176.00	36,960.00	
	Sub-total					**214,789.34**
16.00	**MISCELÁNEOS**					
16.01	Suministro y colocacion de paragomas para parqueos de caucho resistente y duradero, color negro con bandas reflectivas color amarillo, medidas de 72 pulgadas (180x15x10 cms).	6.00	ud	1,800.00	10,800.00	
16.02	Confeccion de acera perimetral en hormigon con un espesor de 10 cm. Hormigón 180 Kg/cm², con ligadora.	40.00	m^2	1,098.17	43,926.80	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana Buey (Lote 2).	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
16.03	Pintura de demarcación en parqueos de hormigon tipo II y numeros.	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
16.04	Suministro y regado de grava de 1/2" a 3/4" en area perimetral, espesor de 0.10m.	135.00	m^2	230.00	31,050.00	
16.05	Letrero de identificación "JUZGADO DE PAZ" en aluminio.	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
16.06	Construcción de jardineras en muros de 4" con altura de 0.40 mts sobre nivel de piso (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura).	10.30	ml	1,900.00	19,570.00	
16.07	Jardineria. Incluye graba bajo la tierra negra, tierra negra y plantas (8 palmas areca de 4 pies y arbol de fraboyan mediano).	1.00	PA	21,000.00	21,000.00	
16.08	Suministro y colocación de astas para banderas. Tubos redondos galvanizados de 3". (incluye driza).	2.00	ud	25,000.00	50,000.00	
16.09	Confección de caseta de bomba con muros de bloques de 6" con bastones de Ø 3/8" @ 0.60 m, piso de hormigón armado pulido con malla electrosoldada D2.3 mm 20x20, espesor de 10 cm. . Losa de techo en hormigon armado con espesor de 0.12 m, con acero de Ø 3/8" @ 0.20 m en A.D. Vigas de amarre BNP y SNP de 15x20 cm, con 4 Ø 3/8" y estribos de 3/8" @ 0.20 m. Hormigón 210 Kg/cm², con ligadora. Puerta de hierro negro con barras de 1/2".	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
16.10	Suministro e instalacion de gabinete de piso en caoba.	13.10	pl	4,294.00	56,251.40	
16.11	Suministro e instalacion de gabinete de pared en caoba.	13.10	pl	4,294.00	56,251.40	
16.12	Suministro e instalación de tope para cocina de sobre poner, con reengruese de 2cm en bordes y salpicadero de 10 cm, fabricado en granito de color gris clásico o similar, debidamente sellado y encerado.	26.20	pie^2	1,226.98	32,146.88	
16.13	Confeccion de baranda en acero inoxidable para rampa de discapacitados.	20.00	ml	6,500.00	130,000.00	
16.14	Confeccion de pasamanos en acero inoxidable para rampa de discapacitados, anclados en muro.	12.00	ml	4,500.00	54,000.00	
16.15	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidables de 36" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado satinado color plateado con cubre faltas.	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
16.16	Escalera metalica en hierro galvanizado tipo gato para subir al techo.	1.00	ud	12,000.00	12,000.00	
16.17	Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro.	274.00	p^2	352.34	96,541.16	
16.18	Base plastica para tinaco tipo tarima.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
16.19	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	4.00	ud	4,399.88	17,599.52	
16.20	Suministro e instalacion de piso tactil metalico de acero inoxidable.	6.00	m^2	2,800.00	16,800.00	
16.21	Limpieza continua y final.	1.00	PA	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total					**716,582.36**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**RD$ 5,831,549.91**

17.00	**GASTOS INDIRECTOS**			
17.01	Dirección técnica y responsabilidad	0.10		583,154.99
17.02	Gastos administrativos y de obra	0.03		174,946.50
17.03	Transporte	0.03		145,788.75
	SUB-TOTAL			**903,890.24**

	SUB-TOTAL GRAVADO	**6,735,440.15**

	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	**0.10**		**673,544.02**
17.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	0.18		121,237.92
17.05	Seguro Social y Contra accidentes	0.05		262,419.75
17.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	0.01		58,315.50
17.07	CODIA	0.00		5,831.55
17.08	Equipos de Salud e Higiene	0.01		58,315.50
17.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	0.02		116,631.00
	SUB-TOTAL (RD$)			**622,751.22**

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Juzgado de Paz de Sabana Buey (Lote 2).	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					1,526,641.46
17.10	Imprevistos			0.05		291,577.50
	TOTAL GENERAL (RD$)					7,649,768.87

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	RD$	7,649,768.09	Diferencia	Observación
Monto revisado	RD$	7,649,768.87	($0.78)	Diferencias en multiplicación

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman
Selito E. Antidor De la Cruz
Wilka L. Quiroz Florencio
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/16b37bd8-d1d5-4f80-a5c6-52be806961a7

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

PROCESO CP-CPJ-07-2023

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ.

OBRA: **Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas (Lote 3)**

Fecha : 12 de enero de 2024

UBIC.: La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
	TRASLADO TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA VEGA					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	16.00	ud	372.50	5,960.00	
1.02	Desmonte de puertas de madera dobles existentes	5.00	ud	745.00	3,725.00	
1.03	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio con transon	1.00	ud	372.50	372.50	
1.04	Desmonte de puerta de closet en madera	1.00	ud	186.25	186.25	
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud	186.25	186.25	
1.06	Desmonte de luminarias existentes	40.00	ud	93.13	3,725.20	
1.07	Desmonte de plafón existente	185.00	m2	67.87	12,555.95	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.08	Desmonte de gabinete de piso existente	1.00	ud	558.75	558.75	
1.09	Desmonte de tope de Marmolite existente (Incluye fregadero)	2.00	ud	745.00	1,490.00	
1.10	Desmonte de aparatos sanitarios existentes	10.00	ud	558.75	5,587.50	
1.11	Desmonte de accesorios de baño existentes	10.00	ud	372.50	3,725.00	
1.12	Desmonte de A/A existentes	2.00	ud	3,725.00	7,450.00	
1.13	Desmonte de abanicos existentes	1.00	ud	397.50	397.50	
1.14	Desmonte de inversor y banco de baterías existentes	1.00	ud	1,545.00	1,545.00	
1.15	Demolición de cerámica de pared existentes baños y cocina	75.00	m2	237.42	17,806.50	
1.16	Demolición de cerámica de pisos existentes	20.00	m2	189.94	3,798.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.17	Demolición de muros de bloques existentes	60.00	m2	134.73	8,083.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
1.18	Demolición de muros de Sheetrock existentes	16.00	m2	80.84	1,293.44	
1.19	Ampliación de hueco de puerta en muros de bloques en baños (Incluye terminación, cantos y mochetas)	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
1.20	Ampliación de hueco de puerta en muros de bloques en baños (Incluye terminación, cantos y mochetas)	3.00	ud	6,500.00	19,500.00	
1.21	Desmonte de escalones de Granito existente en entrada principal L= 3.50mt	3.00	m2	292.10	876.30	
1.22	Traslado y bote de escombros	6.00	ud	4,750.00	28,500.00	
	Sub-total			**2,600.00**		**RD$ 135,323.74**
2.00	**TERMINACIONES DE MUROS**					
2.01	Resane y terminaciones de pañete interior y exterior	140.00	m2	176.35	24,689.00	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.02	Terminaciones de pañete interior y exterior	70.00	m2	399.97	27,997.90	
2.03	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra anti ruido (Incluye estructura calibre 22)	120.00	m2	1,713.88	205,665.60	Diferencias de decimales en la multiplicación
2.04	Suministro e instalación de muros de bloques de 6" muros (Incluye anclado de bastones con resina exposica)	10.00	m2	1,615.56	16,155.60	
2.05	Cierre de hueco de puerta en Sheetrock	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
	Sub-total					**RD$ 283,508.10**
3.00	**TERMINACIONES DE TECHOS**					
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x2" x7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Main Tee y Cross Tee)	280.00	m2	1,025.11	287,030.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
3.02	Retiro de Lona Asfáltica existente	440.00	m2	42.44	18,673.60	Diferencias de decimales en la multiplicación
3.03	Suministro y colocación de Lona Asfáltica Granulada de Poliéster 4mm/5Kg color claro	440.00	m2	605.22	266,296.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
	Sub-total					**RD$ 572,001.20**

PROCESO CP-CPJ-07-2023

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ.

OBRA: **Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas (Lote 3)**

Fecha : **12 de enero de 2024**

UBIC.: **La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
4.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
4.01	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60 x 0.60 mts en baños	18.00	m2	2,103.06	37,855.08	
4.02	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	100.00	m2	2,082.62	208,262.00	
4.03	Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.20 mts en comedor/Kitchenette	2.50	m2	2,148.84	5,372.10	
4.04	Suministro e instalación de piso en chapa de Mármol similar al existente	12.00	m2	12,429.13	149,149.56	
4.05	Suministro e instalación de zócalos en chapa de Mármol en muros nuevos	80.00	m	1,911.00	152,880.00	
4.06	Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol existentes	280.00	m2	307.82	86,189.60	
4.07	Pulido y brillado de escalones existentes	8.00	m	337.82	2,702.56	
	Sub-total				**RD$**	**642,410.90**
5.00	**TERMINACIONES DE MADERA**					
5.01	Suministro e instalación de puertas de madera nuevas de Caoba dobles (Incluye Jamba y llavín)	6.00	ud	76,903.41	461,420.46	
5.02	Suministro e instalación de puertas de madera nuevas de Caoba sencillas (Incluye llavin)	16.00	ud	40,419.41	646,710.56	
5.03	Suministro e instalación de plataforma para estrado de madera en pino tratado y Hidrófugo	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
5.04	Suministro e instalación de estrados nuevos en Caoba	2.00	ud	35,000.00	70,000.00	
5.05	Suministro e instalación de muebles de estrados en Caoba	2.00	ud	20,000.00	40,000.00	
5.06	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrados	13.00	m2	2,370.71	30,819.23	Diferencias de decimales en la multiplicación
5.07	Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado	9.00	pl	3,350.00	30,150.00	
5.08	Suministro e instalación de gabinetes de piso en pino tratado	13.00	pl	3,350.00	43,550.00	
5.09	Suministro e instalación de tope de madera en pino tratado tipo barra en área comedor/Kitchenette (2.70 x 0.456 mts) (ver detalles en planos)	1.00	ud	15,187.50	15,187.50	
	Sub-total				**RD$**	**1,367,837.75**

6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	30.00	ud	1,754.91	52,647.30	
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	56.00	ud	2,683.00	150,248.00	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED	3.00	ud	26,283.00	78,849.00	Precio muy por encima del mercado
6.04	Suministro e instalación de reflectores externos en área perimetral	10.00	ud	3,355.00	33,550.00	
6.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	50.00	ud	1,580.00	79,000.00	
6.06	Suministro e instalación de Interruptores	20.00	ud	1,521.00	30,420.00	
6.07	Salidas de Data y/o teléfono	50.00	ud	955.31	47,765.50	
	Sub-total				**RD$**	**472,479.80**

PROCESO CP-CPJ-07-2023

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ.

OBRA: **Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas (Lote 3)**

Fecha : **12 de enero de 2024**

UBIC.: **La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
7.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
7.01	Suministro e instalación de inodoro de tanque elongado blanco con asienta de caída lenta con tapa push button	5.00	ud	12,458.00	62,290.00	
7.02	Suministro instalación de lavamanos de porcelana de pedestal color blanco con sifón metálico	5.00	ud	9,768.00	48,840.00	
7.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos monomando de lavado con contra cuadro inclinado 1/2" - NPMS	5.00	ud	3,867.00	19,335.00	
7.04	Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	5.00	ud	1,862.50	9,312.50	
7.05	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénicos	5.00	ud	3,450.00	17,250.00	
7.06	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	5.00	ud	2,270.00	11,350.00	
7.07	Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de papel toalla estándar	5.00	ud	10,530.00	52,650.00	
7.08	Suministro e instalación de fregaderos de 1 boca 0.45 x 0.45mt (Incluye llave monomando)	2.00	ud	9,532.00	19,064.00	
7.09	Sustitución e instalación de tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario	5.00	ud	2,500.00	12,500.00	
7.10	Mano de obra plomería	1.00	pu	6,000.00	6,000.00	
7.11	Sustitución e instalación de bajantes de desagües de techos	8.00	ud	2,500.00	20,000.00	
7.12	Limpieza y reparación de registros sanitarios existentes	3.00	ud	7,500.00	22,500.00	
7.13	Limpieza y reparación de trampa de grasa existente	1.00	ud	7,500.00	7,500.00	
7.14	Construcción de trampa de grasa nueva 1.00 x 1.00 x 0.70mts	1.00	ud	8,783.18	8,783.18	
7.15	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
7.16	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud	27,000.00	27,000.00	
7.17	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud	12,000.00	12,000.00	
	Sub-total					**RD$ 371,374.68**

8.00	**PINTURA**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	1300.00	m2	168.00	218,400.00	
8.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	800.00	m2	172.80	138,240.00	
8.03	Suministro y aplicación de pintura acrílica de techos en exterior	40.00	m2	172.80	6,912.00	
	Sub-total					**RD$ 363,552.00**

PROCESO CP-CPJ-07-2023

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ.

OBRA: **Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas (Lote 3)**

Fecha : 12 de enero de 2024

UBIC.: **La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
9.00	**MISCELÁNEOS**					
9.01	Fumigación general contra todo tipo de plagas (Comején, ratas, cucarachas, mosquitos, etc.)	630.00	m2	123.11	77,559.30	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.02	Reconstrucción de acera perimetral (Incluye demolición)	25.00	m2	1,303.17	32,579.25	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.03	Reconstrucción de verja perimetral parte frontal y lateral derecho (Incluye demolición de muro, desmonte de verja en hierro existente, demolición de columnas existentes, construcción de muros, vaciado de columnas, recolocación de verja, etc.)	15.00	m2	4,500.00	67,500.00	
9.04	Mantenimiento de pintura en hierros (Incluye verja perimetral, escalera, protectores de ventanas, etc.)	1.00	pa	12,000.00	12,000.00	
9.05	Suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio y vidrio P-65 similar a las existentes	22.00	p2	476.93	10,492.46	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.06	Mantenimiento ventanas existentes (Incluye masillado, cambio de operadores, felpas, ruedas, etc.)	206.60	p2	90.00	18,594.00	
9.07	Suministro e instalación de espejos 1.00 x 0.70 mts con marco de aluminio	31.00	p2	584.31	18,113.61	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.08	Suministro e instalación de espejos inclinado 1.00 x 0.70 mts con marco de aluminio en baño para discapacitados	8.00	p2	584.31	4,674.48	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.09	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy en comedor/Kitchenette (Incluye zócalo de 0.10m)	35.00	p2	1,684.65	58,962.75	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.10	Construcción de rampa para minusválidos (Ver detalles en planos)	6.30	m2	1,352.75	8,522.33	Diferencias de decimales en la multiplicación
9.11	Suministro e instalación de baranda en Acero inoxidable en rampa para minusválidos (Ver diseño en planos)	8.50	m	6,500.00	55,250.00	
9.12	Suministro e instalación de barras para minusválidos en Acero inoxidable redonda de 1 1/2" de 24" y 48" de longitud en baños	4.00	ud	4,500.00	18,000.00	
9.13	Jardinería (Incluye Plantas, tierra negra, etc.)	1.00	pu	15,000.00	15,000.00	
9.14	Traslado y bote de escombros	6.00	viaje	4,750.00	28,500.00	
9.15	Limpieza continua y final	1.00	pu	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total					**RD$ 428,893.38**

JUZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIAS

10.00	**PARTIDAS**					
10.01	Construcción de rampa para discapacitados H=0.28 mts. L= 3.50 mts (Zapatas de muros, muros de bloques de 6", superficie de hormigón frotado).	1.00	pu	16,000.00	16,000.00	
10.02	Suministro e instalación de baranda de hierro negro en rampa	4.50	ml	3,500.00	15,750.00	
10.03	Corrección de grietas en piso de cemento pulido	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
10.04	Suministro y aplicación de pintura interior, exterior y techos satinada (2 manos)	360.00	m2	168.00	60,480.00	
10.05	Suministro y sustitución de tubos de lámparas de superficie 2" x 4"	8.00	ud	4,199.00	33,592.00	
10.06	Sustitución de inodoro elongado con tapa	1.00	ud	12,458.00	12,458.00	
10.07	Sustitución de lavamanos de pedestal de porcelana	1.00	ud	9,768.00	9,768.00	
10.08	Sustitución de llave monomando para lavamanos	1.00	ud	3,867.00	3,867.00	
10.09	Suministro e instalación de accesorios de baños (papeleras y dispensadores de jabón liquido) plásticas	2.00	ud	8,000.00	16,000.00	

PROCESO CP-CPJ-07-2023

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ.

OBRA: **Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas (Lote 3)**

Fecha : 12 de enero de 2024

UBIC.: **La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
10.10	Sustitución de estrado (3.80 m x 1.80 m)	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
10.11	Sustitución de plataforma de estrado (3.80 m x 1.80 m)	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
10.12	Reparación de verja y puertas de malla ciclónica	65.00	ml	700.00	45,500.00	
10.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pu	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total				**RD$**	**271,560.20**

JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

11.00	**PARTIDAS**					
11.01	Demolición de muro de Plywood	13.50	m2	67.37	909.50	Diferencias de decimales en la multiplicación
11.02	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud	372.50	372.50	
11.03	Suministro e instalación de muro de Sheetrock	13.50	m2	80.84	1,091.34	
11.04	Reinstalación de puerta de madera	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
11.05	Suministro y aplicación de pintura interior, exterior y techo satinada (Una mano)	470.00	m2	168.00	78,960.00	
11.06	Suministro y sustitución de lámparas 2" x 4" de superficie	3.00	ud	4,199.00	12,597.00	
11.07	Suministro y sustitución de tubos de lámparas 2" x 4" de superficie	6.00	ud	800.00	4,800.00	
11.08	Mantenimiento de plataforma de madera para estrado (2.30m x 1.35m)	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
11.09	Mantenimiento de puertas dobles de madera	2.00	ud	10,500.00	21,000.00	
11.10	Mantenimiento de puertas sencillas de madera	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
11.11	Sustitución de puertas de madera deterioradas por puertas de Polimetal color Caoba	5.00	ud	15,500.00	77,500.00	
11.12	Mantenimiento a escritorios de madera	4.00	ud	6,500.00	26,000.00	
11.13	Limpieza (Continua y final)	1.00	pu	3,145.20	3,145.20	
	Sub-total				**RD$**	**249,875.54**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**RD$**	**5,158,817.29**

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA READECUACIÓN DE DIVERSAS SEDES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

PROCESO CP-CPJ-07-2023

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ.

OBRA: **Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas (Lote 3)**

Fecha : 12 de enero de 2024

UBIC.: **La Vega, Sabana Iglesias y San José de Las Matas**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
33.0	**GASTOS INDIRECTOS**					
33.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			515,881.73
33.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			154,764.52
33.03	Transporte		2.5%			128,970.43
	SUB-TOTAL					**RD$ 799,616.68**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$ 5,958,433.97**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS		**10%**			**RD$ 595,843.40**
33.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			107,251.81
33.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			232,146.78
33.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			51,588.17
33.07	CODIA		0.1%			5,158.82
33.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			51,588.17
33.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			103,176.35
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ 550,910.10**
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					**RD$ 1,350,526.78**
	Imprevistos		5.000%			257,940.86
	TOTAL GENERAL					**RD$ 6,767,284.93**

NOTA: **Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación**

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	6,767,284.66	6,767,284.93	-0.27	Diferencia de decimales en multiplicación

Preparado por:

Ing. Erick Pujols .
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Rafael Pichardo.
Ing. Supervisor

Preparado por:

Ing. Iris Arnaut.
Ing. Supervisor

Aprobado por:

Arq. Rocío Altagracia.
Gerente de Diseño y Planificación.

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Erick J. Pujols Pimentel
Rafael Y. Pichardo Garcia
Iris B. Arnaut De los Santos
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9f373c9a-aedd-48c1-a6a3-a321603096d0

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Centro de Entrevistas de Barahona**					
1.01	Desmonte de puerta de madera existentes	1.00	ud	547.50	547.50	
1.02	Cierre de hueco de puerta con sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ud	2,026.50	2,026.50	
1.03	Confección e instalación de dintel de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ml	1,916.76	1,916.76	
1.04	Reinstalación de puerta de madera	1.00	ud	2,935.41	2,935.41	
1.05	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	3.00	m²	3,477.00	10,431.00	
1.06	Suministro e instalación de zócalos de alfombra similar al existente	5.60	ml	1,050.31	5,881.74	
1.07	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	20.00	m²	266.92	5,338.40	
1.08	Limpieza continua y final	1.00	p.a	11,701.00	11,701.00	
	Sub-total					**$ 40,778.31**
2.00	**Centro de Entrevistas de Montecristi**					
2.01	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud	547.50	547.50	
2.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	32.00	m²	2,936.74	93,975.68	
2.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	7.00	m²	4,791.70	33,541.90	
2.04	Suministro e instalación de zócalos de granito fondo gris igual a la existente	8.00	ml	342.61	2,740.88	
2.05	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorrientes y Data)	3.00	ud	10,823.39	32,470.17	
2.06	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	11.50	ml	1,379.60	15,865.40	
2.07	Reinstalación de puertas de madera existente	1.00	ud	3,545.41	3,545.41	
2.08	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	26,248.66	26,248.66	
2.09	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	25.00	m2	266.92	6,673.00	
2.10	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	4,079.00	4,079.00	
2.11	Limpieza continua y final	1.00	ud	11,701.00	11,701.00	
	Sub-total					**$ 231,388.60**
3.00	**Centro de Entrevistas de San Pedro de Macorís**					
3.01	Desmonte de zócalos de granito existentes	5.30	ml	244.34	1,295.00	
3.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	19.50	m²	2,507.52	48,896.64	
3.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	13.50	m²	2,330.52	31,462.02	
3.04	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	2.00	m²	3,477.00	6,954.00	
3.05	Suministro e instalación de zócalos de alfombra similar al existente	2.80	ml	1,050.31	2,940.87	
3.06	Suministro e instalación de zócalos de granito similar al existente	8.50	ml	352.36	2,995.06	
3.07	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	18.40	ml	1,738.30	31,984.72	
3.08	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x2.10 m	1.00	ud	25,068.66	25,068.66	
3.09	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorriente y data)	3.00	ud	10,803.56	32,410.68	

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.10	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros igual a la existente	29.00	m²	266.92	7,740.68	
3.11	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,389.00	5,389.00	
3.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a	13,766.00	13,766.00	
	Sub-total					**$ 210,903,33**
4.00	**Centro de Entrevistas de La Romana**					
4.01	Desmonte de puerta de madera existente	1.00	ud	2,193.60	2,193.60	
4.02	Corte y desmonte de piso de alfombra existente	1.20	ml	2,275.00	2,730.00	
4.03	Desmonte de zócalos de granito existente	4.15	ml	2,388.58	9,912.61	
4.04	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	18.50	m²	2,241.72	41,471.82	
4.05	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	8.50	m²	2,759.15	23,452.78	
4.06	Suministro e instalación de piso de alfombra (similar a la existente)	1.50	m²	4,657.00	6,985.50	
4.07	Suministro e instalación de zócalos de alfombra igual a la existente	2.50	ml	1,007.00	2,517.50	
4.08	Suministro e instalación de zócalos de granito (similar al existente)	6.00	ml	820.36	4,922.16	
4.09	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	9.00	ml	1,866.45	16,798.05	
4.10	Reinstalación de puertas de madera existente	1.00	ud	3,045.41	3,045.41	
4.11	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	27,428.66	27,428.66	
4.12	Suministro e instalación de puerta corredera en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	30.00	p2	1,864.98	55,949.40	
4.13	Suministro e instalación de protector de ventana en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	12.00	p2	710.73	8,528.76	
4.14	Suministro y aplicación de pintura satinada (similar a la existente)	24.00	m²	246.54	5,916.96	
4.15	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorriente y Data)	3.00	ud	14,605.00	43,815.00	
4.16	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,389.00	5,389.00	
4.17	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	13,766.00	13,766.00	
	Sub-total					**$ 274,823,20**
5.00	**Centro de Entrevistas de La Vega**					
5.01	Desmonte de zócalos de alfombra	4.50	ml	2,675.00	12,037.50	
5.02	Desmonte de zócalos de porcelanato existente	4.30	ml	3,088.58	13,280.89	
5.03	Corte y desmonte de piso de alfombra	4.30	ml	2,275.00	9,782.50	
5.04	Desmonte de puertas de madera existentes	3.00	ud	2,593.60	7,780.80	
5.05	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock	1.00	ud	2,253.00	2,253.00	
5.06	Cierre de hueco de puerta con sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ud	2,636.56	2,636.56	
5.07	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	32.50	m²	2,228.74	72,434.05	
5.08	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	2.25	m²	2,193.34	4,935.02	
5.09	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	1.50	m²	5,001.56	7,502.34	

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.10	Suministro e instalación de zócalos de alfombra igual a la existente	2.15	ml	1,532.60	3,295.09	
5.11	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato igual a la existente	4.30	ml	1,446.36	6,219.35	
5.12	Movimiento de salidas eléctricas (Data y tomacorrientes)	4.00	ud	9,590.00	38,360.00	
5.13	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	9.10	ml	1,659.06	15,097.45	
5.14	Reinstalación de puertas de madera existente	2.00	ud	3,045.41	6,090.82	
5.15	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	27,428.66	27,428.66	
5.16	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	32.00	m2	246.54	7,889.28	
5.17	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	6,156.00	6,156.00	
5.18	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	17,266.00	17,266.00	
	Sub-total					**$ 260,445.30**
6.00	**Centro de Entrevistas de San Juan de La Maguana**					
6.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	5.00	m²	3,765.53	18,827.65	
6.02	Cierre de hueco de ventana con sheetrock acustico	1.00	ud	2,070.75	2,070.75	
6.03	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	5.75	m²	3,023.28	17,383.86	
6.04	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato similar al existente	5.75	ml	952.52	5,476.99	
6.05	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 0.80x2.10 m	1.00	ud	27,318.66	27,318.66	
6.06	Suministro e instalación de barras de acero inoxidable en baño	2.00	ud	8,300.00	16,600.00	
6.07	Suministro y aplicación de pintura satinada igual a la existente	23.00	m²	287.30	6,607.90	
6.08	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	6,156.00	6,156.00	
6.09	Limpieza continua y final	1.00	p.a	12,350.00	12,350.00	
	Sub-total					**$ 112,791.81**
7.00	**Centro de Entrevistas de Distrito Nacional**					
7.01	Desmonte de puertas de madera existentes	2.00	ud	1,580.00	3,160.00	
7.02	Desmonte de puertas de polimetal existentes	2.00	ud	1,403.00	2,806.00	
7.03	Desmonte de toldo existente en área de espera	14.21	m²	1,653.00	23,489.13	
7.04	Desmonte de ventana de madera y vidrio existente	1.00	ud	1,167.00	1,167.00	
7.05	Suministro e instalación de puerta de nueva de polimetal de 0.80x2.10m (Incluye llavin)	2.00	ud	11,842.30	23,684.60	
7.06	Suministro e instalación de protectores de ventanas 1.20x1.10m en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	28.41	p2	745.69	21,185.05	
7.07	Suministro e instalación de puerta de hierro galvanizado en perfiles 2x1 (1.00x2.10m)	22.60	p2	800.99	18,102.37	
7.08	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 0.80x2.16 m, con transo de 0.40 de vidrio fijo	1.00	ud	30,378.66	30,378.66	
7.09	Suministro e instalación de ventana de caoba y vidrio nueva 2.00x1.00m (Similar a la existente)	21.52	p2	1,075.80	23,151.22	
7.10	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 1.00x2.10 m, con jamba (Incluye llavin y tirador)	1.00	ud	26,248.66	26,248.66	
7.11	Suministro e instalación de tubo de desagüe de techo en área de patio	1.00	p.a	4,928.80	4,928.80	
7.12	Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado para soporte de techo de Aluzinc con perfilería perimetral de 4"x4" y perfilerias interiores 2"x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver anexo en planos.	14.21	m²	4,540.00	64,513.40	
7.13	Suministro y colocación de Techo de Aluzinc Acanalado (Cal 26) a 4 aguas (3.81 mt x 3.00 mt), incluye caballete en aluzinc cal. 26 y canaleta para desague en aluzinc calibre 26	17.93	m²	928.97	16,656.43	

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.14	Suministro y colocación de tuberia de desague PVC 3" SDR 41 para desagüe	1.00	ud	7,996.80	7,996.80	
7.15	Mantenimiento (pintura) de techo de tejas en vuelo de ventanas	43.36	m²	225.18	9,763.80	
7.16	Mantenimiento y pintura de ventana y puerta de hierro de entrada en área de espera	14.00	m²	143.67	2,011.38	
7.17	Limpieza profunda de vibrazo con maquina de presión	87.00	m²	153.63	13,365.81	
7.18	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (similar a la existente)	319.00	m²	185.41	59,145.79	
7.19	Suministro y aplicación de señalización de parqueos (pintura amarillo trafico)	30.00	ml	164.05	4,921.50	
7.20	Limpieza profunda de parqueo en adoquin con maquina de presión	114.89	m²	115.61	13,282.43	
7.21	Limpieza continua y final	1.00	p.a	13,736.50	13,736.50	
	Sub-total					**$ 383,695.34**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**$ 1,474,047.59**
9.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		147,404.76
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		44,221.43
9.03	Transporte			2.50%		36,851.19
	SUB-TOTAL					**228,477.38**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**1,702,524.96**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**170,252.50**
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		30,645.45
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		66,332.14
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		14,740.48
9.07	CODIA			0.10%		1,474.05
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		14,740.48
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		29,480.95
	SUB-TOTAL (RD$)					**157,413.54**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**385,890.92**
9.10	Imprevistos			5.00%		73,702.38
	TOTAL GENERAL (RD$)					**1,933,640.89**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	$1,933,641.06	1,933,640.89	**$0.17**	**Diferencias de decimales en la multiplicación**

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Arq. Ruth Velazquez
Arquitecto

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Firmado por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Iris B. Arnaut De los Santos
Ruth M. Velazquez Jimenez
Rafael Y. Pichardo Garcia
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/a0ea0b9c-aaa6-46b0-a28d-e94efd021c13

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Centro de Entrevistas de Barahona**					
1.01	Desmonte de puerta de madera existentes	1.00	ud	530.78	530.78	
1.02	Cierre de hueco de puerta con sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ud	7,467.04	7,467.04	
1.03	Confección e instalación de dintel de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ml	1,637.14	1,637.14	
1.04	Reinstalación de puerta de madera	1.00	ud	2,829.70	2,829.70	
1.05	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	3.00	m²	3,835.00	11,505.00	
1.06	Suministro e instalación de zócalos de alfombra similar al existente	5.60	ml	413.00	2,312.80	
1.07	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	20.00	m²	176.00	3,520.00	
1.08	Limpieza continua y final	1.00	p.a	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 33,147.66**
2.00	**Centro de Entrevistas de Montecristi**					
2.01	Desmonte de puertas de madera existentes	1.00	ud	530.78	530.78	
2.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	32.00	m²	1,438.88	46,044.16	
2.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	7.00	m²	1,963.88	13,747.16	
2.04	Suministro e instalación de zócalos de granito fondo gris igual a la existente	8.00	ml	982.41	7,859.28	
2.05	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorrientes y Data)	3.00	ud	1,834.11	5,502.33	
2.06	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	11.50	ml	589.55	6,779.83	
2.07	Reinstalación de puertas de madera existente	1.00	ud	2,829.70	2,829.70	
2.08	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	41,127.41	41,127.41	
2.09	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	25.00	m2	176.00	4,400.00	
2.10	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,650.00	5,650.00	
2.11	Limpieza continua y final	1.00	ud	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 137,815.85**
3.00	**Centro de Entrevistas de San Pedro de Macorís**					
3.01	Desmonte de zócalos de granito existentes	5.30	ml	53.73	284.77	
3.02	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	19.50	m²	1,438.88	28,058.16	
3.03	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	13.50	m²	1,963.88	26,512.38	
3.04	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	2.00	m²	3,835.00	7,670.00	
3.05	Suministro e instalación de zócalos de alfombra similar al existente	2.80	ml	413.00	1,156.40	
3.06	Suministro e instalación de zócalos de granito similar al existente	8.50	ml	413.00	3,510.50	
3.07	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	18.40	ml	589.55	10,847.72	
3.08	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x2.10 m	1.00	ud	41,127.41	41,127.41	
3.09	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorriente y data)	3.00	ud	1,834.11	5,502.33	

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.10	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros igual a la existente	29.00	m²	176.00	5,104.00	
3.11	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,650.00	5,650.00	
3.12	Limpieza continua y final	1.00	p.a	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 138,768.87**
4.00	**Centro de Entrevistas de La Romana**					
4.01	Desmonte de puerta de madera existente	1.00	ud	530.78	530.78	
4.02	Corte y desmonte de piso de alfombra existente	1.20	ml	51.98	62.38	
4.03	Desmonte de zócalos de granito existente	4.15	ml	53.73	222.98	
4.04	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	18.50	m²	1,438.88	26,619.28	
4.05	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	8.50	m²	1,963.88	16,692.98	
4.06	Suministro e instalación de piso de alfombra (similar a la existente)	1.50	m²	3,835.00	5,752.50	
4.07	Suministro e instalación de zócalos de alfombra igual a la existente	2.50	ml	413.00	1,032.50	
4.08	Suministro e instalación de zócalos de granito (similar al existente)	6.00	ml	413.00	2,478.00	
4.09	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	9.00	ml	589.55	5,305.95	
4.10	Reinstalación de puertas de madera existente	1.00	ud	2,829.70	2,829.70	
4.11	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	41,127.41	41,127.41	
4.12	Suministro e instalación de puerta corredera en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	30.00	p2	558.60	16,758.00	
4.13	Suministro e instalación de protector de ventana en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	12.00	p2	601.13	7,213.56	
4.14	Suministro y aplicación de pintura satinada (similar a la existente)	24.00	m²	176.00	4,224.00	
4.15	Movimiento de salidas eléctricas (Interruptor, tomacorriente y Data)	3.00	ud	1,834.11	5,502.33	
4.16	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,650.00	5,650.00	
4.17	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 145,347.55**
5.00	**Centro de Entrevistas de La Vega**					
5.01	Desmonte de zócalos de alfombra	4.50	ml	26.87	120.92	
5.02	Desmonte de zócalos de porcelanato existente	4.30	ml	53.73	231.04	
5.03	Corte y desmonte de piso de alfombra	4.30	ml	51.98	223.51	
5.04	Desmonte de puertas de madera existentes	3.00	ud	530.78	1,592.34	
5.05	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	
5.06	Cierre de hueco de puerta con sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	1.00	ud	7,467.04	7,467.04	
5.07	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a una cara con aislante de sonido	32.50	m²	1,438.88	46,763.60	
5.08	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	2.25	m²	1,963.88	4,418.73	
5.09	Suministro e instalación de piso de alfombra similar a la existente	1.50	m²	3,835.00	5,752.50	

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.10	Suministro e instalación de zócalos de alfombra igual a la existente	2.15	ml	413.00	887.95	
5.11	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato igual a la existente	4.30	ml	850.00	3,655.00	
5.12	Movimiento de salidas eléctricas (Data y tomacorrientes)	4.00	ud	1,834.11	7,336.44	
5.13	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	9.10	ml	589.55	5,364.91	
5.14	Reinstalación de puertas de madera existente	2.00	ud	2,829.70	5,659.40	
5.15	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva de 0.90m x 2.10 m	1.00	ud	41,127.41	41,127.41	
5.16	Suministro y aplicación de pintura satinada (Similar a la existente)	32.00	m2	176.00	5,632.00	
5.17	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,650.00	5,650.00	
5.18	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 154,727.98**
6.00	**Centro de Entrevistas de San Juan de La Maguana**					
6.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock acústico reforzado (incluye fibra) con estructura de soporte con perfiles cal. 22 a 16 a 2 caras con aislante de sonido	5.00	m²	1,963.88	9,819.40	
6.02	Cierre de hueco de ventana con sheetrock acustico	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	
6.03	Reestructuración de plafón existente 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal maint Tee, angulares y CrossTee) para la instalación del muro de sheetrock	5.75	m²	1,175.11	6,756.88	
6.04	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato similar al existente	5.75	ml	53.73	308.95	
6.05	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 0.80x2.10 m	1.00	ud	41,127.41	41,127.41	
6.06	Suministro e instalación de barras de acero inoxidable en baño	2.00	ud	5,276.00	10,552.00	
6.07	Suministro y aplicación de pintura satinada igual a la existente	23.00	m²	176.00	4,048.00	
6.08	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	5,650.00	5,650.00	
6.09	Limpieza continua y final	1.00	p.a	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 91,107.84**
7.00	**Centro de Entrevistas de Distrito Nacional**					
7.01	Desmonte de puertas de madera existentes	2.00	ud	530.78	1,061.56	
7.02	Desmonte de puertas de polimetal existentes	2.00	ud	859.70	1,719.40	
7.03	Desmonte de toldo existente en área de espera	14.21	m²	145.34	2,065.28	
7.04	Desmonte de ventana de madera y vidrio existente	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
7.05	Suministro e instalación de puerta de nueva de polimetal de 0.80x2.10m (Incluye llavin)	2.00	ud	10,577.00	21,154.00	
7.06	Suministro e instalación de protectores de ventanas 1.20x1.10m en perfiles 2x1 de hierro galvanizado	28.41	p2	601.13	17,078.10	
7.07	Suministro e instalación de puerta de hierro galvanizado en perfiles 2x1 (1.00x2.10m)	22.60	p2	558.60	12,624.36	
7.08	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 0.80x2.16 m, con transo de 0.40 de vidrio fijo	1.00	ud	50,000.00	50,000.00	
7.09	Suministro e instalación de ventana de caoba y vidrio nueva 2.00x1.00m (Similar a la existente)	21.52	p2	1,179.14	25,375.09	
7.10	Suministro e instalación de puerta de caoba nueva 1.00x2.10 m, con jamba (Incluye llavin y tirador)	1.00	ud	43,487.41	43,487.41	
7.11	Suministro e instalación de tubo de desagüe de techo en área de patio	1.00	p.a	4,500.00	4,500.00	
7.12	Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado para soporte de techo de Aluzinc con perfilería perimetral de 4"x4" y perfilerias interiores 2"x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver anexo en planos.	14.21	m²	2,141.03	30,424.04	
7.13	Suministro y colocación de Techo de Aluzinc Acanalado (Cal 26) a 4 aguas (3.81 mt x 3.00 mt), incluye caballete en aluzinc cal. 26 y canaleta para desague en aluzinc calibre 26	17.93	m²	3,640.97	65,282.59	

RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	15/01/2024	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto Mantenimiento y reparación en edificaciones de los Centros de Entrevistas		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Barahona, Montecristi, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, San Juan de La Maguana y Distrito Nacional		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.14	Suministro y colocación de tuberia de desague PVC 3" SDR 41 para desagüe	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
7.15	Mantenimiento (pintura) de techo de tejas en vuelo de ventanas	43.36	m²	220.00	9,539.20	
7.16	Mantenimiento y pintura de ventana y puerta de hierro de entrada en área de espera	14.00	m²	243.80	3,413.20	
7.17	Limpieza profunda de vibrazo con maquina de presión	87.00	m²	150.57	13,099.59	
7.18	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros (similar a la existente)	319.00	m²	176.00	56,144.00	
7.19	Suministro y aplicación de señalización de parqueos (pintura amarillo trafico)	30.00	ml	154.02	4,620.60	
7.20	Limpieza profunda de parqueo en adoquin con maquina de presión	114.89	m²	150.57	17,298.99	
7.21	Limpieza continua y final	1.00	p.a	3,345.20	3,345.20	
	Sub-total					**$ 386,732.61**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**$ 1,087,648.36**
9.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		108,764.84
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		32,629.45
9.03	Transporte			2.50%		27,191.21
	SUB-TOTAL					**$ 168,585.50**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**$ 1,256,233.85**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**$ 125,623.39**
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		22,612.21
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		48,944.18
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		10,876.48
9.07	CODIA			0.10%		1,087.65
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		10,876.48
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		21,752.97
	SUB-TOTAL (RD$)					**$ 116,149.97**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**$ 284,735.46**
9.10	Imprevistos			5.00%		**$ 54,382.42**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**$ 1,426,766.24**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	$1,426,766.89	1,426,766.24	**$0.65**	**Diferencias de decimales en la multiplicación**

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Arq. Ruth Velazquez
Arquitecto

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Firmado por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Iris B. Arnaut De los Santos
Ruth M. Velazquez Jimenez
Rafael Y. Pichardo Garcia
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/33803801-5ed6-4ae2-83d1-6470df592dde