



CIRCULAR NO. 1
RESPUESTAS A INQUIETUDES CP-CPJ-001-2021:
CONTRATACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DRENAJE DE
AGUA PARA LAS UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN TIPO VRF EN LOS
NIVELES 2DO., 3RO. Y 4TO. DEL EDIFICIO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA

El Comité de Compras y Contrataciones del **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL** les informa que, desde el veintitrés (23) hasta el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) recibimos las siguientes preguntas:

Pregunta 1: Noto que en el presupuesto solo aparecen las partidas eléctricas, más no así, las partidas para la parte de drenaje de las unidades, Tienen algún otro listado de partida donde esta se encuentre incluida?

Respuesta 1: En las partidas 2.10, 4.9 y 5.10 listadas como misceláneo considerar lo siguiente:



Favor Cotizar Atendiendo al Análisis de Costo Unitario				
Respuesta 1: En las partidas 2.10, 4.9 y 5.10 listadas como misceláneo considerar lo siguiente:				
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU
2.1	Miscelaneo (2do. Piso)			
	Yee de 45 de 6"	1.00	und	
	Reducción de 6" a 3"PVC	1.00	und	
	Yee de 45 de 3"	5.00	und	
	Reducción de 3" a 1"PVC	6.00	und	
	Reducción de 1" a 3/4"PVC	35.00	und	
	Tubería de 3/4" PVC SCH40	65.00	pie	
	Tubería 1" PVC SCH40	850.00	pie	
	Tubería de 3" PVC SCH40	200.00	pie	
	Accesorios, (cooping) insulado con basocel de 1/2' en todas las tuberías	1.00	und	
	Soporte de tubería de drenaje (incluye tarugo de expansión, barras enroscada con cargador tipo percha)	200.00	und	
	Mano de Obra de Instalación de drenajes	1.00	und	
4.9	Miscelaneo (3er. Piso)			
	Yee de 45 de 6"	1.00	und	
	Reducción de 6" a 3"PVC	1.00	und	
	Yee de 45 de 3"	5.00	und	
	Reducción de 3" a 1"PVC	6.00	und	
	Reducción de 1" a 3/4"PVC	35.00	und	
	Tubería de 3/4" PVC SCH40	65.00	pie	
	Tubería 1" PVC SCH40	850.00	pie	
	Tubería de 3" PVC SCH40	200.00	pie	
	Accesorios, (cooping) insulado con basocel de 1/2' en todas las tuberías	1.00	und	
	Soporte de tubería de drenaje (incluye tarugo de expansión, barras enroscada con cargador tipo percha)	200.00	und	
	Mano de Obra de Instalación de drenajes	1.00	und	
5.1	Miscelaneo (4to. Piso)			
	Yee de 45 de 6"	1.00	und	
	Reducción de 6" a 3"PVC	1.00	und	
	Yee de 45 de 3"	5.00	und	
	Reducción de 3" a 1"PVC	6.00	und	
	Reducción de 1" a 3/4"PVC	35.00	und	
	Tubería de 3/4" PVC SCH40	70.00	pie	
	Tubería 1" PVC SCH40	1170.00	pie	
	Tubería de 3" PVC SCH40	280.00	pie	
	Accesorios, (cooping) insulado con basocel de 1/2' en todas las tuberías	1.00	und	
	Soporte de tubería de drenaje (incluye tarugo de expansión, barras enroscada con cargador tipo percha)	200.00	und	
	Mano de Obra de Instalación de drenajes	1.00	und	



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

Pregunta 2: En los planos que descargamos del link no se especifica el punto de drenaje o el lugar donde se haría la evacuación del agua generada por los equipos, Nos pueden enviar ubicación de esos puntos de drenaje de los tres niveles?

Respuesta 2: ver pregunta anterior y considerar las partidas descritas.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES