SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, JUZGADO DE PAZ DE NAVARRETE, JUZGADO DE PAZ DE PARAÍSO, JUZGADO DE PAZ DE VILLA JARAGUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA YEGUA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, JUZGADO DE PAZ DE HAINA Y JUZGADO DE PAZ DE VILLA GONZÁLEZ.
Referencia: CP-CPJ-BS-41-2023

CIRCULAR NÚMERO 01

Fecha: Miércoles 08 de noviembre de 2023

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de comparación de precios para el **Servicio de impermeabilización de techos de los Juzgados de Paz De Licey al Medio, Juzgado de Paz de San José de Los Llanos, Juzgado de Paz de Navarrete, Juzgado de Paz de Paraíso, Juzgado de Paz de Villa Jaragua, Juzgado de Paz de Sabana Yegua, Las Matas de Santa Cruz, Juzgado de Paz de Haina y Juzgado de Paz de Villa González.**, referencia: **CP-CPJ-BS-41-2023**, actuando de conformidad con lo establecido en el numeral 15 y 16 de la ficha técnica, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de ocho (8) páginas.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de Compras y Contrataciones

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Yerina Reyes Carrazana
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/cd20a94e-94a7-4adf-be32-4864bb73ef67

Santo Domingo
08 de noviembre de 2023

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, JUZGADO DE PAZ DE NAVARRETE, JUZGADO DE PAZ DE PARAÍSO, JUZGADO DE PAZ DE VILLA JARAGUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA YEGUA, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, JUZGADO DE PAZ DE HAINA Y JUZGADO DE PAZ DE VILLA GONZÁLEZ.
Referencia: CP-CPJ-BS-41-2023

SECCIÓN I- PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTA 1

Hemos podido verificar el enlace y los listados de cantidades no se encuentran anexos, pero son solicitados como entregables en la propuesta, por lo que solicitamos sean enviados.

RESPUESTA 1

Los listados estarán disponibles en el Portal de Compras del Poder Judicial, junto con las demás documentaciones del proceso.

PREGUNTA 2

Por favor suministrar los listados de partidas en excel.

RESPUESTA 2

Los listados editables estarán disponibles en el Portal de Compras del Poder Judicial, junto con las demás documentaciones del proceso.

Atentamente:

Selito E. Antidor Ingeniero Supervisor	**Wilka L. Quiroz** Ingeniero Supervisor	**Juan José Mejía** Ingeniero Supervisor

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
UDO-ING-PRE-013
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	09 de Octubre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ

1.00 JUZGADO DE PAZ DE PARAISO

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.00	m2		-	
1.02	Confección de cantos	20.00	ml		-	
1.03	Confección de Zabaleta	20.00	ml		-	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	15.00	m2		-	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.00	m2		-	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und		-	
1.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und		-	
1.10	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

2.00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA JARAGUA

2.01	Retiro de lona asfáltica existente	335.00	m2		-	
2.02	Confección de cantos	16.00	ml		-	
2.03	Confección de Zabaleta	16.00	ml		-	
2.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
2.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	15.00	m2		-	
2.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
2.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	335.00	m2		-	
2.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und		-	
2.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und		-	
2.10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1.00	und		-	
2.11	Desintalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1.00	und		-	
2.12	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	09 de Octubre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00	**JUZGADO DE PAZ DE HAINA**					
3.01	Retiro de lona asfáltica existente	320.00	m2		-	
3.02	Confección de cantos	20.00	ml		-	
3.03	Confección de Zabaleta	20.00	ml		-	
3.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
3.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo en esquina de tinacos (incluye subida de materiales)	30.00	m2		-	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	320.00	m2		-	
3.07	Suministro y colocación de base plastica para compresores de techo (Paletas plasticas perforadas con 9 tacos 40 x 48 pulg)	3.00	und		-	
3.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und		-	
3.08	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	und		-	
3.09	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1.00	und		-	
3.10	Desintalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1.00	und		-	
3.11	Limpieza final y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

4.00	**JUZGADO DE PAZ DE VILLA GONZALES**					
4.01	Retiro de lona asfáltica existente	330.00	m2		-	
4.02	Confección de cantos	10.00	ml		-	
4.03	Confección de Zabaleta	10.00	ml		-	
4.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
4.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	10.00	m2		-	
4.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
4.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	330.00	m2		-	
4.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	2.00	und		-	
4.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und		-	
4.10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1.00	und		-	
4.11	Desintalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1.00	und		-	
4.12	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
UDO-ING-PRE-013
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	09 de Octubre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**$ -**
	IMPUESTOS					
5.00	ITBIS 18%			18.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					**-**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**-**

Presupuesto elaborado por:

Ing.Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Óscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Selito E. Antidor De la Cruz
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/54298342-f305-422c-8fc2-5bd9afb5ca19

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
UDO-ING-PRE-013
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	09 de Octubre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ

1.00 JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	330.00	m2		-	
1.02	Confección de cantos	20.00	ml		-	
1.03	Confección de Zabaleta	20.00	ml		-	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	15.00	m2		-	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	330.00	m2		-	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	4.00	und		-	
1.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	und		-	
1.10	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

2.00 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LOS LLANOS

2.01	Retiro de lona asfáltica existente	290.00	m2		-	
2.02	Confección de cantos	20.00	ml		-	
2.03	Confección de Zabaleta	20.00	ml		-	
2.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes		-	
2.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	5.00	m2		-	
2.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
2.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	290.00	m2		-	
2.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	4.00	und		-	
2.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	und		-	
2.10	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	und		-	
2.11	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	09 de Octubre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00	**JUZGADO DE PAZ DE NAVARRETE**					
3.01	Retiro de lona asfáltica existente	320.00	m2		-	
3.02	Confección de cantos	20.00	ml		-	
3.03	Confección de Zabaleta	20.00	ml		-	
3.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
3.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	7.00	m2		-	
3.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
3.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	320.00	m2		-	
3.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und		-	
3.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	und		-	
3.10	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

4.00	**JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ**					
4.01	Retiro de lona asfáltica existente	137.00	m2		-	
4.02	Confección de cantos	6.00	ml		-	
4.03	Confección de Zabaleta	6.00	ml		-	
4.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	2.00	viajes		-	
4.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	10.00	m2		-	
4.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
4.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	137.00	m2		-	
4.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	2.00	und		-	
4.09	Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	1.00	und		-	
4.10	Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5	1.00	und		-	
4.11	Desintalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores)	1.00	und		-	
4.12	Limpieza final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
UDO-ING-PRE-013
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	09 de Octubre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-043 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO,SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**$ -**
	IMPUESTOS					
	ITBIS 18%			18.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					**-**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**-**

Presupuesto elaborado por:

Ing.Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Óscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Selito E. Antidor De la Cruz
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/96878991-1bf6-4f1a-be0d-13342df611c1