| | | |
|---|---|---|
| | **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**<br>**GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**<br>**PRESUPUESTO** | **Documento Núm.:**<br>**FOR-GDI-GPI-000**<br>**Versión: 01** |

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 de septiembre de 2023 | **NÚMERO DE CARPETA** | 2023-045 O |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1). | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Boca Chica. | | |

**LISTADO DE CANTIDADES**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PRIMER NIVEL** | | | | | |
| **1.00** | **PRELIMINARES** | | | | | |
| 1.01 | Limpieza área primer nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes). | 1.00 | p.a. | | - | |
| 1.02 | Limpieza de área segundo nivel (Incluye traslado a parqueo de materiales existentes). | 1.00 | p.a. | | - | |
| 1.03 | Limpieza de área tercer nivel (Incluye traslado de materiales existentes, retiro de madera colocada al área de parqueo). | 1.00 | p.a. | | - | |
| 1.04 | Demolición de muros de bloques en tercer nivel. | 193.95 | m2 | | - | |
| 1.05 | Traslado de material demolido al lugar de acopio. | 66.91 | m3 | | - | |
| 1.06 | Bote de material demolido y/o retirado. | 80.00 | m3 | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| **2.00** | **PRIMER NIVEL** | | | | | |
| 2.01 | Suministro y colocacion de material compactado, clasificado con material de préstamo. | 65.37 | m3 | | - | |
| 2.02 | Piso ha e=0.10m malla electros. D2.3 15x15 hormigón 180 kg/cm2 ligadora (Chapapote). | 15.63 | m3 | | - | |
| 2.03 | Pañete en muros, vigas y losa interiores (Incluye andamios). | 728.82 | m2 | | - | |
| 2.04 | Cantos en general primer nivel. | 156.75 | ml | | - | |
| 2.05 | Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 17.00 | und | | - | |
| 2.06 | Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero ). | 8.00 | und | | - | |
| 2.07 | Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 4.00 | und | | - | |
| 2.08 | Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 4.00 | und | | - | |
| 2.09 | Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero. | 6.00 | und | | - | |
| 2.10 | Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie. | 156.33 | m2 | | - | |
| 2.11 | Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes. | 150.66 | ml | | - | |
| 2.12 | Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito. | 156.33 | m2 | | - | |
| 2.13 | Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas. | 10.00 | m2 | | - | |
| 2.14 | Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas. | 11.00 | und | | - | |
| 2.15 | Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m). | 1.00 | und | | - | |
| 2.16 | Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W. | 42.00 | und | | - | |

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 de septiembre de 2023 | **NÚMERO DE CARPETA** | 2023-045 O |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1). | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Boca Chica. | | |

## LISTADO DE CANTIDADES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | Suministro e instalación de panel brake de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp. | 1.00 | und | | - | |
| 2.18 | Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro). | 136.42 | p2 | | - | |
| 2.19 | Suministro y colocación de ventanal fijo en perfilería P-40 de cristal con cristales transparente (Ver diseño). | 113.62 | p2 | | - | |
| 2.20 | Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies. | 728.83 | m2 | | - | |
| 2.21 | Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). | 156.33 | m2 | | - | |
| 2.22 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). | 572.49 | m2 | | - | |
| 2.23 | Limpieza continua. | 1.00 | p.a | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| **3.00** | **BANOS PRIMER NIVEL** | | | | | |
| 3.01 | Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes. | 4.74 | m2 | | - | |
| 3.02 | Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m. | 36.14 | m2 | | - | |
| 3.03 | Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras. | 4.74 | m2 | | - | |
| 3.04 | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM. | 3.00 | und | | - | |
| 3.05 | Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4". | 3.00 | und | | - | |
| 3.06 | Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4". | 3.00 | und | | - | |
| 3.07 | Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles. | 3.00 | und | | - | |
| 3.08 | Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca. | 3.00 | und | | - | |
| 3.09 | Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 3.00 | und | | - | |
| 3.10 | Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes. | 3.00 | und | | - | |
| 3.11 | Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes. | 3.00 | und | | - | |
| 3.12 | Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido. | 3.00 | und | | - | |
| 3.13 | Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable. | 3.00 | und | | - | |
| 3.14 | Suministro y colocación de arrastre sanitario en 4". | 25.00 | ml | | - | |
| 3.15 | Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3". | 5.50 | ml | | - | |
| 3.16 | Registros sanitarios 0.60m x 0.60m. | 5.00 | und | | - | |
| 3.17 | Limpieza continua y final. | 1.00 | p.a. | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 de septiembre de 2023 | **NÚMERO DE CARPETA** | 2023-045 O |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1). | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Boca Chica. | | |

## LISTADO DE CANTIDADES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.00** | **SEGUNDO NIVEL** | | | | | |
| 4.01 | Pañete en muros, vigas y losa interiores. | 728.82 | m2 | | - | |
| 4.02 | Cantos en general primer nivel. | 156.75 | ml | | - | |
| 4.03 | Suministro e instalación de tomacorriente de pared, caja plásticas reforzadas, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 17.00 | und | | - | |
| 4.04 | Suministro e instalación salida de data en pared (incluye caja rectangular 2 x 4, tubería 3/4", mensajero). | 8.00 | und | | - | |
| 4.05 | Suministro e instalación interruptor sencillo, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 4.00 | und | | - | |
| 4.06 | Suministro e instalación interruptor doble, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 4.00 | und | | - | |
| 4.07 | Suministro e instalación de registros 4 x 4, canalizados con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y mensajero. | 6.00 | und | | - | |
| 4.08 | Suministro e instalación de piso de granito fondo gris de 30x30cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie. | 156.33 | m2 | | - | |
| 4.09 | Suministro y colocación de zócalos 7 x 30 similares a los existentes. | 150.66 | ml | | - | |
| 4.10 | Pulido y brillado y cristalizado de piso de granito. | 156.33 | m2 | | - | |
| 4.11 | Muros en sheetrock con insolación acústica, estructuras de 3" galvanizadas 5/8" galvanizadas. | 10.00 | m2 | | - | |
| 4.12 | Suministro y colocación de puertas en caoba simples batientes apaneladas marcos y cubre mochetas de (0.90m @ 1.00M x 2.10m), incluye cerradura y botellas hidráulicas. | 11.00 | und | | - | |
| 4.13 | Suministro y colocación de puertas simples en tola acanaladas 3/16"batientes pintadas, con marco de 1.5" x 1.5" y con pintura antióxido y pintura esmalte industrial (0.90m x 2.10m). | 1.00 | und | | - | |
| 4.14 | Suministro e instalación luminarias de superficies LED 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W. | 42.00 | und | | - | |
| 4.15 | Suministro e instalación de panel brakers de 8 espacios, incluye 8 brakers de 20 amp. | 1.00 | und | | - | |
| 4.16 | Suministro y colocación de ventanas corrediza P-65 de cristal con cristales transparente (Incluye seguros de centro). | 136.42 | p2 | | - | |
| 4.17 | Suministro y colocación de pintura acrílica blanco base en techo, vigas y muros interiores, incluye preparación de superficies. | 728.83 | m2 | | - | |
| 4.18 | Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). | 156.33 | m2 | | - | |
| 4.19 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). | 572.49 | m2 | | - | |
| 4.20 | Limpieza continua. | 1.00 | p.a | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.00** | **BANOS SEGUNDO NIVEL** | | | | | |
| 5.01 | Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes. | 4.74 | m2 | | - | |
| 5.02 | Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m. | 36.14 | m2 | | - | |
| 5.03 | Suministro y colocación de plafón PVC 2' x 2', incluye estructuras. | 4.74 | m2 | | - | |
| 5.04 | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM. | 3.00 | und | | - | |

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 de septiembre de 2023 | **NÚMERO DE CARPETA** | 2023-045 O |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1). | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Boca Chica. | | |

## LISTADO DE CANTIDADES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye salida sanitarias en 4" y potable en 3/4". | 3.00 | und | | - | |
| 5.06 | Suministro y colocación de lavamanos para llave monomando de pedestal incluye salida sanitarias en 2" y potable en 3/4". | 3.00 | und | | - | |
| 5.07 | Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles. | 3.00 | und | | - | |
| 5.08 | Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca. | 3.00 | und | | - | |
| 5.09 | Suministro e instalación interruptor sencillos, Incluye salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. | 3.00 | und | | - | |
| 5.10 | Suministro y colocación de dispensador PVC de papel higiénico de rollos grandes. | 3.00 | und | | - | |
| 5.11 | Suministro y colocación de dispensador PVC de papel toalla de rollos grandes. | 3.00 | und | | - | |
| 5.12 | Suministro y colocación de dispensador PVC de jabón liquido. | 3.00 | und | | - | |
| 5.13 | Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable. | 3.00 | und | | - | |
| 5.14 | Suministro y colocación de bajantes sanitario en 4". | 6.00 | ml | | - | |
| 5.15 | Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3". | 5.50 | ml | | - | |
| 5.16 | Limpieza continua y final. | 1.00 | p.a. | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.00** | **MISCELANEOS** | | | | | |
| 6.01 | Fino de techo plano (Incluye subida de materiales. | 172.32 | m2 | | - | |
| 6.02 | Impermeabilizante con lona asfáltica 5kg. | 223.35 | m2 | | - | |
| 6.03 | Suministro y colocación de topes de granitos. | 2.50 | m2 | | - | |
| 6.04 | Suministro y colocación de ventilacion sanitario en 3". | 10.00 | ml | | - | |
| 6.05 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). | 350.00 | m2 | | - | |
| 6.06 | trampa de grasa para cocina 0.80m x 0.80m. | 1.00 | und | | - | |
| 6.07 | Pañete en muros de antepecho. | 60.00 | m2 | | - | |
| 6.08 | Pañete en muros, vigas y losas y vuelos exteriores, incluye andamios. | 348.00 | m2 | | - | |
| 6.09 | Suministro y colocacion de acera perimetral e=10cm. | 20.00 | m2 | | - | |
| 6.10 | Excavacion para zapata de columnas y muros de verja perimetral. | 7.21 | m3 | | - | |
| 6.11 | Columnas de H.A, 40cm x 40cm 8 1/2" est. 3/8" @ 0.20m. | 1.66 | m3 | | - | |
| 6.12 | Zapatas de muros 6" 0.45m x 0.25m Hormigon 1:2:4 con ligadora. | 1.63 | m3 | | - | |
| 6.13 | Muros de bloques de 0.15m en verja perimetral, bastones @ 0.60m. | 15.07 | m2 | | - | |
| 6.14 | Panete en columnas y muros de bloques. | 26.42 | m2 | | - | |

## INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 de septiembre de 2023 | **NÚMERO DE CARPETA** | 2023-045 O |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Listado de cantidades para la conclusión de obra civil del Palacio de Justicia de Boca Chica (LOTE 1). | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Boca Chica. | | |

## LISTADO DE CANTIDADES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | Cantos en columnas y muros de bloques. | 33.12 | ml | | - | |
| 6.16 | Suminsitro y colocacion de lamparas led exteriores tipo cobra. | 5.00 | und | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **RD$ -** |
| | **SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)** | | | | | **RD$ -** |
| **7.00** | **GASTOS INDIRECTOS** | | | | | |
| 7.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | | RD$ - |
| 7.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | | RD$ - |
| 7.03 | Transporte | | | 2.50% | | RD$ - |
| | **SUB-TOTAL (RD$)** | | | | | **RD$ -** |
| | **SUB-TOTAL GRAVADO** | | | | | **RD$ -** |
| | **BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS** | | | **10.00%** | | **RD$ -** |
| 7.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | | RD$ - |
| 7.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | | RD$ - |
| 7.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | | RD$ - |
| 7.07 | CODIA | | | 0.10% | | RD$ - |
| 7.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | | RD$ - |
| 7.09 | Equipos de Seguridad y Protección Personal | | | 2.00% | | RD$ - |
| | **SUB-TOTAL (RD$)** | | | | | **RD$ -** |
| | **SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)** | | | | | **RD$0.00** |
| 7.10 | Imprevistos | | | 5% | | **RD$ -** |
| | **TOTAL GENERAL (RD$)** | | | | | **RD$ -** |

| Preparado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| **Ing. Melvin Hernández M.**<br>Ing. Supervisor | **Ing. Oscar E. Ozuna**<br>Coordinador unidad de obra | **Arq. Rocío Altagracia**<br>Gerente de Planificación y Control |


PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Melvin Hernandez Mendez
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/59c9b7dc-a85d-4257-b602-d1cf733de165