

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
1	PRELIMINARES					
1.01	Demolición de acera exterior en calle	13.00	m2		0.00	
1.02	Limpieza de solar	1.00	PA		0.00	
1.03	Remoción capa vegetal y terreno (h=0.20)	85.80	m3		0.00	
1.04	Caseta de materiales (150 fundas)	1.00	ud		0.00	
1.05	Replanteo	278.00	m2		0.00	
1.06	Desmantelamiento y bote de arboles	1.00	ud		0.00	
1.07	Estudio de Suelos	1.00	PA		0.00	
1.08	Bote de material	111.54	m3		0.00	
	Sub-total					0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación en tierra a mano H<3 m.	62.84	m3		0.00	
2.02	Relleno compactado con caliche interior	130.93	m3		0.00	
2.03	Relleno compactado con caliche exterior h=0.20 m	140.48	m3		0.00	
2.04	Relleno de reposición	23.33	m3		0.00	
2.05	Bote de material excavado	55.22	m3		0.00	
	Sub-total					0.00
3	HORMIGÓN ARMADO EN:					
3.01	Zapara muro 8", .60 x .25,hormigón 1:3:5	11.64	m3		0.00	
3.02	H. A. zapata columnas C1 (1.30x1.30x0.35),hormigón Industrial 210	2.80	m3		0.00	
3.03	H. A. columna redonda C1 (d=30) hormigón 210	1.10	m3		0.00	
3.04	H. A. columna C2 (20x30) hormigón 210	0.70	m3		0.00	
3.05	H. A. losa piso H=0.10 con acero malla	235.26	m2		0.00	
3.06	H. A. viga V1 (0.25 x 0.50 ; hormigón Industrial 210)	2.70	m3		0.00	

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
3.07	H. A. losa H=0.12 (hormigón Industrial 210)	31.12	m3		0.00	
3.08	H. A. vuelo de losa H=0.12 (hormigón Industrial 210)	5.43	m3		0.00	
3.09	H. A. viga de amarre BNP con acero extra para chapapote	6.21	m3		0.00	
3.10	Columnas de amarre 20x20	0.78	m3		0.00	
3.11	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 H. S. 1:2:4	1.93	m3		0.00	
3.12	H. A. viga de amarre SNP hormigón Industrial 210	5.64	m3		0.00	
Sub-total						0.00
4 MUROS DE BLOQUES EN :						
4.01	Muro bloques hormigón 8" BNP , acero 3/8" a 40 cms	155.21	m2		0.00	
4.02	Muro bloques hormigón 8" SNP	338.65	m2		0.00	
4.03	Muro bloques hormigón 6" en antepecho	91.61	m2		0.00	
Sub-total						0.00
5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
5.01	Empañete maestreado interior	558.67	m2		0.00	
5.02	Empañete maestreado techo	229.30	m2		0.00	
5.03	Fraguache	282.92	m2		0.00	
5.04	Empañete maestreado exterior	307.22	m2		0.00	
5.05	Cornisas	70.96	ml		0.00	
5.06	Goteros colgantes	70.96	ml		0.00	
5.07	Cantos	587.14	ml		0.00	
Sub-total						0.00
6 TERMINACIÓN TECHO						
6.01	Fino de techo	245.14	m2		0.00	

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
6.02	Impermeabilizante con lona asfáltica de 4 mm de poliéster	296.30	m2		0.00	
6.03	Zabaleta	70.96	ml		0.00	
Sub-total						0.00

7 INSTALACIONES SANITARIAS

7.01	Inodoro blanco con tapa	5.00	ud		0.00	
7.02	Lavamanos blanco, 1 llave	5.00	ud		0.00	
7.03	Fregadero sencillo acero inoxidable	1.00	ud		0.00	
7.04	Ventilación 3"	4.00	ud		0.00	
7.05	Desagüe de techos 3"	10.00	ud		0.00	
7.06	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	6.00	ud		0.00	
7.07	Vertederos	1.00	ud		0.00	
7.08	Cámaras de inspección	8.00	ud		0.00	
7.09	Trampa de grasa	1.00	ud		0.00	
7.10	Pozo filtrante	65.00	pl		0.00	
7.11	Bomba Myers de 1/2 HP y tanque de 40 gls de fibra de vidrio	1.00	PA		0.00	
7.12	Tinaco de 500 gls instalado	1.00	PA		0.00	
7.13	Tuberías y Piezas	1.00	ud		0.00	
7.14	Excavación plomería	3.60	m3		0.00	
7.15	Mano de Obra Plomero	1.00	ud		0.00	
Sub-total						0.00

8 CAMARA SEPTICA 2.50 x 1.7x 2.50 (en tierra)

8.01	Excavación	14.00	m3		0.00	
8.02	Bote material excavado	18.20	qq		0.00	
8.03	Losa de fondo	1.50	m2		0.00	
8.04	Losa de techo	1.20	m2		0.00	
8.05	Block de 8"	20.00	m3		0.00	
8.06	Block de 6"	5.00	m3		0.00	

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
8.07	Empañete pulido	30.00	m3		0.00	
8.08	Zabaleta de piso	10.00	m2		0.00	
8.09	M. O. plomero	1.00	PA		0.00	
Sub-total						0.00

9 CISTERNA 5,000 gls. (3.20 x 3.00 x 2.00 en tierra)

9.01	Excavación en TIERRA a mano	27.00	m3		0.00	
9.02	Bote material excavado	35.10	m3		0.00	
9.03	H.A en losa de fondo	1.85	m3		0.00	
9.04	H.A en losa de techo	1.47	m3		0.00	
9.05	Viga de amarre	0.53	m3		0.00	
9.06	Empañete pulido	32.00	m2		0.00	
9.07	Cantos	4.80	m		0.00	
9.08	Muro bloques hormigón 6" SNP	0.60	m2		0.00	
9.09	Muro bloques hormigón 8" cámaras llenas	26.40	m2		0.00	
9.10	Tapa para cisterna	1.00	ud		0.00	
9.11	Tuberías y piezas	1.00	ud		0.00	
9.12	Zabaleta	22.00	ml		0.00	
9.13	M.O. plomero	1.00	PA		0.00	
Sub-total						0.00

10 TERMINACIÓN PISO

10.01	Piso granito fondo blanco	140.77	m2		0.00	
10.02	Piso cerámica baños	21.51	m2		0.00	
10.03	Piso vibrado exterior	109.92	m2		0.00	
10.04	Zócalos	196.08	m		0.00	
Sub-total						0.00

11 REVESTIMIENTO

11.01	Pared con cerámica de baño (h=2.1)	78.44	m2		0.00	
-------	------------------------------------	-------	----	--	------	--

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
11.02	Pared con cerámica en meseta de cocina (h=0.45)	0.90	m2		0.00	
Sub-total						0.00

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

12.01	Luces cenitales	34.00	ud		0.00	
12.02	Lámpara fluorescentes 3 x 32 W, Electrónicas, de Superficie, Instaladas	15.00	ud		0.00	
12.03	Lámpara de pared (para exteriores), Instaladas	4.00	ud		0.00	
12.04	Globos con bombillo bajo Consumo, instalados	15.00	ud		0.00	
12.05	Interruptores sencillos	14.00	ud		0.00	
12.06	Interruptores tres vías (3W)	2.00	ud		0.00	
12.07	Toma-corrientes dobles 120 v.	18.00	ud		0.00	
12.08	Salidas de Data y Teléfonos	18.00	ud		0.00	
12.09	Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	4.00	ud		0.00	
12.10	Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye, reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica.	6.00	ud		0.00	
12.11	Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC y A/A)	2.00	ud		0.00	
12.12	Lámpara Reflectoras de 250W, con (fotocelda)	2.00	ud		0.00	
12.13	Base de hormigón con protector metálico	2.00	P.A		0.00	
12.14	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 8' EMC 126, conector, Cable # 10 y M/O instalación.	60.00	pl		0.00	
12.15	Salida y alimentación bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V).	40.00	pl		0.00	

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
12.16	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 06 y 1 THW # 08,	22.00	ML		0.00	
12.17	Acometida telefónica Principal de poste a registro	35.00	ML		0.00	
12.18	Switch de seguridad de 100 Amp	1.00	ud		0.00	
12.19	Lámparas tipo secador con fotocelda,	2.00	ud		0.00	
Sub-total						0.00
13 PORTAJE						
13.01	Puertas de caoba apanelada (1.60x 2.10)	1.00	ud		0.00	
13.02	Puertas de caoba apanelada (1.00x 2.10)	16.00	ud		0.00	
13.03	Puertas Everdoor (0.85 x 2.10)	2.00	ud		0.00	
Sub-total						0.00
14 VENTANAS						
14.01	Correderas aluminio bronce, vidrio bronce.	246.19	p2		0.00	
Sub-total						0.00
15 PINTURA						
15.01	Pintura exterior con acrílica	307.22	m2		0.00	
15.02	Pintura Techos	229.30	m2		0.00	
15.03	Pintura interior con acrílica	558.67	m2		0.00	
Sub-total						0.00
16 MISCELÁNEOS						
16.01	Acceso vehicular (losa con acero malla)	10.40	m2		0.00	
16.02	Parqueos frontales en H.A.	52.00	m2		0.00	
16.03	Paragomas	2.00	Ud		0.00	
16.04	Pintura de demarcación en parqueos	1.00	PA		0.00	

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
16.05	Escalones de Entrada en granito chapa mármol	6.60	ml		0.00	
16.06	Acera calle frontal	2.60	m ²		0.00	
16.07	Acera perimetral	26.00	m ²		0.00	
16.08	Letrero de identificación "JUZGADO DE PAZ" en aluminio	1.00	ud		0.00	
16.09	Tarja de identificación de la construcción	1.00	ud		0.00	
16.10	Jardineras con cornisas y jardinería	1.00	PA		0.00	
16.11	Astas de banderas HG (incluye driza)	2.00	ud		0.00	
16.12	Caseta Bomba (terminada, incluye puerta de hierro)	1.00	ud		0.00	
16.13	Accesorios baños	5.00	ud		0.00	
16.14	Gabinete de piso en caoba	6.60	pl		0.00	
16.15	Tope de grafito negro	13.20	p2		0.00	
16.16	Rampa para minusválidos	1.00	PA		0.00	
16.17	Baranda para rampa minusválidos	1.00	PA		0.00	
16.18	Instalación de letrero en parqueo y barra en baño minusválidos	1.00	PA		0.00	
16.19	Pozo tubular	1.00	PA		0.00	
16.20	Escalera metal para subir al techo	1.00	ud		0.00	
16.21	Protectores en ventana	246.19	p2		0.00	
16.22	Llave de jardín	2.00	ud		0.00	
16.23	Espejos en baños	5.00	ud		0.00	
16.24	Estrado y muebles de secretario y declarante	1.00	ud		0.00	
16.25	Muebles de abogados	2.00	ud		0.00	
16.26	Limpieza final	1.00	PA		0.00	
Sub-total						0.00

SUB-TOTAL GENERAL

0.00

OBRA:

PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS

UBIC.: LOS HIDALGOS, PROV. PUERTO PLATA

Presup. No. : 2016-100

Fecha creación :

Fecha impresión : 24/04/2017

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

LISTADO DE CANTIDADES

Part.	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Valor	Subtotal
GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción			%	Valor	
1	Seguro Social y contra accidentes			4.50%	-	
2	Gastos administrativos y de obra			3.00%	-	
3	Transporte			2.50%	-	
4	Dirección Técnica y responsabilidad			10.00%	-	
5	Ley de pensión y jubilación de obreros de la Const..			1.00%	-	
6	CODIA			0.10%	-	
7	ITBIS			18.00%	-	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						0.00
IMPREVISTOS				5.00%		-
TOTAL GENERAL (\$RD)						0.00