

CONSORCIO VIASAN GA

OBRA: **LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FCO. DE MACORIS Y SAMANÁ**

UBIC.: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná

Fecha:

LOTE NO. 2

Solicitado por :

Preparado por :


Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. MACORIS						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	18.00	ud	1,100.00	19,800.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	941.72	6,592.04	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	8,994.88	62,964.16	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	15,877.88	15,877.88	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	3,270.00	m2	18.68	61,083.60	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,270.00	m2	500.04	1,635,130.80	
1.07	Bote de escombros	5.00	viajes	3,442.45	17,212.25	
Sub-total						1,818,660.73

2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ						
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	1,100.00	6,600.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	3.00	ud	941.72	2,825.16	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	3.00	ud	8,994.88	26,984.64	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	880.00	m2	18.68	16,438.40	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	880.00	m2	500.04	440,035.20	
2.06	Bote de escombros	2.00	viajes	3,442.45	6,884.90	
Sub-total						499,768.30

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	RD\$ 2,318,429.03
---	--------------------------

ITBIS (18%)	18.00%	RD\$ 417,317.23
-------------	--------	-----------------

TOTAL GENERAL (RD\$)	2,735,746.26
-----------------------------	---------------------

Preparado por:

 Ing. Alan Peña
 Ing. Supervisor