

OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas
Palacio de Justicia de Montecristi

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Montecristi

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1.00 SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION						
1.01	Desmante de ventana existente	1.00	ud		-	
1.02	Demolición de muro de Alfeizer	1.00	ud		-	
1.03	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	12.00	m		-	
1.04	Suministro e instalación Ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño	10.00	p2		-	
1.05	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	175.00	m2		-	
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	160.00	m2		-	
1.07	Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfilera P65 (0.90m x 2.10m)	2.00	ud		-	
1.08	Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)	2.00	ud		-	
1.09	Confección e Instalacion de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño	1.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	75.00	m2		-	
1.11	Suministro e instalación de salidas cenitales	22.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	22.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	8.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)	1.00	ud		-	
1.18	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario.	1.00	ud		-	
1.19	Mano de obra del plomero	1.00	pa		-	
1.20	Suministro y aplicación de Pintura interior Satinada (pasillos, salas de audiencias, areas de espera)	360.00	m2		-	
1.21	Suministro e instalación Pisos de alfombras	70.00	m2		-	
1.22	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera	45.00	m		-	
1.23	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU	2.00	ud		-	

OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas
Palacio de Justicia de Montecristi

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Montecristi

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.24	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 MISCELANEOS						
2.01	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	1.00	ud		-	
2.02	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado	6.00	m3		-	
2.03	Excavación zapata de muros de 6"	4.50	m3		-	
2.04	Zapata de muros de 6"	1.50	m3		-	
2.05	Muros de bloques de 6"	15.00	m2		-	
2.06	Acera rayada con malla eléctrosoldada	25.00	m2		-	
2.07	Bote de escombros, limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
3.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
Sub-TOTAL						RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------

3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
3.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
3.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
Sub-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

3.10	Imprevistos			5%		-
------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------