

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNA al Juzgado de Paz de Bonaó

UBIC.: BONAÓ

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	ud	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	----	--------	--------------

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑO DE EMPLEADOS

1.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	2.00	ud		-	
1.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	1.00	ud		-	
1.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.47	m3		-	
1.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	17.51	m2		-	
1.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	4.68	m2		-	
1.06	Suministro y instalación de porcelanato para pared color gris. Formato 60cm x 60cm altura 2.40m (Ver Planos)	23.35	m2		-	
1.07	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinil yeso	4.68	m2		-	
1.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-	
1.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido	1.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	1.00	ud		-	
1.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.95(W) x 2.10(H)m (Incluye llavin tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón)	1.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios	2.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
1.21	Traslado de escombros demolidos	2.02	m3		-	
1.22	Bote de escombros	2.02	m3		-	
1.23	Limpieza continua	1.00	par		-	
Subtotal					RD\$	-

2.00 BAÑO DE SERVICIOS

2.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	2.00	ud		-
2.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	1.00	ud		-
2.03	Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	p.a.		-
2.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.42	m3		-
2.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	16.27	m2		-
2.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	4.16	m2		-
2.07	Revestimiento en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)	21.69	m2		-
2.08	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinil yeso	4.16	m2		-
2.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-
2.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
2.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNA al Juzgado de Paz de Bonaó

UBIC.: BONAÓ

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	ud	Precio	Valor (\$RD)	
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	1.00	ud		-	
2.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	1.00	ud		-	
2.15	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido	1.00	ud		-	
2.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	1.00	ud		-	
2.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
2.18	Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetálico de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
2.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón)	1.00	ud		-	
2.20	Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios	2.00	ud		-	
2.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
2.22	Traslado de escombros demolidos	2.02	m3		-	
2.23	Bote de escombros	2.02	m3		-	
2.24	Limpieza continua	1.00	par		-	
Subtotal					RDS	-

3.00 BAÑO PÚBLICO

3.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	2.00	ud		-	
3.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	1.00	ud		-	
3.03	Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	p.a.		-	
3.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.40	m3		-	
3.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	16.37	m2		-	
3.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	3.98	m2		-	
3.07	Suministro e instalación de porcelanato en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)	21.83	m2		-	
3.08	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinil yeso	3.98	m2		-	
3.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-	
3.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	1.00	ud		-	
3.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	1.00	ud		-	
3.15	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido	1.00	ud		-	
3.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	1.00	ud		-	
3.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
3.18	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
3.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón)	1.00	ud		-	
3.20	Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios	2.00	ud		-	
3.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNA al Juzgado de Paz de Bonaó

UBIC.: BONAÓ

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	ud	Precio	Valor (\$RD)	
3.22	Traslado de escombros demolidos	2.00	m3		-	
3.23	Bote de escombros	2.00	m3		-	
3.24	Limpieza continua	1.00	par		-	
Subtotal						RD\$ -

4.00 COCINA

4.01	Retiro de gabinete de piso	1.00	par		-	
4.02	Retiro de tope existente	1.00	ud		-	
4.03	Suministro y colocación de gabinetes piso bajo meseta en caoba	18.40	p2		-	
4.04	Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura	2.73	m2		-	
4.05	Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora	1.00	ud		-	
4.06	Suministro e instalación de tomacorrientes 120 v, sobre meseta	2.00	ud		-	
4.07	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

5.00 SALA DE AUDIENCIAS

5.01	Desmante de puerta sencilla existente (Incluye marcos)	1.00	par		-	
5.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura	2.17	m2		-	
5.03	Mantenimiento de estrado completo (incluye sustitución de piso de tarima por piso de plancha hidrófuga de 3/4" pintadas)	1.00	ud		-	
5.04	Mantenimientos de bancos	7.00	ud		-	
5.05	Mantenimiento de puertas dobles	4.00	ud		-	
5.06	Mantenimiento de puertas sencillas	1.00	ud		-	
5.07	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

6.00 OFICINA DEL JUEZ

6.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, hasta fondo losa de techo	23.85	m2		-	
6.02	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavin tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
6.03	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	p.a.		-	
6.04	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
6.05	Retiro de aire acondicionado existente	1.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver especificaciones)	1.00	ud		-	
6.07	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavin tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-	
6.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
Subtotal						RD\$ -

7.00 RECEPCION DE DOCUMENTOS

7.01	Desmante de puerta sencilla de madera existente (Incluye marcos)	2.00	ud		-	
7.02	Desmante de puerta sencilla de cristal existente (Incluye marcos)	1.00	par		-	
7.03	Cierre de hueco en muro de sheetrock	2.17	m2		-	
7.04	Apertura para puerta de sheetrock de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	ud		-	
7.05	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, hasta fondo losa de techo	11.19	m2		-	
7.06	Mantenimiento y reinstalación de puerta de cristal	1.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavin tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
7.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-	
7.10	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	1.00	p.a.		-	
7.11	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye salidas)	2.00	ud		-	

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNA al Juzgado de Paz de Bonaó

UBIC.: BONAÓ

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	ud	Precio	Valor (\$RD)	
7.12	Traslado y bote de material demolido	1.00	p.a.		-	
7.13	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

8.00 OFICINISTAS

8.01	Desmorte de puerta sencilla existente (Incluye marcos)	1.00	par		-	
8.02	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

9.00 PINTURA

9.01	Suministro y Aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies)	250.00	m2		-	
9.02	Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	654.98	m2		-	
9.03	Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros exteriores (Incluye preparación de superficies)	425.00	M2		-	
Subtotal					RD\$	-

10.00 MICELANEOS

10.01	Demolición de pisos existentes incluye mortero entrada	3.63	m3		-	
10.02	Suministro y instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris, formato de 60cm x 60cm	31.56	m2		-	
10.03	Suministro y Colocación de zócalos similar al existente	32.00	ml		-	
10.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
10.05	Reparación puerta de hierro peatonal sencilla (incluye pintura)	1.00	ud		-	
10.06	Reparación puerta de hierro peatonal doble (Incluye pintura)	1.00	ud		-	
10.07	Suministro e instalación de hierros de protección en verja perimetral similar al existente (Lado frontal)	80.18	p2		-	
10.08	Mantenimiento en hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte)	123.62	p2		-	
10.09	Suministro e Instalación de aires acondicionado tipo Split de 36,000 BTU	2.00	ud		-	
10.10	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

					RD\$	-
--	--	--	--	--	-------------	----------

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
11.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					10.00%	RD\$ -
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
11.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

						RD\$0.00
--	--	--	--	--	--	-----------------

11.10	Imprevistos			5%		RD\$ -
-------	-------------	--	--	----	--	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)

						RD\$ -
--	--	--	--	--	--	---------------