

OBRA:

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FCO. DE MACORIS Y SAMANÁ

UBIC.: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná

Fecha:

Solicitado por :

LOTE NO. 2

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. MACORIS						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	18.00	ud		-	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud		-	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud		-	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa		-	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	3,270.00	m2		-	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,270.00	m2		-	
1.07	Bote de escombros	5.00	viajes		-	
Sub-total						-

2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ						
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud		-	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	3.00	ud		-	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	3.00	ud		-	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	880.00	m2		-	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	880.00	m2		-	
2.06	Bote de escombros	2.00	viajes		-	
Sub-total						-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
ITBIS (18%)				18.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						-