	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PRESUPUESTO**	**Documento Núm.:** **FOR-GDI-GPI-000** **Versión: 01**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-045 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de las Matas (Lote 3).		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	La Vega, Sabana Iglesia y San José de las Matas, Santiago.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	Traslado Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes de La Vega.					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de puertas de madera sencillas existentes	16.00	ud		-	
1.02	Desmonte de puertas de madera dobles existentes	5.00	ud		-	
1.03	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio con transon	1.00	ud		-	
1.04	Desmonte de puerta de closet en madera	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud		-	
1.06	Desmonte de luminarias existentes	40.00	ud		-	
1.07	Desmonte de plafón existente	185.00	m2		-	
1.08	Desmonte de gabinete de piso existente	1.00	ud		-	
1.09	Desmonte de tope de Marmolite existente (Incluye fregadero)	2.00	ud		-	
1.10	Desmonte de aparatos sanitarios existentes	10.00	ud		-	
1.11	Desmonte de accesorios de baño existentes	10.00	ud		-	
1.12	Desmonte de A/A existentes	2.00	ud		-	
1.13	Desmonte de abanicos existentes	1.00	ud		-	
1.14	Desmonte de inversor y banco de baterías existentes	1.00	ud		-	
1.15	Demolición de cerámica de pared existentes baños y cocina	75.00	m2		-	
1.16	Demolición de cerámica de pisos existentes	20.00	m2		-	
1.17	Demolición de muros de bloques existentes	60.00	m2		-	
1.18	Demolición de muros de Sheetrock existentes	16.00	m2		-	
1.19	Ampliación de hueco de puerta en muros de bloques en baño (Incluye terminación, cantos y mochetas).	1.00	ud		-	
1.20	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques (Incluye terminación, cantos y mochetas)	3.00	ud		-	
1.21	Desmonte de escalones de Granito existente en entrada principal L= 3.50mt	3.00	ud		-	
1.22	Traslado y bote de escombros	6.00	ud		-	
						RD$ -
2.00	**TERMINACIONES DE MUROS**					
2.01	Resane y terminaciones de pañete interior y exterior	140.00	m2		-	
2.02	Terminaciones de pañete interior y exterior	70.00	m2		-	
2.03	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra anti ruido (Incluye estructura calibre 22)	120.00	m2		-	
2.04	Suministro e instalación de bloques de 6" muros (incluye anclado de bastones con resina exposica)	10.00	m2		-	
2.05	Cierre de hueco de puerta en Sheetrock	2.00	ud		-	
						RD$ -
3.00	**TERMINACIONES DE TECHOS**					
3.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	280.00	m2		-	
3.01	Retiro de Lona Asfáltica existente	440.00	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-045 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de las Matas (Lote 3).		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	La Vega, Sabana Iglesia y San José de las Matas, Santiago.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.02	Suministro y colocación de Lona Asfáltica Granulada de Poliéster 4mm/5Kg color claro	440.00	m2		-	
						RD$ -
4.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
4.01	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60 x 0.60 mts en baños	18.00	m2		-	
4.02	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	100.00	m2		-	
4.03	Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.20 mts en comedor/Kitchenette	2.50	m2		-	
4.04	Suministro e instalación de piso en chapa de Mármol similar al existente	12.00	m2		-	
4.05	Suministro e instalación de zócalos de chapa de Mármol en muros nuevos	80.00	m		-	
4.06	Pulido y brillado de pisos de chapa de Mármol existentes	280.00	m2		-	
4.07	Pulido y brillado de escalones existentes	8.00	m		-	
						RD$ -
5.00	**TERMINACIONES DE MADERA**					
5.01	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba dobles (Incluye Jamba y llavín)	6.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba sencillas (Incluye llavín)	16.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalación de plataforma para estrado de madera en pino tratado y Hidrófugo	2.00	ud		-	
5.04	Suministro e instalación estrados nuevos en Caoba	2.00	ud		-	
5.05	Suministro e instalación de muebles de estrados en caoba	2.00	ud		-	
5.06	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrado	13.00	m2		-	
5.07	Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado	9.00	pl		-	
5.08	Suministro e instalación de gabinetes de piso en pino tratado	13.00	pl		-	
5.09	Suministro e instalación de tope de madera en pino tratado tipo barra en área comedor/kitchenette (2.70 x 0.45 mts) (Ver detalles en plano)	1.00	ud		-	
						RD$ -
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	30.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	56.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED	3.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de reflectores externos en área perimetral	10.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	50.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de Interruptores	20.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono	50.00	ud		-	
						RD$ -
7.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**					

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-045 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de las Matas (Lote 3).		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	La Vega, Sabana Iglesia y San José de las Matas, Santiago.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.01	Suministro e instalación de inodoro de tanque elongado blanco con asiento de caída lenta con tapa push button	5.00	ud		-	
7.02	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana de pedestal color blanco con sifón metálico	5.00	ud		-	
7.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos monomando de lavado con contra cuadro inclinado 1/2"-14 NPSM	5.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalación de desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	5.00	ud		-	
7.05	Suministro e instalación de dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	5.00	ud		-	
7.06	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	5.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de dispensador automático de rollos de papel toalla estándar	5.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de fregaderos de una boca 0.45 x 0.45mt (Incluye llave monomando)	2.00	ud		-	
7.09	Sustitución e instalación de tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario	5.00	ud		-	
7.10	Mano de obra plomería	1.00	pu		-	
7.11	Suministro e instalación de bajantes de desagüe de techos	8.00	ud		-	
7.12	Limpieza y reparación de registros sanitarios existentes	3.00	ud		-	
7.13	Limpieza y reparación de trampa de grasa existente	1.00	ud		-	
7.14	Construcción de trampa de grasa nueva 1.00 x 1.00 x 0.70mts	1.00	ud		-	
7.15	Readecuación de vertedero existente (Incluye llave de chorro, revestimiento con cerámica, desagüe, etc.)	1.00	ud		-	
7.16	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de fibra de 60 galones	1.00	ud		-	
7.17	Suministro e instalación de bomba para cisterna de 1 H.P.	1.00	ud		-	
						RD$ -
8.00	**PINTURA**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	1,300.00	m2		-	
8.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en exterior	800.00	m2		-	
8.03	Suministro y aplicación de pintura acrílica de techos en exterior	40.00	m2		-	
						RD$ -
9.00	**MISCELÁNEOS**					
9.01	Fumigación general contra topo tipo de plagas (Comején, ratas, cucarachas, mosquitos, etc.,)	630.00	m2		-	
9.02	Reconstrucción de acera perimetral (Incluye demolición)	25.00	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-045 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de las Matas (Lote 3).		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	La Vega, Sabana Iglesia y San José de las Matas, Santiago.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.03	Reconstrucción de verja perimetral parte frontal y lateral derecho (Incluye demolición de muro, desmonte de verja en hierro existente, demolición de columnas existentes, construcción de muros, vaciado de columnas, recolocación de verja, etc.)	15.00	m		-	
9.04	Mantenimiento de pintura en hierros (Incluye verja perimetral, escalera, protectores de ventanas, etc.)	1.00	pa		-	
9.05	Suministro e instalación de ventana corrediza de aluminio y vidrio P-65 similar a las existentes	22.00	p2		-	
9.06	Mantenimiento de ventanas existentes (Incluye masillado, cambio de operadores, felpas, ruedas, etc.)	206.60	p2		-	
9.07	Suministro e instalación de espejos de 1.00 x 0.70 mts con marco de aluminio	31.00	p2		-	
9.08	Suministro e instalación de espejos inclinado de 1.00 x 0.70 mts con marco de aluminio en baño para discapacitados	8.00	p2		-	
9.09	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy en comedor/kitchenette (Incluye zócalo de 0.10m)	35.00	p2		-	
9.10	Construcción de rampa para minusválidos (Ver detalles en planos)	6.30	m2		-	
9.11	Suministro e instalación de baranda en Acero Inoxidable en rampa para minusválidos (Ver diseño en planos).	8.50	m		-	
9.12	Suministro e instalación de barras para minusválidos en acero inoxidable redonda de 1 1/2" de 24" y 48" de longitud en baños	4.00	ud		-	
9.13	Jardinería (Incluye Plantas, tierra negra, etc.)	1.00	pu		-	
9.14	Traslado y bote de escombros	6.00	viaje		-	
9.15	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
						RD$ -

JUZGADO DE PAZ DE SABANA IGLESIA

10.00	**PARTIDAS**					
10.01	Construcción de rampa para discapacitados H=0.28 mts, L=3.50 mts (Zapata de muros, muros de bloques de 6", superficie de hormigón frotado).	1.00	pu		-	
10.02	Suministro e instalación de baranda de hierro negro en rampa.	4.50	ml		-	
10.03	Corrección de grietas en piso de cemento pulido.	1.00	pa		-	
10.04	Suministro y aplicación de pintura interior, exterior y techos satinada (2 manos).	360.00	m2		-	
10.05	Sustitución de tubos de lámparas de superficie 2" x 4".	8.00	ud		-	
10.06	Sustitución de Inodoro elongado con tapa.	1.00	ud		-	
10.07	Sustitución de Lavamanos de pedestal de porcelana.	1.00	ud		-	
10.08	Sustitución de llaves monomando para Lavamanos.	1.00	ud		-	
10.09	Suministro e instalación de accesorios de baños (papeleras y dispensadores de jabón liquido) plásticas.	2.00	ud		-	
10.10	Sustitución de estrado (3.80 m x 1.80 m).	1.00	ud		-	
10.11	Sustitución de plataforma de estrado (3.80 m x 1.80 m).	1.00	ud		-	
10.12	Reparación de verja y puertas de malla ciclónica.	65.00	ml		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-045 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de las Matas (Lote 3).		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	La Vega, Sabana Iglesia y San José de las Matas, Santiago.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.13	Limpieza (continua y final).	1.00	pu		-	
	Sub-total					**RD$ -**

JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS

11.00	**PARTIDAS**					
11.01	Demolición de muro de Plywood.	13.50	m2		-	
11.02	Desmonte de puertas de madera existentes.	1.00	ud		-	
11.03	Suministro e instalación de muro de Sheetrock.	13.50	m2		-	
11.04	Reinstalación de puerta de madera.	1.00	ud		-	
11.05	Suministro y aplicación de pintura interior, exterior y techo satinada (Una mano).	470.00	m2		-	
11.06	Sustitución de lámparas 2" x 4" de superficie.	3.00	ud		-	
11.07	Sustitución de tubos de lámparas 2" x 4" de superficie.	6.00	ud		-	
11.08	mantenimiento a plataforma de madera para estrado (2.30m x 1.35 m).	1.00	pa		-	
11.09	Mantenimiento de puertas dobles de madera.	2.00	ud		-	
11.10	Mantenimiento de puertas sencillas de madera.	2.00	ud		-	
11.11	Sustitución de puertas de madera deterioradas por puertas de Polimetal color Caoba.	5.00	ud		-	
11.12	Mantenimiento a escritorios de madera.	4.00	ud		-	
11.13	Limpieza (continua y final).	1.00	pu		-	
	Sub-total					**RD$ -**

	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**RD$ -**

12.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
12.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
12.02	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
12.03	Transporte	2.5%	-
	Sub-total		**RD$ -**
	Sub-total Gravado		**RD$ -**
	Base Imponible de ITBIS	**10%**	**RD$ -**
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
12.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
12.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
12.07	CODIA	0.1%	-
12.08	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
12.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
	Sub-total		**RD$ -**
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		**RD$ -**
12.10	Imprevistos	5.0%	-
	TOTAL GENERAL		**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	29 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-045 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones de Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción de La Vega, Sabana Iglesias y San José de las Matas (Lote 3).		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	La Vega, Sabana Iglesia y San José de las Matas, Santiago.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Ivan Pichardo
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Revisado por :

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Oscar E. Ozuna Bodden
Rafael Y. Pichardo Garcia
Erick J. Pujols Pimentel
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/5660e15f-ec35-49ef-b0f3-1a2908ce25ae