

--	--	--	--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3- Readecuación de Baños en el Palacio de Justicia de Higüey		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Higüey		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 BAÑOS EMPLEADOS ATENCIÓN PERMANENTE

1.01	Demolición de pisos existentes en área de baños (incluye mortero espesor <10 cm)	0.70	m³		-	
1.02	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud		-	
1.03	Desmonte de lavamanos existentes	2.00	ud		-	
1.04	Retiro de cerámicas de pared existentes	50.00	m²		-	
1.05	Desmonte de plafón existente, incluye estructura	6.00	m²		-	
1.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	6.00	m²		-	
1.07	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie.	50.00	m²		-	
1.08	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	6.00	m²		-	
1.09	Suministro e instalación de lámparas de plafón parabólicas de 2x2' con tubos LED T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. Garantía mínima de 3 años preferiblemente	4.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en muro, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico no flexible con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	2.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM.	2.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de inodoro de tanque alto con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongado y botón push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	2.00	ud		-	
1.13	Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	2.00	ud		-	
1.14	Dosificador mecánico para jabón líquido, incluye paquete de sujeción.	2.00	ud		-	
1.15	Dispensador de papel toalla para secado de manos	2.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	2.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de tomacorrientes doble 120 v Color blanco	2.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	2.00	ud		-	
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio.	1.00	p.a		-	
1.20	Limpieza continua y final.	1.00	p.a		-	
	Sub-total					\$ -

2.00 BAÑOS 2DO NIVEL

2.01	Demolición de muros divisores en baños existentes y soporte de meseta	4.20	m³		-	
2.02	Retiro de meseta de baño.	1.00	ud		-	
2.03	Retiro de gabinetes de piso	1.00	ud		-	
2.04	Demolición de pisos existentes en área de baños (incluye mortero espesor <10 cm)	3.54	m³		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA	21 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O			
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3- Readequación de Baños en el Palacio de Justicia de Higüey					
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Higüey					
PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.05	Desmonte de plafón existente, incluye estructura	35.38	m ²		-	
2.06	Desmonte de inodoros existentes	6.00	ud		-	
2.07	Desmonte de lavamanos existentes	6.00	ud		-	
2.08	Desmontes de puertas existentes, incluye marcos	9.00	ud		-	
2.09	Retiro de cerámicas de pared existentes	129.21	m ²		-	
2.10	Traslado de material retirado a lugar de acopio	23.70	m ³		-	
2.11	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	35.38	m ²		-	
2.12	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie.	129.21	m ²		-	
2.13	Suministro y colocación de muros de denglass de 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8"	8.64	m ²		-	
2.14	Suministro e instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	35.38	m ²		-	
2.15	Suministro e instalación de lámparas de plafón parabólicas de 2x2' con tubos LED T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. Garantía mínima de 3 años preferiblemente	7.00	ud		-	
2.16	Suministro e instalación de inodoro de tanque alto con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongado y botón push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	6.00	ud		-	
2.17	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, Altura 16 1/4", Ancho 190 1/4" blanco, anti manchas de un hoyo para un grifo monomando. Sifón metálico no flexible con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	6.00	ud		-	
2.18	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, Presión mínima de 0.40 kg KG/CM2 monomando de lavabo con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	6.00	ud		-	
2.19	Suministro e instalación de meseta de granito natural color negro Galaxy, con zócalo de 0.10 m. Incluye reengrose,	4.21	m ²		-	
2.20	Suministro e instalación de falda de meseta de granito natural negro Galaxy.	1.73	m ²		-	
2.21	Confección e instalación de base de meseta de Granito en hierro negro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16". Longitud máxima de 3.0 m. Incluye desinstalación de base existente.	3.00	ud		-	
2.22	Dispensador de papel higiénico acero inoxidable, con llave para cambio de rollo	6.00	ud		-	
2.23	Dosificador mecánico para jabón líquido, incluye paquete de sujeción.	3.00	ud		-	
2.24	Dispensador de papel toalla para secado de manos	3.00	ud		-	
2.25	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	6.00	ud		-	
2.26	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	p.a.		-	
2.27	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	p.a.		-	
2.28	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable.	6.00	ud		-	
2.29	Suministro e instalación de tomacorrientes doble 120 v Color blanco	3.00	ud		-	

--	--	--	--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3- Readeacuación de Baños en el Palacio de Justicia de Higüey		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Higüey		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.30	Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte.	4.00	ud		-	
2.31	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.80(W) x 2.10(H)m en baños	4.00	ud		-	
2.32	Suministro e instalación de cabinas para baños en material fenólico, espesor de pilastras y puertas de 3/4" de (19 mm). Espesor de paneles divisorias de 1/2". Incluye accesorios en acero inoxidable. Ver planos.	22.39	m²		-	
2.33	Vertedero. Incluye cerámicas. Ver Planos.	1.00	ud		-	
2.34	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	45.00	m²		-	
2.35	Bote de escombros	23.70	m³		-	
2.36	Limpieza continua	1.00	p.a.		-	
Sub-total						\$ -

3.00 MISCELANEOS

3.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros externos e internos, incluye preparación de superficie. 2 manos	2,500.00	m²		-	
3.02	Suministro y confección de portón de entrada de parqueos, con perfilera y tola en hierro galvanizado. Dimensiones de 7.60x2.10 m. Debe contemplar el retiro y bote del portón existente y ajuste de desnivel del piso donde será colocado el riel. Incluye pintura anticorrosiva. Ver imagen en las especificaciones técnicas.	175.00	pie²		-	
3.03	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee). En baños afectados por filtraciones.	35.38	m²		-	
3.04	Reparaciones de plomerías en baños públicos, incluye sustitución de tuberías de ser necesario.	1.00	p.a.		-	
3.05	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total						\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

\$ -

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		0.00	
4.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		0.00	
4.03	Transporte	2.50%		0.00	
SUB-TOTAL					-

SUB-TOTAL GRAVADO

-

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

-

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		0.00	
4.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		0.00	
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		0.00	
4.07	CODIA	0.10%		0.00	
4.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		0.00	
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%		0.00	
SUB-TOTAL (RD\$)					-

--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3- Readeacuación de Baños en el Palacio de Justicia de Higüey		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Higüey		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						-
4.10	Imprevistos			5.00%		0.00
TOTAL GENERAL (RD\$)						-

Presupuesto elaborado por:

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador de Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director Infraestructura Física