INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO		

LISTADO DE CANTIDADES

Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO**					
1.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	187.80	m2		-	
1.02	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
2.00	**SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO**					
2.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	190.00	m2		-	
2.02	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
3.00	**SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL**					
3.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	73.25	m2		-	
3.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	19.25	m2		-	
3.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
4.00	**SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE**					
4.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	38.23	m2		-	
4.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	8.77	m2		-	
4.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
5.00	**SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL**					
5.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	55.44	m2		-	
5.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2		-	
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
6.00	**SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA**					
6.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	56.24	m2		-	
6.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2		-	
6.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
7.00	**SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO**					
7.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	35.23	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	11.94	m2		-	
7.03	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL

8.01	Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	12.00	ud		-	
8.02	Pulido y brillado de piso de granito existente	186.20	m2		-	
8.03	Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	1.00	pa		-	
8.04	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

9.00 COMEDOR

9.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	29.30	m2		-	
9.02	Mantenimiento de gabinete aéreo existente1.80 x 0.7 x0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	1.00	ud		-	
9.03	Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1.00	ud		-	
9.04	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	19.00	p2		-	
9.05	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2.00	ml		-	
9.06	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud		-	
9.07	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud		-	
9.08	Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	1.00	viaje		-	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

10.00 MISCELANEOS

10.01	Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)	1.00	pa		-	
10.02	Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8"@0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	pa		-	
10.03	Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	pa		-	
10.04	Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto.	1.00	pa		-	
10.05	Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle)	1.00	pa		-	
10.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					-
11.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
11.03	Transporte			2.50%		0.00
	SUB-TOTAL					-
	SUB-TOTAL GRAVADO					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		-
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
11.07	CODIA			0.10%		0.00
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					-
11.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$0.00**