

OBRA: **LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY Y LA ROMANA**

UBIC.: Palacios de Justicia de San Pedro de Macoris, Higuey y La Romana

Fecha:

Solicitado por :
Preparado por :

LOTE NO. 4

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORIS						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	8.00	ud		-	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud		-	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud		-	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa		-	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2,870.00	m2		-	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,870.00	m2		-	
1.07	Bote de escombros	4.00	viajes		-	
Sub-total						-

2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY						
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	14.00	ud		-	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	5.00	ud		-	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud		-	
2.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa		-	
2.05	Retiro de lona asfáltica existente	1,550.00	m2		-	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,550.00	m2		-	
2.07	Bote de escombros	3.00	viajes		-	
Sub-total						-

3.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA						
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud		-	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	4.00	ud		-	
3.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud		-	
3.04	Retiro de lona asfáltica existente	1,830.00	m2		-	
3.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,830.00	m2		-	
3.06	Bote de escombros	3.00	viajes		-	
Sub-total						-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
ITBIS (18%)				18.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						-