

OBRA: **Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia Samaná**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1.0	RECEPCION Y DIGITALIZACION				
1.01	Retiro de ventana celosia de cristal existente (0.87m x 1.38m)	1.00	und		-
1.02	Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (Incluye terminacion (Ampliacion de hueco de ventana)	1.00	und		-
1.03	Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente con perfileria P40 gris de 1.00m x 2.10m (Incluye tranzo de 1.00m x 0.40m)	1.00	und		-
1.04	Retiro de puerta existente de madera (0.90m x 2.50m), incluye tranzo y marco	1.00	und		-
1.05	Modificacion (reduccion de longitud de counter existente) e instalacion de counter existente, Incluye mantenimiento, (Ver detalles)	1.00	und		-
1.06	Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	2.00	und		-
1.07	Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal	3.45	ml		-
1.08	Suministro y colocacion de Ventanilla en perfiles plateados P-40 de aluminio y cristal transparente 3/8", ver detalles en plano	29.33	p2		-
1.09	Suministro y colocacion de puerta flotante en crisal de 0.90m x 2.10m transparente 3/8" (Incluye llavin, haladera y botella hidraulica)	1.00	und		-
1.10	Retiro de lamparas 2" x 4" existentes	2.00	und		-
1.11	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und		-
1.12	Reubicacion de lámpara parabólicas de superficies 2" x 4"	1.00	und		-
1.13	Retiro de abanicos de techo existentes	2.00	und		-
1.14	Suministro y colocacion de interruptores simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado)	2.00	und		-
1.15	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida y alambrado)	4.00	und		-
1.16	Suministro y colocacion de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und		-
1.17	Suministro y colocacion de salida telefonica (Incluye cajas 2" x 4", canalizacion desde accesorio hasta la salida), No incluye alambrado	2.00	und		-
1.18	Limpieza continua y final	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$ -

OBRA: **Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia Samaná**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.0	OFICINISTAS					
2.01	Retiro de counter de madera existente de (2.55m x 1.10m)	1.00	und		-	
2.02	Retiro de cristal tipo ventanilla existente de (2.55 x 1.30m) incluye marcos	1.00	und		-	
2.03	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und		-	
2.04	Retiro de puerta existente de 0.90m x 2.55m, incluye transe, marco	1.00	und		-	
2.05	Retiro de fascia existente sobre counter de long. 2.55m	2.55	ml		-	
2.06	Suministro y colocacion de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado)	1.00	und		-	
2.07	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2" x 4", canaizacion con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado)	4.00	und		-	
2.08	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und		-	
2.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

3.0	BANO PRIVADO					
3.01	Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m, incluye transe, marco	1.00	und		-	
3.02	Reinstalacion de puerta existente de 0.80m x 2.55m (Incluye cambio de giro, marco, transe, llavin y mantenimiento)	1.00	und		-	
3.03	Demolicon de ceramicas existentes en piso (Incluye mortero e<0.10m)	3.74	m2		-	
3.04	Demolicon de ceramicas existentes en muros (Incluye mortero e<0.10m)	17.33	m2		-	
3.05	Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.30m x 0.60m, antideslizantes (gris claro)	3.74	m2		-	
3.06	Suministro y colocación de porcelanato en pared 0.30m x 0.60m, color blanco matte, biselar en las esquinas	25.00	m2		-	
3.07	Suministro y colocacion de plafon PVC 2" x 2", incluye estructuras	4.00	m2		-	
3.08	Retiro de inodoro existente	1.00	und		-	
3.09	Retiro de lavamano existente	1.00	und		-	
3.10	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminacion)	1.00	und		-	
3.11	Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.55m en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	1.00	und		-	
3.12	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	1.00	und		-	
3.13	Suministro y colocacion de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caida lenta	1.00	und		-	
3.14	Suministro y colocacion de lavamanos para llaves monomando de pedestal	1.00	und		-	
3.15	Suministro y colocación de espejo con sujetadores en acero inoxidable y bordes canteados y biselados de 0.70m x 1.00m	1.00	und		-	
3.16	Suministro y colocacion de grifo monomando de lavamanos tipo palanca	1.00	und		-	
3.17	Suministro y colocacion de Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable	1.00	1.00		-	
3.18	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

OBRA: **Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia Samaná**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.0	ARCHIVO Y PASILLO COMUNES					
4.01	Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, incluye tranzo y marco	1.00	und		-	
4.02	Mantenimineto de puerta de caoba, Incluye tranzo	1.00	und		-	
4.03	Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.50m en denglass con fibra acustica doble estructura (Incluye terminacion)	1.00	und		-	
4.04	Retiro de abanicos de techo existentes	1.00	und		-	
4.05	Demolicion de muro de sheetrock existente, (Incluye estructuras)	18.00	m2		-	
4.06	Suministro y colocacion laminado frost	196.38	p2		-	
4.07	Desmante de lámparas parabólicas de superficies existentes	3.00	und		-	
4.08	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	3.00	und		-	
Sub-total					RD\$	-

5.0	OFICINA DE JUECES					
5.01	Suministro y colocacion de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos para anclajes de ventana de cristal	10.00	ml		-	
5.02	Suministro y colocacion de division de cristal flotante de 3/8" (Incluye laminado frost con perfil de aluminio plateado P-40, h=2.10m)	211.60	p2		-	
5.03	Suministro y colocacion de puerta de cristal transparente de 1.00m x 2.10m incluye haladera, botella hidraulica y llavin	2.00	und		-	
5.04	Suministro y colocacion de interruptor simple (Incluye cajas 2" x 4", ranurado desde accesorio hasta la salida, terminacion y alambrado)	2.00	und		-	
5.05	Suministro y colocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye cajas decorativas de superficies 2" x 4", canaizacion con perfiles de 1 1/2" x 1 1/2" desde accesorio hasta la salida y alambrado)	4.00	und		-	
5.06	Desmante de lámparas parabólicas de superficies existentes	4.00	und		-	
5.07	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	4.00	und		-	
5.08	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

OBRA: **Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia Samaná**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
6.0	SALA DE AUDIENCIAS					
6.01	Retiro de puerta existente (Incluye transe y marco)	1.00	und		-	
6.02	Recolocacion y mantenimiento de puerta existente (incluye , llavin, bisagras)	1.00	und		-	
6.03	Retiro de juego de estrado completo (Incluye plataforma)	1.00	und		-	
6.04	Demolicion en muros existente	1.00	m3		-	
6.05	Terminacion de cantos y mochetas en hueco de puerta	15.00	ml		-	
6.06	Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m)	2.00	und		-	
6.07	Suministro e instalacion de ventanas similares a las existentes de 0.87m x 1.38m	40.00	p2		-	
6.08	Recolocacion de estrado completo (Incluye mantenimiento)	1.00	und		-	
6.09	Retiro y bote de material producto de demoliciones	7.00	m3		-	
Sub-total					RD\$	-

7.0	CCN SAMANA					
7.01	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de superficies) sin olor	55.00	m2		-	
7.02	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies) sin olor	10.00	m2		-	
7.03	Colocación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" (No incluye suministro)	2.00	und		-	
Sub-total					RD\$	-

8.0	MISCELANEOS					
8.01	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros, (incluye preparacion de superficies) sin olor	440.73	m2		-	
8.02	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies) sin olor	76.80	m2		-	
8.03	Retiro de sheetrock en ventanas	78.00	p2		-	
8.04	Mantenimiento en ventanas de cristal (Incluye cierres)	78.00	p2		-	
8.05	Demolicon de ceramicas de piso existentes (Incluye zocalos y mortero e<0.10m)	121.81	m2		-	
8.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros antideslizantes	121.81	m2		-	
8.07	Suministro e instalacion de zocalos de porcelanatos	85.00	ml		-	
8.08	Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote	23.79	m3		-	
Sub-total					RD\$	-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
---	--	--	--	--	-------------	----------

OBRA: **Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Samaná**

Fecha :

UBIC.: **Palacio de Justicia Samaná**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
10.00	GASTOS INDIRECTOS					
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
10.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$ -
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$ -
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
10.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$ -
11.00	Imprevistos			5%		RD\$ -
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -

Preparado por :

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física