

OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Und. | Cant. | PU | Valor (RD\$) | Subtotal |
|----------------------------------|--|--------|-------|----|--------------|---------------|
| 1.00 Preliminares | | | | | | |
| 1.01 | Replanteo | pu | 1.00 | | - | |
| 1.02 | Extracción de Capa Vegetal | m3 | 2.30 | | - | |
| 1.03 | Demolición de muro existente | m2 | 34.81 | | - | |
| 1.04 | Demolición de losa de piso, entrepiso y techo | m2 | 7.18 | | - | |
| 1.05 | Traslado de escombros | m3 | 7.50 | | - | |
| 1.06 | Bote de escombros | viaje | 2.00 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 2.00 Movimiento de Tierra | | | | | | |
| 2.01 | Excavación en Tierra | m3 | 39.90 | | - | |
| 2.02 | Traslado de escombros | pu | 1.00 | | - | |
| 2.03 | Bote de escombros | viajes | 4.00 | | - | |
| 2.04 | Relleno de Reposición | m3 | 29.45 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 3.00 Hormigón Armado | | | | | | |
| 3.01 | Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms | m3 | 1.50 | | - | |
| 3.02 | Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos). | m3 | 10.46 | | - | |
| 3.03 | Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles en planos). | m3 | 5.52 | | - | |
| 3.04 | Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en planos M). | m3 | 5.59 | | - | |
| 3.05 | Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1). | m3 | 4.15 | | - | |
| 3.06 | Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)). | m3 | 1.95 | | - | |
| 3.07 | Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos). | m3 | 1.70 | | - | |
| 3.08 | Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero Ø1/2" @ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos). | m3 | 1.10 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 4.00 Muros | | | | | | |
| 4.01 | Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas acero Ø3/8" @ 0.20 m | m2 | 80.78 | | - | |
| 4.02 | Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho | m2 | 5.25 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Und. | Cant. | PU | Valor (RD\$) | Subtotal |
|---------------------------------------|--|--------|--------|----|--------------|---------------|
| 5.00 Terminación de Techo | | | | | | |
| 5.01 | Fino de Techo | m2 | 8.83 | | - | |
| 5.02 | Zabaleta | m | 13.12 | | - | |
| 5.03 | Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada. | m2 | 10.60 | | - | |
| 5.04 | Desagüe Pluvial de 2" | ud | 1.00 | | - | |
| 5.05 | Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas de techo y vuelo) | m2 | 71.50 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 6.00 Terminación de Superficie | | | | | | |
| 6.01 | Pañete en muros | m2 | 195.00 | | - | |
| 6.02 | Pañete de techo y vuelos | m2 | 11.27 | | - | |
| 6.03 | Cantos y Mochetas | m | 148.00 | | - | |
| 6.04 | Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras (0.20 x 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts) | m2 | 15.71 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 7.00 Pintura | | | | | | |
| 7.01 | Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Igual a la existente). | m2 | 190.52 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 8.00 Pasillos de Acceso | | | | | | |
| 8.01 | Demolición de muros para apertura de hueco (2.71 m x 3.00 m) | ud | 2.00 | | - | |
| 8.02 | Resane de apertura de hueco | ud | 2.00 | | - | |
| 8.03 | Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en pasarela (similar al existente) | m2 | 7.32 | | - | |
| 8.04 | Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela (Similar al existente). | m | 9.00 | | - | |
| 8.05 | Pasamanos de Hierro en pasarela | p2 | 54.23 | | - | |
| 8.06 | Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de pasarela | pu | 1.00 | | - | |
| 8.07 | Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela | m2 | 43.72 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |
| 9.00 Misceláneos | | | | | | |
| 9.01 | Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación) | ud | 1.00 | | - | |
| 9.02 | Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor | pl | 17.78 | | - | |
| 9.03 | Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos | ud | 4.00 | | - | |
| 9.04 | Traslado y bote de escombros | viajes | 1.00 | | - | |
| 9.05 | Limpieza continua y final | pa | 1.00 | | - | |

OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Und. | Cant. | PU | Valor (RD\$) | Subtotal |
|------------------|-------------|------|-------|----|--------------|---------------|
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.

FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macorís.

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Und. | Cant. | PU | Valor (RD\$) | Subtotal |
|-------|-------------|------|-------|----|--------------|----------|
|-------|-------------|------|-------|----|--------------|----------|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|----------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | RD\$ | - |
|---|--|--|--|--|-------------|----------|

10.00 GASTOS INDIRECTOS

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--|--------|-------------|----------|
| 10.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | | RD\$ - |
| 10.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | | RD\$ - |
| 10.03 | Transporte | | | 2.50% | | RD\$ - |
| SUB-TOTAL | | | | | RD\$ | - |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------|----------|
| SUB-TOTAL GRAVADO | | | | | RD\$ | - |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------|----------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------|----------|
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | | | 10.00% | RD\$ | - |
| 10.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | | RD\$ - |
| 10.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | | RD\$ - |
| 10.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | | RD\$ - |
| 10.07 | CODIA | | | 0.10% | | RD\$ - |
| 10.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | | RD\$ - |
| 10.09 | Equipo de Seguridad y Protección Personal | | | 2.00% | | RD\$ - |
| SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | RD\$ | - |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|----------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | RD\$ | - |
|---|--|--|--|--|-------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|-------------|--|--|-------|--|--------|
| 10.10 | Imprevistos | | | 5.00% | | RD\$ - |
|-------|-------------|--|--|-------|--|--------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|----------|
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | RD\$ | - |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|----------|