



LISTADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS NO. 5, COMPARACIÓN DE PRECIOS CP-CPJ-04-2017 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE LOS HIDALGOS.

Pregunta No. 1.

Información faltante sobre Pozo Filtrante y Pozo Tubular (diámetros, tipo de tubería).

Respuesta

Diámetro del filtrante 6" en PVC, SDR-41, Diámetro pozo tubular 8" en PVC, SDR-41.

Pregunta No. 2.

Especificar arte de Letrero y Tarja (tamaño, material)

Respuesta

Las letras del letrero son en bronce tamaño 8", para La tarja ver planos adjuntos.

Pregunta No. 3.

En el plano dimensionado no están contempladas las jardineras.

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 4.

Falta plano con especificaciones de caseta de bomba.

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 5.

No hay planos sanitarios detallados, ni línea de arrastre sanitaria.

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 6.

Tipo de hormigón en Piso

Respuesta

H. A. malla, 1:3:5.

Pregunta No. 7.

Cornisa si es de cemento o perrilla

Respuesta

De cemento.

Pregunta No. 8.

Ubicación caseta bomba y dimensiones

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 9

Ubicación escalera de metal en el plano

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 10.

Dimensiones de algunos espacios, como la jardinera, parqueos etc.

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 11.

Corregir las secciones de los planos

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 12.

La acera frontal llevara malla

Respuesta

No llevará malla, H. S. 1:3:5.

Pregunta No. 13.

Qué tipo de Plantas llevaran las jardineras

Respuesta

Palma areca mediana	6.00	ud
Gravilla blanca	10.00	sacos
Trinitarias enanas adultas	10.00	ud
Gramma	25.00	m ²
Tierra Negra.	2.00	m ³

Pregunta No. 14.

Tenemos una inquietud sobre la baranda para minusválidos, y es que no se aprecia su ubicación en el plano. No gustaría si es posible, que nos especifiquen de qué lado estará ubicada y sus dimensiones. Las Baranda minusválido de que material (acápites 16.16 y 16.17)

Respuesta



Ver planos adjuntos para ubicación.

Pregunta No. 15.

Nos pueden proporcionar los detalles estructurales de losa de fondo y de techo del séptico y la cisterna.

Respuesta

Ver planos adjuntos.

Pregunta No. 16.

En la parte de electricidad hay una partida que dice: Base de hormigón con protector metálico. Para fines de cotización necesitamos las especificaciones y dimensiones.

Respuesta

Base de hormigón simple de 0.50 x 0.50m y espesor de 0.10m

Protector Metálico $A = 0.50L \times 0.40h$, con una separación de barra de 0.10m

Pregunta No. 17.

Losa de fondo; En esta partida la unidad de medida está en M2 cuando debería ser M3.

Respuesta

Tomar la unidad en M3.

Pregunta No. 18.

Losa de techo; En esta partida la unidad de medida está en M2 cuando debería ser M3.

Respuesta

Tomar la unidad en M3.

Pregunta No. 19.

Block de 8"; En esta partida la unidad de medida está en M3 cuando debería ser M2.

Respuesta

Tomar la unidad en M2.

Pregunta No. 20.

Block de 6"; En esta partida la unidad de medida está en M3 cuando debería ser M2.

Respuesta

Tomar la unidad en M2.

Pregunta No. 21.

Empañete pulido; En esta partida la unidad de medida está en M3 cuando debería ser M2.

Respuesta

Tomar la unidad en M2.

Pregunta No. 22.

Zabaleta de piso; En esta partida la unidad de medida está en M2 cuando debería ser ML.

Respuesta

Tomar la unidad en ML.

Pregunta No. 23.

Astas de banderas Hg (incluye driza); No hay detalles de esta partida.

Respuesta

Ver planos adjuntos con modificaciones

Pregunta No. 24.

Instalación de letrero en parqueo y barra para minusválidos; No hay detalles de esta partida.

Respuesta





Pregunta No. 25.

Pozo Tubular; No hay detalles de esta partida.

Respuesta

Diámetro del filtrante 6" en PVC, SDR-41, Diámetro pozo tubular 8" en PVC, SDR-41.

Pregunta No. 26.

Counter de madera andiroba de 1" de espesor y plywood caoba (Diseño según planos); Estas partidas aparecen en las especificaciones técnicas pero no aparecen en el presupuesto.

Respuesta

Solo se evalúan las partidas que aparecen en el presupuesto.

Pregunta No. 27.

Tarima en pino tratado; Estas partidas aparecen en las especificaciones técnicas pero no aparecen en el presupuesto.

Respuesta

El estrado va instalado sobre esta tarima, ver planos adjuntos con detalles.

Pregunta No. 28.

Meseta de madera en caoba; Estas partidas aparecen en las especificaciones técnicas pero no aparecen en el presupuesto.

Respuesta

Solo se evalúan las partidas que aparecen en el presupuesto.

Base de hormigón simple de 0.50 x 0.50m y espesor de 0.10m

Protector Metálico A= 0.50L X 0.40h, con una separación de barra de 0.10m

Saludos,

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES